
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA UBUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE
ADRES INWESTYCJI : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE
ADRES INWESTORA : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA : 12.07.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska 0.1	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2 d.1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III 20.25	m ³ m ³	20.250	
				RAZEM	20.250
3 d.1	KNR 2-01 0122-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim 3658.57	m ³ m ³	3658.570	
				RAZEM	3658.570
4 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 1960	m ³ m ³	1960.000	
				RAZEM	1960.000
5 d.1	KNNR 1 0215-06	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m 690	m ³ m ³	690.000	
				RAZEM	690.000
6 d.1	KNNR 1 0215-06	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 30 do 60 m 690	m ³ m ³	690.000	
				RAZEM	690.000
7 d.1	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 690	m ³ m ³	690.000	
				RAZEM	690.000
8 d.1	KNR 2-01 0211-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 1250	m ³ m ³	1250.000	
				RAZEM	1250.000
9 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 19 1250	m ³ m ³	1250.000	
				RAZEM	1250.000
10 d.1	KNNR 1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijkami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 289.60	m ³ m ³	289.600	
				RAZEM	289.600
11 d.1	Norma własna	Dostawa pospółki do zasypek 289.60	m ³ m ³	289.600	
				RAZEM	289.600
12 d.1	KNR-W 4-01 0212-06	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 65	m ³ m ³	65.000	
				RAZEM	65.000
13 d.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 123	m ³ m ³	123.000	
				RAZEM	123.000
14 d.1	Norma własna	Koszty utylizacji ziemi i gruzu 2500	kpl kpl	2500.000	
				RAZEM	2500.000
2		Roboty betonowe i żelbetowe			
15 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 22.62	m ³ m ³	22.620	
				RAZEM	22.620
16 d.2	KNR 2-02 1905-01	Deskowanie systemowe U-Form ław, stóp fundamentowych, płyt dennych Ławy fundament. Stopy Fud. szyb windowy 320.73 16.36 5.82	m ² m ² m ² m ²	320.730 16.360 5.820	
				RAZEM	342.910
17 d.2	KNR 2-02 1915-02	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych Ławy i stopy 4.17+8.51+59.43+21.65+5.34+3.98 + 6.89	m ³ m ³	109.970	
				RAZEM	109.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 13-01	Płyty fundamentowe przy ilości deskowania 0.8 m2 na 1 m3 betonu	m ³		
d.2	0101-03				
	Fud. pod	2.5*2.35*0.35	m ³	2.056	
	szyb windy				
				RAZEM	2.056
19	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²		
d.2	0601-09	218.40	m ²	218.400	
				RAZEM	218.400
20	NNRNKB	(z.l) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	202 0136-02	65.71	m ³	65.710	
				RAZEM	65.710
21	KNR-W 2-02	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach-rapówka naścianach	m ²		
d.2	0814-01	547.58	m ²	547.580	
				RAZEM	547.580
22	KNR 2-02	Ściany żelbetowe grubości 10 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu Stal-Form	m ²		
d.2	0255-03	- transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ²		
	szyb windy	18.28*(2.5+2.35)*2	m ²	177.316	
				RAZEM	177.316
23	KNR 2-02	Ściany żelbetowe w deskowaniu Stal-Form - dodatek za każdy następny 1 cm grubości - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ²		
d.2	0255-05a	Krotność = 10	m ²	177.320	
		177.32		RAZEM	177.320
24	KNR 2-02	Ściany betonowe - dodatek za obramowanie otworów w ścianie	m		
d.2	0206-06	31.20	m	31.200	
				RAZEM	31.200
25	KNR 2-02	Żelbetowe płyty dachowe grubości 6 cm na żebrach - z zastosowaniem pompy	m ²		
d.2	0216-04	do betonu	m ²	5.900	
		5.90		RAZEM	5.900
26	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.2	0216-05	Krotność = 12	m ²	5.900	
		5.90		RAZEM	5.900
27	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy następny 1 m wysokości stęplowania ponad 4 m	m ²		
d.2	0216-06	Krotność = 14	m ²	5.900	
		5.90		RAZEM	5.900
28	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	kg		
d.2	0290-04	żebrowane o śr. 8-14 mm	kg	9786.270	
		9786.27		RAZEM	9786.270
29	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-09	798.50	m ²	798.500	
				RAZEM	798.500
30	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0603-10	Krotność = 2	m ²	798.500	
		798.50		RAZEM	798.500
31	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-09	383.87	m ²	383.870	
				RAZEM	383.870
32	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0602-10	383.87	m ²	383.870	
				RAZEM	383.870
33	KNNR 2	Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²		
d.2	0601-09	125	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
34	KNR 2-02	Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ³		
d.2	0260-08	9.86	m ³	9.860	
				RAZEM	9.860
35	KNR 2-02	Słupy żelbetowe w deskowaniu Stal-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - nakłady dodatkowe dla słupów o wysokości ponad 4 m	m ³		
d.2	0261-08	9.86	m ³	9.860	
				RAZEM	9.860

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-02 d.2 0232-04	Nadproża, belki i podciąg z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		21.86	m ³	21.860	
				RAZEM	21.860
37	KNR 2-02 d.2 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		94.29	m ²	94.290	
				RAZEM	94.290
38	KNR 2-02 d.2 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 10	m ²		
		94.29	m ²	94.290	
				RAZEM	94.290
39	KNR 2-02 d.2 1612-04	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m	m ²		
		339	m ²	339.000	
				RAZEM	339.000
40	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		3.18	t	3.180	
				RAZEM	3.180
41	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
		18.75	m ³	18.750	
				RAZEM	18.750
42	KNR 2-02 d.2 0218-05	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie lub belkach policzkowych z płytą grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
		8.10	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
43	KNR 2-02 d.2 0218-06	Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 6	m ²		
		8.10	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
44	KNR 0-20 d.2 0268-03	Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami ponad 10 m ² w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		1618.80	m ²	1618.800	
				RAZEM	1618.800
45	KNR 0-20 d.2 0268-04	Płyta stropowa w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm wariant II (transport betonu pompą)	m ²		
		Krotność = 8 1618.80	m ²	1618.800	
				RAZEM	1618.800
46	Norma własna d.2	Dzierżawa deskowania(nakłady sprzętowe) np. PERI MULTIFLEX 100 m ² = kpl 1618/100 = 16,18 kpl 14 dni *10= 140m-g /kpl 140*16,18= 2265,20 m-g /kpl 1386	m-g		
			m-g	1386.000	
				RAZEM	1386.000
47	KNR 2-02 d.2 0101-05	Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców-deskowanie otworów w stropie	m ²		
		28.90	m ²	28.900	
				RAZEM	28.900
48	KNR 2-02 d.2 0262-03	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu pompą, pozostałych materiałów żurawiem	m ³		
		43.70	m ³	43.700	
				RAZEM	43.700
49	KNR 2-02 d.2 0211-01	Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		16.97	m ³	16.970	
				RAZEM	16.970
50	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		74.50	t	74.500	
				RAZEM	74.500
51	KNR 2-02 d.2 0105-04	Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - słupy	t		
		20.10	t	20.100	
				RAZEM	20.100
52	KNR 7-02 d.2 0208-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg-Marki stalowe pod słupy	t		
		0.40	t	0.400	
				RAZEM	0.400
53	KNR 2-02 d.2 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu oraz ściany oporowe	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		39	m ³	39.000	
				RAZEM	39.000
54 d.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm 2.5	t t	2.500	
				RAZEM	2.500
3		Roboty Murowe			
55 d.3	NNRNKB 202 0194a- 01	(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków ceramicznych "POROTHERM" 25 P+W kl. 20 na zaprawie kl. 10 - transport materiałów żurawiem 2245.85	m ² m ²	2245.850	
				RAZEM	2245.850
56 d.3	KNR 0-27 0165-02	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych POROTHERM P+W (pióro i wpust) 1354.60	m ² m ²	1354.600	
				RAZEM	1354.600
57 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 11,5 dł. 125	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.25*49	m m	61.250	
				RAZEM	61.250
58 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 11,5 dł. 200	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.0*9	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
59 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 23,8- dł.200	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.0*3	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
60 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 23,8 dł. 150	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.5*88	m m	132.000	
				RAZEM	132.000
61 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 23,8 dł. 275	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.75*36	m m	99.000	
				RAZEM	99.000
62 d.3	KNR 2-02 0126-05-ana- logia Nadproża N0-Porot- herm 23,8 dł. 225	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 144*2.25	m m	324.000	
				RAZEM	324.000
63 d.3	KNR AT-17 0106-03 z.sz. 1.3.	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu 79.80	m ² m ²	79.800	
				RAZEM	79.800
64 d.3	KNR 4-01 0335-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 131	m m	131.000	
				RAZEM	131.000
65 d.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 134	gniazd. gniazd.	134.000	
				RAZEM	134.000
66 d.3	KNR 7 0209-05	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg-nadproża skręcane ze sobą	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.96	t	2.960	
				RAZEM	2.960
67	KNR 4-01 d.3 0317-06	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina - obmurowanie końców belek	szt.		
		134	szt.	134.000	
				RAZEM	134.000
68	KNR 2-02 d.3 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		18.95	m ²	18.950	
				RAZEM	18.950
69	KNR 13-12 d.3 0406-01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m ³		
		9.65	m ³	9.650	
				RAZEM	9.650
70	Norma włas- d.3 na	Kominy systemowe wentylacyjne	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Konstrukcje drewniane			
71	KNR 2-02 d.4 0403-05/04	Wieżba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyczonej pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 13 m - ekstrakcja	m ²		
		867.60	m ²	867.600	
				RAZEM	867.600
72	KNR 2-02 d.4 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.	5.500	
		5.5			
				RAZEM	5.500
73	NNRNKB d.4 202 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		867.60	m ²	867.600	
				RAZEM	867.600
74	NNRNKB d.4 202 0421-02	(z.VI) Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
75	NNRNKB d.4 202 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		867.60	m ²	867.600	
				RAZEM	867.600
76	KNR AT-09 d.4 0201-04-ana- logia	Membrana dachowa -Dorken -Delta-Trela	m ²		
		867.60	m ²	867.600	
				RAZEM	867.600
77	NNRNKB d.4 202 0525-04	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny	m ²		
		867.60	m ²	867.600	
				RAZEM	867.600
78	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		168.70	m ²	168.700	
				RAZEM	168.700
79	NNRNKB d.4 202 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
		153.27	m	153.270	
				RAZEM	153.270
80	NNRNKB d.4 202 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		156	m	156.000	
				RAZEM	156.000
81	KNR 2-02 d.4 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		380.73	m ²	380.730	
				RAZEM	380.730
5		Izolacje cieplne i obudowy			
82	KNR 9-12 d.5 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w po- łaci dachu krokwiowego gr. wełny mineralnej 20 cm	m ²		
		832	m ²	832.000	
				RAZEM	832.000
83	KNR 9-12 d.5 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 - układanymi nad sufitem podwieszanym-gr. wełny 15 cm	m ²		
		383	m ²	383.000	
				RAZEM	383.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
84	KNR AT-43 d.5 0203-03	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie trójwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)-Zabezpieczenie EI60 wełna mineralna gr. 10 cm 355.20	m ² m ²	 355.200	 355.200
				RAZEM	355.200
85	KNR AT-43 d.5 0210-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.19) 383	m ² m ²	 383.000	 383.000
				RAZEM	383.000
86	NNRNKB d.5 202 2025-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych trzywarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 166.0	m ² m ²	 166.000	 166.000
				RAZEM	166.000
6		Podłóża i posadzki			
87	KNR 2-02 d.6 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 135.70	m ³ m ³	 135.700	 135.700
				RAZEM	135.700
88	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 62.33	m ³ m ³	 62.330	 62.330
				RAZEM	62.330
89	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
90	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
91	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
92	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
93	KNR 2-02 d.6 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
94	NNRNKB d.6 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 116.75	m ² m ²	 116.750	 116.750
				RAZEM	116.750
95	NNRNKB d.6 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 678.90	m ² m ²	 678.900	 678.900
				RAZEM	678.900
96	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040
				RAZEM	2326.040
97	NNRNKB d.6 202 1135-01	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej 55.65	m ² m ²	 55.650	 55.650
				RAZEM	55.650
98	KNR 2-02 d.6 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Winigam 1474.74	m ² m ²	 1474.740	 1474.740
				RAZEM	1474.740
99	Norma własna d.6 na	Okładzina granitowa 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
7		TYNKI i OKŁADZINY			
100	KNR 2-02 d.7 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach 6527.14	m ² m ²	 6527.140	 6527.140
				RAZEM	6527.140
101	KNR 2-02 d.7 0806-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na stropach płaskich 2326.04	m ² m ²	 2326.040	 2326.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
102	NNRNKB d.7 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 8853.18	m ² m ²	RAZEM 8853.180	2326.040 8853.180
103	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 9750	m ² m ²	RAZEM 9750.000	9750.000
104	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 9750	m ² m ²	RAZEM 9750.000	9750.000
105	KNR AT-22 d.7 0205-03	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm 397	m ² m ²	RAZEM 397.000	397.000
106	NNRNKB d.7 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 698	m ² m ²	RAZEM 698.000	698.000
8		Balustrady, ślusarka aluminiowa , drzwiowa			
107	Norma włas- na d.8	Balustrady schodowa, tarasowe i balkonowe 135	mb mb	RAZEM 135.000	135.000
108	Norma włas- na d.8	Witrynu i fasady aluminiowe 61.20	m ² m ²	RAZEM 61.200	61.200
109	Norma włas- na d.8	Okna aluminiowe 215	m ² m ²	RAZEM 215.000	215.000
110	Norma włas- na d.8	Drzwi iścianki aluminiowe 400	m ² m ²	RAZEM 400.000	400.000
9		ELEWACJA			
111	Norma włas- na d.9	Ocieplenie na styropianie 15 cm z tynkiem cienkopowłokowym 1600	m ² m ²	RAZEM 1600.000	1600.000
112	Norma włas- na d.9	Docieplenie ścía piwnic w okładziną z płytek 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
113	Norma włas- na d.9	Fasada drewniana 80	m ² m ²	RAZEM 80.000	80.000
114	Norma włas- na d.9	Zegar na elewacji 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
115	Norma włas- na d.9	Herb na elewacji 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
10		Zagospodarowanie terenu			
116	Norma włas- na d.10	Drogi i chodniki 1933	m ² m ²	RAZEM 1933.000	1933.000
117	Norma włas- na d.10	Zagospodarowanie terenów zielonych z nasadzeniami 125000	kpl kpl	RAZEM 125000.000	125000.000
118	Norma włas- na d.10	Wiata na odpady 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
119	Norma włas- na d.10	Tablica informacyjna pylon 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
120	Norma włas- na	Maszy flagowe	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
121	Norma włas- na	Stojaki na rowery	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
122	Norma włas- na	Ławki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000