Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Remont dachu garażu przy ZSO w Sędziszowie**			
1	Element	**Remont dachu garażu przy ZSO w Sędziszowie**			
1.1	KNR 401/519/6	Rozbiórka i utylizacja pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa 10,10*(12,20+0,8)+1,80*(5,3+0,8)+1,8*0,8 = 143,72 Ogółem: 143,72	m2	143,72	
1.2	KNR 401/519/7	Rozbiórkai utylizacja pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna 143,72 = 143,72 Ogółem: 143,72	m2	143,72	2
1.3	KNNR 2/501/3 (2)	Pokrycie dachowe z papy, na dachach betonowych, 2-warstwowe z 1-krotnym gruntowaniem podłoża 143,72 = 143,72 Ogółem: 143,72	m2	143,72	
1.4	KNKRB 3/502/1	Wymiana pokryć dachowych i obróbek wraz z deskowaniem OSB min 18mm, papa na deskowaniu -obróbka blaszana ogniomuru (10,10+10,10+1,80)*0,5 = 11,00 Ogółem: 11,00	m2	11,00	
1.5	KNKRB 2/502/1 (2)	Rynny i rury spustowe rynny półokrągłe o średnicy 15 cm fabrycznie ocynkowane i malowane 12,20+12,20+1,80 = 26,20 Ogółem: 26,2	m	26,2	
1.6	KNKRB 2/502/5 (1)	Rynny i rury spustowe rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm fabrycznie ocynkowane i malowane	m	12,0	
1.7	KNKRB 2/503/1 (1)	Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm okapnik 0,25*26,20 = 6,55 Ogółem: 6,55	m2	6,55	