Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**PRZEBUDOWA WEJŚCIA I PRZYGOTOWANIE LOKALU WYBORCZEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSTYCZOWIE**			
1	Element	**PRZEBUDOWA WEJŚCIA I PRZYGOTOWANIE LOKALU WYBORCZEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MSTYCZOWIE**			
1.1	KNR 225/206/2	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi, rozebranie 1,55*3,80 = 5,890 Ogółem: 5,89	m2	5,89	
1.2	KNNR 6/803/5	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ręcznie	m2	100	
1.3	KNNR 6/806/7	Obrzeża trawnikowe 6x20˙cm na podsypce piaskowej - rozebranie 4,85*5,0 = 24,250 Ogółem: 24,25	m	24,25	
1.4	KNR 201/307/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10˙m, kategoria gruntu IV 100*0,35 = 35,000 Ogółem: 35,00	m3	35,00	
1.5	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm 125 = 125,000 Ogółem: 125	m2	125	
1.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm	m2	125	
1.7	KNNRS 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa nostalite	m2	125	
1.8	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa	m	71,95	
1.9	KNKRB 6/402/3	Nr STWiOR: Palisady betonowe 18x12x60cm Nostalit bruk-bet lub inna równoważna (schody) 3,60+2,35+3,30+2,05+1,75+3,00 = 16,050 Ogółem: 16,05	m	16,05	
1.10	KNKRB 6/402/3	Nr STWiOR: Palisady betonowe 18x18x100cm Nostalit bruk-bet lub inna równoważna (pochylnia)	m	3,42	
1.11	KNKRB 6/402/3	Nr STWiOR: Palisady betonowe 18x18x120cm Nostalit bruk-bet lub inna równoważna (pochylnia)	m	3,42	
1.12	KNKRB 6/401/3 (2)	Ławy pod palisady ława z mieszanki betonowej zwykła (3,42+3,42)*0,6*0,4 = 1,642 Ogółem: 1,64	m3	1,64	
1.13	KNR 202/1207/6	Balustrady schodowe dla niepełnosprawnych z rur 42,4mm ze stali nierdzenej, kotwione w betonie 7,0+7,0+1,1 = 15,100 Ogółem: 15,1	m	15,1	
1.14	KNNR 11/703/5 (1)	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn˙150˙mm	m	10	
1.15	KNR 201/320/2 (3)	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 2.5-4.5 m 10,0*0,3*1,2 = 3,600 Ogółem: 3,60	m3	3,60	
1.16	KNR 201/310/2	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5˙m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III 10*0,3*1,2 = 3,600 Ogółem: 3,60	m3	3,60	
1.17	KNP 5/526/3 (2)	Czyszczaki (rewizje), średnica zewnętrzna 160˙mm, połączenie wciskowe -włączenie rynny do drenażu	szt	1	
1.18	ZNPP 1/2203/11	Wycieraczka ocynkowana o ramie z kątownika z wypełnieniem gotową kratą "WEMA" 0,8*1,2 = 0,960 Ogółem: 0,96	m2	0,96	
1.19	KNR 225/209/1 analogia	DASZEK NAD DRZWI ZADASZENIE 400 x 90 Z RYNNĄ ALU. - dostawa i montaż 4,0*1,2 = 4,800 Ogółem: 4,80	m2	4,80	