Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Przebudowa ulicy Partyzantów w km od 1+060 do 1+690**			
1	Element	**Przebudowa ulicy Partyzantów w km od 1+060 do 1+690**			
1.1	KNNR 6/101/3 (1)	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie z odwozem do 5.0 km, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny 165*4,2 = 693,00 Ogółem: 693,00	m2	693,00	
1.2	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny (630-165)*4,0 = 1 860,00 Ogółem: 1 860,00	m2	1 860,00	
1.3	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm (630-165)*4,0 = 1 860,00 165*4,2 = 693,00 Ogółem: 2 553,00	m2	2 553,00	
1.4	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm (630-165)*4,0 = 1 860,00 165*4,2 = 693,00 Ogółem: 2 553,00	m2	2 553,00	
1.5	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie (630-165)*3,6*0,050 = 83,70 165*4,1*0,050 = 33,83 Ogółem: 117,53	t	117,53	
1.6	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t (630-165)*3,5 = 1 627,50 165*4,0 = 660,00 Ogółem: 2 287,50	m2	2 287,50	