
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA UBUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE
ADRES INWESTYCJI : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE
ADRES INWESTORA : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
BRANŻA : Zagospodarowanie terenu

DATA OPRACOWANIA : 22.09.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.09.2016

Data zatwierdzenia

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Zagospodarowanie terenu			
1	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0813-03	26-75 pojazdów na godzinę			
	z.o.2.13. 9902-01				
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
2	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 76-130 pojazdów na godzinę	m ³		
d.1	0812-03				
	z.o.2.13. 9902-02				
		58*0.35*0.25	m ³	5.075	
				RAZEM	5.075
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	1228.83+988.78	m ²	2217.610	
				RAZEM	2217.610
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	Krotność = 8			
		1228.83+988.78	m ²	2217.610	
				RAZEM	2217.610
5	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV-wymiana gruntu niebudowlanego	m ³		
d.1	0216-03	365	m ³	365.000	
				RAZEM	365.000
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami gruntu samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0211-07	365+2217.61*0.6	m ³	1695.566	
				RAZEM	1695.566
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	1695.57	m ³	1695.570	
				RAZEM	1695.570
8	Norma własna	Opłata za składowanie ziemi	m ³		
d.1		1695.57*1.8	m ³	3052.026	
				RAZEM	3052.026
9	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.1	0111-01	1238	m ²	1238.000	
				RAZEM	1238.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzętem rolniczym - za każdy dalszy 1 cm grubość podbudowy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0111-02	Krotność = 8			
		1238	m ²	1238.000	
				RAZEM	1238.000
11	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1	0104-07	2217.61	m ²	2217.610	
				RAZEM	2217.610
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	1239	m ²	1239.000	
				RAZEM	1239.000
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	2217.61	m ²	2217.610	
				RAZEM	2217.610
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-08	Krotność = 7			
		2217.61	m ²	2217.610	
				RAZEM	2217.610
15	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1	0401-06	322	m	322.000	
				RAZEM	322.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	0.3*0.4*322	m ³	38.640	
				RAZEM	38.640
17	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03	227	m	227.000	
				RAZEM	227.000
18	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
19	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.1	0407-03	170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
20	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0316-02	1180	m ²	1180.000	
				RAZEM	1180.000
21	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0320-01	358	m ²	358.000	
				RAZEM	358.000
22	KNR 2-31	Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 7-9 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0406-07	255	m ²	255.000	
				RAZEM	255.000
23	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1	0502-06	260	m ²	260.000	
				RAZEM	260.000
24	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³		
d.1	0101-04	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
25	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01	250	m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
26	Norma własna	Dostawa ziemi urodzajnej Humusu	m ³		
d.1		250	m ³	250.000	
				RAZEM	250.000
27	KNR 2-21	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
d.1	0331-05	345	szt.	345.000	
				RAZEM	345.000
28	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. III z zaprawą dołów	szt.		
d.1	0320-04	35	szt.	35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1	0302-05	45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
30	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 16 szt./m2	m ²		
d.1	0414-05	180	m ²	180.000	
				RAZEM	180.000
31	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi przy ilości 9 szt./m2	m ²		
d.1	0413-04	60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
32	KNR 2-21	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²		
d.1	0112-02	4700	m ²	4700.000	
				RAZEM	4700.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 d.1	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych sieciem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		4700	m ²	4700.000	
				RAZEM	4700.000
34 d.1	Norma własna	Wiata na odpady	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	Norma własna	Tablica informacyjna pylon	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.1	Norma własna	Maszty flagowe	kpl		
		3	kpl	3.000	
				RAZEM	3.000
37 d.1	Norma własna	Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej - na 8 rowerów jednostronnie zaparkowanych lub 14 dwustronnie	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
38 d.1	Norma własna	Ławki ze stali nierdzewnej	kpl		
		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000
39 d.1	Norma własna	Kosze na śmieci ze stali nierdzewnej	kpl		
		11	kpl	11.000	
				RAZEM	11.000