
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA UBUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W SĘDZISZOWIE-SEGMENT A
ADRES INWESTYCJI : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SĘDZISZOWIE
ADRES INWESTORA : SĘDZISZÓW UL. DWORCOWA 20
BRANŻA : Branża budowlana

DATA OPRACOWANIA : 19.09.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m ³		
d.1	0104-02	o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III-wykopy dookoła budynku dla izolacji ścian fundamentowych	m ³	229.600	
		229.60			
				RAZEM	229.600
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów	m ³		
d.1	0320-0501-analogia		m ³	229.600	
		229.60			
				RAZEM	229.600
3	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
d.1	0217-03		m ³	148.000	
		148			
				RAZEM	148.000
4	KNR 1 0214-	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych	m ³		
d.1	03	spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³	112.000	
		112			
				RAZEM	112.000
5	Norma własna	Dostawa pospółki do zasypek	m ³		
d.1			m ³	112.000	
		112			
				RAZEM	112.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	88.000	
		88			
				RAZEM	88.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05		m ²		
	Parter	1.75*1.65*5+1.45*1.65*1+1.5*1.65*2+1.80*1.65*1+2.45*1.65*1	m ²	28.793	
	I Piętro	1.75*1.65*10+1.45*1.65*2+2.65*1.65*2	m ²	42.405	
	II Piętro	1.75*1.65*8+1.45*1.65*2+2.40*1.80*3+2.35*1.65*1	m ²	44.723	
				RAZEM	115.921
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach,	m ²		
d.1	0701-02	pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	74.340	
	pom. 0/19	2.10*(4.80+5.52+1.17+3.48+0.45*4+0.93)*2	m ²	38.766	
	pom. 0/20	2.10*(8.01+1.22)*2	m ²	43.974	
	pom. 0/21	2.10*(2.32+3.0)*2+(4.30+0.85)*2*2.10	m ²	17.808	
	pom. 0/22	2.10*(3.00+1.24)*2	m ²	29.316	
	pom. 0/23	2.10*(2.90+4.08)*2	m ²	33.726	
	pom. 0/24	2.10*(4.08+3.95)*2	m ²	29.022	
	pom. 0/25	2.10*(4.06+2.85)*2	m ²	89.853	
	Pom. K2	(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05	m ²	43.713	
	pom. 16	(5.16+2.12+6.17)*3.25	m ²	54.534	
	pom. 18	(2.36*2+4.22)*2*3.05	m ²	36.173	
	pom. 19	(4.22+1.71)*2*3.05	m ²	44.225	
	pom. 20	(3.03+4.22)*2*3.05	m ²	51.057	
	pom. 21	(4.15+4.22)*2*3.05	m ²	53.375	
	pom. 22	(4.27+4.48)*2*3.05	m ²	115.656	
	pom. 17	(16.86+2.10)*2*3.05	m ²	54.107	
	pom. 23	(4.60+4.27)*2*3.05	m ²	51.667	
	pom. 24	(4.27+4.20)*2*3.05	m ²	182.939	
	pom. 25	(4.27+4.34)*2*3.05+(1.97+2.08+4.91+2.03+4.71+1.43+0.85*5)*2*3.05	m ²	28.670	
	pom. 26	(3.02+1.68)*2*3.05	m ²	53.558	
	pom. 27	(2.43*2+1.15+2.77)*2*3.05	m ²	43.648	
	pom. 1/19	(6.15+5.16+2.12)*3.25	m ²	89.853	
	Pom. K2	(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05	m ²	46.726	
	pom. 1/21	(4.39+3.45)*2*2.98	m ²	47.680	
	pom. 1/22	(4.64+3.36)*2*2.98	m ²	52.090	
	pom. 1/23	(4.10+4.64)*2*2.98	m ²	27.207	
	pom. 1/24	(4.71+4.42)*2.98	m ²	54.415	
	pom. 1/25	(4.71+4.42)*2*2.98	m ²	89.042	
	pom. 1/26	(4.51*2+5.92)*2*2.98	m ²	38.621	
	pom. 1/27	(3.10+1.25+2.13)*2*2.98	m ²	33.436	
	pom. 1/28	(3.38+2.23)*2*2.98	m ²	38.025	
	pom. 1/29	(3.0+1.25+2.13)*2*2.98	m ²	116.101	
	pom. 1/20	(17.33+2.15)*2*2.98	m ²	36.758	
	pom. 2/17	(6.15+5.16)*3.25	m ²	63.355	
	K2	(4.80+5.83)*2*2.98	m ²		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2/19	(4.39+3.33)*2*2.98	m ²	46.011	
	2/20	(4.52+3.74)*2*2.98	m ²	49.230	
	2/21	(4.52+3.74)*2*2.98	m ²	49.230	
	Pom. 2/22	(4.49+4.50)*2*2.98	m ²	53.580	
	Pom. 2/23	(4.71+4.47)*2*2.98	m ²	54.713	
	Pom. 2/24	(3.24+4.59)*2*2.98	m ²	46.667	
	Pom. 2/25	(2.60+4.51)*2*2.98	m ²	42.376	
	Pom. 2/26	(4.51+2.83)*2*2.98	m ²	43.746	
	Pom. 2/27	(3.40+2.38)*2*2.98	m ²	34.449	
	Pom. 2/28	(3.05+2.13*2+1.25)*2*2.98	m ²	51.018	
	Pom. 2/18	(17.33+2.15)*2*2.98	m ²	116.101	
				RAZEM	2490.557
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,	m ²		
d.1	0701-11	belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2			
	pom. 0/19	23.91	m ²	23.910	
	pom. 0/20	9.51	m ²	9.510	
	pom. 0/21	6.72	m ²	6.720	
	pom. 0/22	3.72	m ²	3.720	
	pom. 0/23	11.83	m ²	11.830	
	pom. 0/24	16.15	m ²	16.150	
	pom. 0/25	11.09	m ²	11.090	
	pom. 26	4.99	m ²	4.990	
	pom. 19	5.79	m ²	5.790	
	pom.1/28	7.54	m ²	7.540	
	pom. 2/27	7.68	m ²	7.680	
	Biegi schodo- we	6.30*1.30*4	m ²	32.760	
				RAZEM	141.690
10	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 40 cm - roboty z rusztowania lub pomostu	m ²		
d.1	0106-03 z.sz. 1.3.				
		48.70	m ²	48.700	
				RAZEM	48.700
11	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02				
		57.96	m ³	57.960	
				RAZEM	57.960
12	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1	0350-01				
		38.90	m ³	38.900	
				RAZEM	38.900
13	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-02	do 15 cm			
		38.96	m ³	38.960	
				RAZEM	38.960
14	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-06				
		19.87	m ³	19.870	
				RAZEM	19.870
15	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03				
		148.83	m ²	148.830	
				RAZEM	148.830
16	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		353.97*1.1	m ²	389.367	
				RAZEM	389.367
17	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07				
		310.87+294.30*0.12	m ²	346.186	
				RAZEM	346.186
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
		664.84	m ²	664.840	
				RAZEM	664.840
19	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12				
		89.0	m	89.000	
				RAZEM	89.000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0209-03	Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 4-01 d.1 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
23	KNR 4-01 d.1 0331-05	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		38.90	m	38.900	
				RAZEM	38.900
24	KNR 4-01 d.1 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		65	m	65.000	
				RAZEM	65.000
25	KNR 4-01 d.1 0339-07	Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
26	KNR 4-01 d.1 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
27	KNR 4-01 d.1 0336-05	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		58	m	58.000	
				RAZEM	58.000
28	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		265	m ²	265.000	
				RAZEM	265.000
29	KNR 4-01 d.1 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
30	KNR 4-01 d.1 0349-03	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		5.90	m ³	5.900	
				RAZEM	5.900
31	KNR 4-01 d.1 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		294.30	m ²	294.300	
				RAZEM	294.300
32	KNR 4-01 d.1 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 2 294.30	m ²	294.300	
				RAZEM	294.300
33	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		64.95	m ²	64.950	
				RAZEM	64.950
34	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		58.70	m	58.700	
				RAZEM	58.700
35	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		82.80	m	82.800	
				RAZEM	82.800
36	KNR-W 4-01 d.1 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-skucie szlichty cementowej na dachu	m ³		
		44.15	m ³	44.150	
				RAZEM	44.150

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR 4-04 0105-07 analogia	Rozebranie istniejącego docieplenia styropianem - usunięcie warstwy siatki z tynkiem, zerwanie płyt styropianowych o grubości 5 cm i usunięcie pozostałości kołków mocujących poz.165+poz.166+poz.176+poz.177	m ² m ²	 724.870	
				RAZEM	724.870
38 d.1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu 2490.56*0.02+141.69*0.02+57.96+38.90+38.96+19.87+148.83*0.12+5.9+389.37*0.01+346.19*0.01+664.84*0.10+294.30*0.015+44.15	m ³ m ³	 354.499	
				RAZEM	354.499
39 d.1	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km 354.499	m ³ m ³	 354.499	
				RAZEM	354.499
40 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 354.499	m ³ m ³	 354.499	
				RAZEM	354.499
41 d.1	KNR 4-01 0108-18 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi odpadów z rozbiórki elewacji na odległość do 1 km poz.37*0.05	m ³ m ³	 36.244	
				RAZEM	36.244
42 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.41	m ³ m ³	 36.244	
				RAZEM	36.244
43 d.1	Norma własna	Opłata za wysypisko śmieci -gruzu ceglanego i betonowego 648	t t	 648.000	
				RAZEM	648.000
44 d.1	Norma własna	Opłata za wysypisko śmieci -papy i wykładzin PCV 19	tona tona	 19.000	
				RAZEM	19.000
45 d.1	Norma własna	Opłata za wysypisko śmieci - styropian z rozbiórki elewacji poz.41*0.03	tona tona	 1.087	
				RAZEM	1.087
2		Roboty betonowe i żelbetowe			
46 d.2	KNR 3 0201-05	Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km 7.80	m ³ m ³	 7.800	
				RAZEM	7.800
47 d.2	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 4.80	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
48 d.2	KNR 2-02 1905-01	Deskowanie systemowe U-Form ław, stóp fundamentowych, płyt dennych 54.90	m ² m ²	 54.900	
				RAZEM	54.900
49 d.2	KNR 2-02 1915-02 ławy i stopy	Betonowanie ław i stóp fundamentowych zbrojonych 11.53	m ³ m ³	 11.530	
				RAZEM	11.530
50 d.2	KNR 13-01 0101-03-analogia	Podłoże betonowe 3.30	m ³ m ³	 3.300	
				RAZEM	3.300
51 d.2	KNR 2 0601-09	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy 79	m ² m ²	 79.000	
				RAZEM	79.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
52	NNRNKB 202	(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0136-02		m ³	34.700	
	Ściany oporowe i ściany fundamentowe	34.70			
				RAZEM	34.700
53	KNR-W 2-02	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach-rapówka naścianach	m ²		
d.2	0814-01		m ²	277.600	
		277.60			
				RAZEM	277.600
54	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	kg		
d.2	0290-04		kg	1350.000	
		1350			
				RAZEM	1350.000
55	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0603-09		m ²	346.800	
		346.80			
				RAZEM	346.800
56	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0603-10		m ²	345.800	
		Krotność = 2 345.80			
				RAZEM	345.800
57	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0602-09		m ²	46.700	
		46.70			
				RAZEM	46.700
58	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa	m ²		
d.2	0602-10		m ²	46.700	
		46.70			
				RAZEM	46.700
59	NNR 2 0601-	Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych betonowych dwiema warstwami papy	m ²		
d.2	09		m ²	125.000	
		125			
				RAZEM	125.000
60	KNR 13-12	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m ³		
d.2	0406-01		m ³	1.500	
		1.5			
				RAZEM	1.500
61	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.2	0206-02		szt.	65.000	
		65			
				RAZEM	65.000
62	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
d.2	0206-04		szt.	38.000	
		38			
				RAZEM	38.000
63	KNR 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem-wypełnienie przestrzeni pomiędzy nadprożami	m		
d.2	0207-08		m	98.400	
		98.40			
				RAZEM	98.400
64	KNR 2-02	Nadproża, belki i podciąg z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.2	0232-04		m ³	3.900	
		3.90			
				RAZEM	3.900
3		Roboty Murowe			
65	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.3	0304-01		m ³	19.750	
		19.75			
				RAZEM	19.750
66	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.3	0303-02		m ²	112.370	
		112.37			
				RAZEM	112.370
67	NNR 7 0209-	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 50 kg-nadproża stalowe skręcane ze sobą	t		
d.3	05		t	2.780	
		2.78			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.780
68	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		114	szt.	114.000	
				RAZEM	114.000
69	KNR 2-02 d.3 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²		
		17.70	m ²	17.700	
				RAZEM	17.700
70	KNR 4-01 d.3 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
71	KNR 4-01 d.3 0324-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		98.40	m	98.400	
				RAZEM	98.400
72	KNR 4-01 d.3 0324-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
73	KNR 4-01 d.3 0324-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
		34	m	34.000	
				RAZEM	34.000
74	KNR 4-01 d.3 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		68	m	68.000	
				RAZEM	68.000
75	KNR 4-01 d.3 0326-04	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
76	KNR 4-01 d.3 0326-05	Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m ³ 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
77	KNR 4-01 d.3 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m ²	szt.		
		36	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
78	KNR 4-01 d.3 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m ²	szt.		
		26	szt.	26.000	
				RAZEM	26.000
79	KNR 2-02 d.3 0126-05-ana-logia Nadproża NO-Porotherm 23, 8 dł. 150	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1.5*10	m	15.000	
				RAZEM	15.000
80	KNR 13-12 d.3 0406-01	Podlewki i uzupełnienia obetonowania węzłów i pachwin zaprawą cementową	m ³		
		3.65	m ³	3.650	
				RAZEM	3.650
81	NNRKNB 202 d.3 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		89	m	89.000	
				RAZEM	89.000
4		Konstrukcje drewniane			
82	KNR 2-02 d.4 0403-05/04	Więźba dachowa o układzie jętkowym ze ścianką kolankową z tarcicy nasyczonej pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi o rozpiętości 13 m - ekstrapolacja	m ²		
		486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
83	KNR 2-02 d.4 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew. m ³ drew.		
		3.35		3.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.350
84	NNRNKB 202 d.4 0420-01	(z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
85	NNRNKB 202 d.4 0421-02	(z.VI) łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		78.90	m	78.900	
				RAZEM	78.900
86	NNRNKB 202 d.4 0421-01	(z.VI) Ołączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
		486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
87	KNR AT-09 d.4 0201-04-ana- logia	Membrana dachowa -Dorken -Delta-Trela	m ²		
		486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
88	NNRNKB 202 d.4 0525-04	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską o pow.arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny	m ²		
		486	m ²	486.000	
				RAZEM	486.000
89	NNRNKB 202 d.4 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		49.70	m ²	49.700	
				RAZEM	49.700
90	NNRNKB 202 d.4 0517-05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej półokrągłych o śr. 18 cm	m		
		78.90	m	78.900	
				RAZEM	78.900
91	NNRNKB 202 d.4 0519-04	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 15 cm	m		
		78	m	78.000	
				RAZEM	78.000
92	KNR 2-02 d.4 1110-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²		
		159	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000
93	KNR-W 2-02 d.4 20202-01-ana- logia	Konstrukcja rusztów pod podbitkę z desek na wpóst i pióro	m ²		
		37.80	m ²	37.800	
				RAZEM	37.800
94	KNR-W 2-02 d.4 20203-02-ana- logia	Podbitka z desek na wpóst i pióro	m ²		
		24.75	m ²	24.750	
				RAZEM	24.750
95	KNR AT-09 d.4 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegiowy	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
96	KNR AT-09 d.4 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5		Izolacje cieplne i obudowy			
97	KNR 9-12 d.5 0301-07	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 układanymi w połaci dachu krokwiowego gr. wełny mineralnej 20 cm	m ²		
		457	m ²	457.000	
				RAZEM	457.000
98	KNR 9-12 d.5 0301-08	Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane płytami z wełny mineralnej PAROC UNS 37, PAROC UNS 39, PAROC SSB 1, PAROC CGL 1 - układanymi nad sufitem podwieszanym-gr. wełny 15 cm	m ²		
		159	m ²	159.000	
				RAZEM	159.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99	KNR AT-43 d.5 0203-03	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie trójwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)-Zabezpieczenie EI60 wełna mineralna gr. 10 cm 457	m ² m ²	 457.000	
				RAZEM	457.000
100	KNR AT-43 d.5 0210-03	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL; pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) (system 4.10.19) 159	m ² m ²	 159.000	
				RAZEM	159.000
101	NNRNKB 202 d.5 2025-05	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych trzywarstwowe z pokryciem jednostronnym 75 78	m ² m ²	 78.000	
				RAZEM	78.000
6		Podłoża i posadzki			
102	KNR 2-02 d.6 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
	pom. 0/19	23.92*0.15	m ³	3.588	
	pom.0/20	9.51*0.15	m ³	1.427	
	pom.0/21	6.73*0.15	m ³	1.010	
	pom. 0/22	3.72*0.15	m ³	0.558	
	pom. 0/23	11.83*0.15	m ³	1.775	
	pom. 0/24	16.15*0.15	m ³	2.423	
	pom. 0/25	11.09*0.15	m ³	1.664	
				RAZEM	12.445
103	NNRNKB 202 d.6 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
104	KNR 2-22 d.6 1003-01	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
105	KNR 2-22 d.6 1003-03	Posadzki betonowe - dodatek za pogrubienie o 1 cm Krotność = 7 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
106	KNR 2-02 d.6 1909-01	Montaż zbrojenia ław i stóp fundamentowych, belek, podciągów, wieńców, ścian, płyt pojedynczo i krzyżowo zbrojonych - pręty o śr. do 8 mm 0.40	t t	 0.400	
				RAZEM	0.400
107	KNR 2-02 d.6 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
108	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 20 cm 83	m ² m ²	 83.000	
				RAZEM	83.000
109	KNR 2-02 d.6 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 2 cm 664.84-83	m ² m ²	 581.840	
				RAZEM	581.840
110	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 664.84	m ² m ²	 664.840	
				RAZEM	664.840
111	KNR 2-02 d.6 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 664.84	m ² m ²	 664.840	
				RAZEM	664.840
112	KNR 2-02 d.6 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową 664.84	m ² m ²	 664.840	
				RAZEM	664.840
113	NNRNKB 202 d.6 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		664.84	m ²	664.840	
				RAZEM	664.840
114 d.6	KNR 2-02 1108-06	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej na klatce schodowej	m ²		
		72.254	m ²	72.254	
				RAZEM	72.254
115 d.6	KNR 0-39 0114-02	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 2	m ²		
	pom. 0/21	6.73	m ²	6.730	
	pom. 0/22	3.72	m ²	3.720	
	pom. 0/23	11.83	m ²	11.830	
	pom. 0/24	16.15	m ²	16.150	
	pom. 0/25	11.09	m ²	11.090	
	pom. 1/29	6.12	m ²	6.120	
	pom. 2/27	7.68	m ²	7.680	
	pom. 2/28	6.22	m ²	6.220	
	pom. 1/29	6.12	m ²	6.120	
	pom. 2/27	7.68	m ²	7.680	
	pom. 2/28	6.22	m ²	6.220	
				RAZEM	89.560
116 d.6	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny	m ²		
		89.56	m ²	89.560	
				RAZEM	89.560
117 d.6	NNRNKB 202 2810-04	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
	schody	(1.0+5.83+1.33)*4*1.3+0.155*(28+5+4)*1.3*4	m ²	72.254	
				RAZEM	72.254
118 d.6	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
	pom. 0/19	23.92	m ²	23.920	
	pom. 0/20	9.51	m ²	9.510	
	pom. 0/21	6.73	m ²	6.730	
	pom. 0/22	3.72	m ²	3.720	
	pom. 0/23	11.83	m ²	11.830	
	pom. 0/24	16.15	m ²	16.150	
	pom. 0/25	11.09	m ²	11.090	
	pom. K2	17.41	m ²	17.410	
	pom. 17				
	pom. K2	16.72	m ²	16.720	
	pom/ 1/20	37.52	m ²	37.520	
	K2	17.82	m ²	17.820	
	2/18	37.26	m ²	37.260	
	2/25	11.73	m ²	11.730	
	2/26	12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	234.170
119 d.6	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
	pom. 0/19	(4.80+5.52+1.17+3.48+0.45*4+0.93)*2	m	35.400	
	pom. 0/20	(8.01+1.22)*2	m	18.460	
	pom. 0/21	(2.32+3.0)*2+(4.30+0.85)*2*2.10	m	32.270	
	pom. 0/22	(3.00+1.24)*2	m	8.480	
	pom. 0/23	(2.90+4.08)*2	m	13.960	
	pom. 0/24	(4.08+3.95)*2	m	16.060	
	pom. 0/25	(4.06+2.85)*2	m	13.820	
	Pom. K2	(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2	m	29.460	
	pom. 17	(16.86+2.10)*2	m	37.920	
	Pom. K2	(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2	m	29.460	
	pom. 1/20	(17.33+2.15)*2	m	38.960	
	K2	(4.80+5.83)*2	m	21.260	
	Pom. 2/25	(2.60+4.51)*2	m	14.220	
	Pom. 2/26	(4.51+2.83)*2	m	14.680	
	Pom. 2/18	(17.33+2.15)*2	m	38.960	
	Schody	(1.0+5.83+1.33)*2*4+0.155*(28+5+4)*4*2	m	111.160	
				RAZEM	474.530
120 d.6	KNR 2-02 1112-06	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -wykładziny PCV obiektowe i użyteczności publicznej- powierzchnia wraz z wywinięciem na ściany	m ²		
	pom. 18	9.80*1.1	m ²	10.780	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom.19	5.97*1.1	m ²	6.567	
	pom. 20	12.79*1.1	m ²	14.069	
	pom. 21	17.53*1.1	m ²	19.283	
	pom. 22	19.04*1.1	m ²	20.944	
	pom. 23	37.71*1.1	m ²	41.481	
	pom. 24	17.93*1.1	m ²	19.723	
	pom. 25	18.53*1.1	m ²	20.383	
	pom. 26	4.99*1.1	m ²	5.489	
	pom. 1/21	15.14*1.1	m ²	16.654	
	pom. 1/22	15.59*1.1	m ²	17.149	
	pom. 1/23	19.02*1.1	m ²	20.922	
	pom. 1/24	21.69*1.1	m ²	23.859	
	pom. 1/25	21.05*1.1	m ²	23.155	
	pom. 1/26	26.70*1.1	m ²	29.370	
	pom. 1/27	13.53*1.1	m ²	14.883	
	pom. 1/28	7.54*1.1	m ²	8.294	
	pom. 2/20	16.90*1.1	m ²	18.590	
	pom. 2/21	16.90*1.1	m ²	18.590	
	pom. 2/22	21.09*1.1	m ²	23.199	
	pom. 2/23	21.05*1.1	m ²	23.155	
	pom. 2/24	14.57*1.1	m ²	16.027	
				RAZEM	412.566
121	KNR-W 2-02 d.6 1109-05 1109-06	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - 4 mm zaprawy klejowej	m ²		
	pom. 27	6.47	m ²	6.470	
	pom. 1/29	6.12	m ²	6.120	
	pom. 2/27	7.68	m ²	7.680	
	pom.2/28	6.22	m ²	6.220	
				RAZEM	26.490
122	KNR-W 2-02 d.6 1115-02	Cokołiki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
	pom. 27	(2.43*2+1.15+2.77)*2	m	17.560	
	pom. 1/29	(3.0+1.25+2.13)*2	m	12.760	
	Pom. 2/27	(3.40+2.38)*2	m	11.560	
	Pom. 2/28	(3.05+2.13*2+1.25)*2*2.98	m	51.018	
				RAZEM	92.898
123	KNR-W 2-02 d.6 2112-01	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 3-5 cmnp Typu Strzegom	m ²		
		2.73*2.01+2.51*1.5+3.51*1.90	m ²	15.921	
				RAZEM	15.921
124	KNR-W 2-02 d.6 2113-01 z.sz. 5.4	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 5 cmnp Typu Strzegom - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
125	KNR-W 2-02 d.6 2113-03 z.sz. 5.4	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały wybuchowe i przeobrażeniowe gr. 5 cmnp Typu Strzegom - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
126	KNR-W 2-02 d.6 2101-09	Okładzina cokołów zewnętrznych o obwodzie płyt do 8 m/m2 i grubości do 6 cm - skały wybuchowe, przeobrażeniowe, granity, sjenity, marmur, wapien zbity	m ²		
		19.80+18.80	m ²	38.600	
				RAZEM	38.600
127	KNR 2-02 d.6 1219-03	Wycieraczki do obuwia 1,2 x 2,0 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		TYNKI I OKŁADZINY			
128	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	pom. 0/19	2.10*(4.80+5.52+1.17+3.48+0.45*4+0.93)*2	m ²	74.340	
	pom. 0/20	2.10*(8.01+1.22)*2	m ²	38.766	
	pom. 0/21	2.10*(2.32+3.0)*2+(4.30+0.85)*2*2.10	m ²	43.974	
	pom. 0/22	2.10*(3.00+1.24)*2	m ²	17.808	
	pom. 0/23	2.10*(2.90+4.08)*2	m ²	29.316	
	pom. 0/24	2.10*(4.08+3.95)*2	m ²	33.726	
	pom. 0/25	2.10*(4.06+2.85)*2	m ²	29.022	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pom. K2	$(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05$	m ²	89.853	
	pom. 16	$(5.16+2.12+6.17)*3.25$	m ²	43.713	
	pom. 18	$(2.36*2+4.22)*2*3.05$	m ²	54.534	
	pom. 19	$(4.22+1.71)*2*3.05$	m ²	36.173	
	pom. 20	$(3.03+4.22)*2*3.05$	m ²	44.225	
	pom. 21	$(4.15+4.22)*2*3.05$	m ²	51.057	
	pom. 22	$(4.27+4.48)*2*3.05$	m ²	53.375	
	pom. 17	$(16.86+2.10)*2*3.05$	m ²	115.656	
	pom. 23	$(4.60+4.27)*2*3.05$	m ²	54.107	
	pom. 24	$(4.27+4.20)*2*3.05$	m ²	51.667	
	pom. 25	$(4.27+4.34)*2*3.05+(1.97+2.08+4.91+2.03+4.71+1.43+0.85*5)*2*3.05$	m ²	182.939	
	pom. 26	$(3.02+1.68)*2*3.05$	m ²	28.670	
	pom. 27	$(2.43*2+1.15+2.77)*2*3.05$	m ²	53.558	
	pom. 1/19	$(6.15+5.16+2.12)*3.25$	m ²	43.648	
	Pom. K2	$(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05$	m ²	89.853	
	pom. 1/21	$(4.39+3.45)*2*2.98$	m ²	46.726	
	pom. 1/22	$(4.64+3.36)*2*2.98$	m ²	47.680	
	pom. 1/23	$(4.10+4.64)*2*2.98$	m ²	52.090	
	pom. 1/24	$(4.71+4.42)*2.98$	m ²	27.207	
	pom. 1/25	$(4.71+4.42)*2*2.98$	m ²	54.415	
	pom. 1/26	$(4.51*2+5.92)*2*2.98$	m ²	89.042	
	pom. 1/27	$(3.10+1.25+2.13)*2*2.98$	m ²	38.621	
	pom. 1/28	$(3.38+2.23)*2*2.98$	m ²	33.436	
	pom. 1/29	$(3.0+1.25+2.13)*2*2.98$	m ²	38.025	
	pom. 1/20	$(17.33+2.15)*2*2.98$	m ²	116.101	
	pom. 2/17	$(6.15+5.16)*3.25$	m ²	36.758	
	K2	$(4.80+5.83)*2*2.98$	m ²	63.355	
	2/19	$(4.39+3.33)*2*2.98$	m ²	46.011	
	2/20	$(4.52+3.74)*2*2.98$	m ²	49.230	
	2/21	$(4.52+3.74)*2*2.98$	m ²	49.230	
	Pom. 2/22	$(4.49+4.50)*2*2.98$	m ²	53.580	
	Pom. 2/23	$(4.71+4.47)*2*2.98$	m ²	54.713	
	Pom. 2/24	$(3.24+4.59)*2*2.98$	m ²	46.667	
	Pom. 2/25	$(2.60+4.51)*2*2.98$	m ²	42.376	
	Pom. 2/26	$(4.51+2.83)*2*2.98$	m ²	43.746	
	Pom. 2/27	$(3.40+2.38)*2*2.98$	m ²	34.449	
	Pom. 2/28	$(3.05+2.13*2+1.25)*2*2.98$	m ²	51.018	
	Pom. 2/18	$(17.33+2.15)*2*2.98$	m ²	116.101	
				RAZEM	2490.557
129	KNR 4-01	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wa-	m ²		
d.7	0719-04	piennych na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m ² w 1 miejscu)			
	pom. 0/19	$2.10*(4.80+5.52+1.17+3.48+0.45*4+0.93)*2$	m ²	74.340	
	pom. 0/20	$2.10*(8.01+1.22)*2$	m ²	38.766	
	pom. 0/21	$2.10*(2.32+3.0)*2+(4.30+0.85)*2*2.10$	m ²	43.974	
	pom. 0/22	$2.10*(3.00+1.24)*2$	m ²	17.808	
	pom. 0/23	$2.10*(2.90+4.08)*2$	m ²	29.316	
	pom. 0/24	$2.10*(4.08+3.95)*2$	m ²	33.726	
	pom. 0/25	$2.10*(4.06+2.85)*2$	m ²	29.022	
	Pom. K2	$(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05$	m ²	89.853	
	pom. 16	$(5.16+2.12+6.17)*3.25$	m ²	43.713	
	pom. 18	$(2.36*2+4.22)*2*3.05$	m ²	54.534	
	pom. 19	$(4.22+1.71)*2*3.05$	m ²	36.173	
	pom. 20	$(3.03+4.22)*2*3.05$	m ²	44.225	
	pom. 21	$(4.15+4.22)*2*3.05$	m ²	51.057	
	pom. 22	$(4.27+4.48)*2*3.05$	m ²	53.375	
	pom. 17	$(16.86+2.10)*2*3.05$	m ²	115.656	
	pom. 23	$(4.60+4.27)*2*3.05$	m ²	54.107	
	pom. 24	$(4.27+4.20)*2*3.05$	m ²	51.667	
	pom. 25	$(4.27+4.34)*2*3.05+(1.97+2.08+4.91+2.03+4.71+1.43+0.85*5)*2*3.05$	m ²	182.939	
	pom. 26	$(3.02+1.68)*2*3.05$	m ²	28.670	
	pom. 27	$(2.43*2+1.15+2.77)*2*3.05$	m ²	53.558	
	pom. 1/19	$(6.15+5.16+2.12)*3.25$	m ²	43.648	
	Pom. K2	$(4.80+5.83+3.37+0.43+0.3)*2*3.05$	m ²	89.853	
	pom. 1/21	$(4.39+3.45)*2*2.98$	m ²	46.726	
	pom. 1/22	$(4.64+3.36)*2*2.98$	m ²	47.680	
	pom. 1/23	$(4.10+4.64)*2*2.98$	m ²	52.090	
	pom. 1/24	$(4.71+4.42)*2.98$	m ²	27.207	
	pom. 1/25	$(4.71+4.42)*2*2.98$	m ²	54.415	
	pom. 1/26	$(4.51*2+5.92)*2*2.98$	m ²	89.042	
	pom. 1/27	$(3.10+1.25+2.13)*2*2.98$	m ²	38.621	
	pom. 1/28	$(3.38+2.23)*2*2.98$	m ²	33.436	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	pom. 1/29	$(3.0+1.25+2.13)*2*2.98$	m ²	38.025	
	pom. 1/20	$(17.33+2.15)*2*2.98$	m ²	116.101	
	pom. 2/17	$(6.15+5.16)*3.25$	m ²	36.758	
	K2	$(4.80+5.83)*2*2.98$	m ²	63.355	
	2/19	$(4.39+3.33)*2*2.98$	m ²	46.011	
	2/20	$(4.52+3.74)*2*2.98$	m ²	49.230	
	2/21	$(4.52+3.74)*2*2.98$	m ²	49.230	
	Pom. 2/22	$(4.49+4.50)*2*2.98$	m ²	53.580	
	Pom. 2/23	$(4.71+4.47)*2*2.98$	m ²	54.713	
	Pom. 2/24	$(3.24+4.59)*2*2.98$	m ²	46.667	
	Pom. 2/25	$(2.60+4.51)*2*2.98$	m ²	42.376	
	Pom. 2/26	$(4.51+2.83)*2*2.98$	m ²	43.746	
	Pom. 2/27	$(3.40+2.38)*2*2.98$	m ²	34.449	
	Pom. 2/28	$(3.05+2.13*2+1.25)*2*2.98$	m ²	51.018	
	Pom. 2/18	$(17.33+2.15)*2*2.98$	m ²	116.101	
				RAZEM	2490.557
130	KNR 4-01 d.7 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	pom. 0/19	23.91	m ²	23.910	
	pom. 0/20	9.51	m ²	9.510	
	pom. 0/21	6.72	m ²	6.720	
	pom. 0/22	3.72	m ²	3.720	
	pom. 0/23	11.83	m ²	11.830	
	pom. 0/24	16.15	m ²	16.150	
	pom. 0/25	11.09	m ²	11.090	
	pom. 26	4.99	m ²	4.990	
	pom. 19	5.79	m ²	5.790	
	pom. 1/28	7.54	m ²	7.540	
	pom. 2/27	7.68	m ²	7.680	
				RAZEM	108.930
131	KNR 4-01 d.7 0716-10	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na biegach i spocznikach	m ²		
		72.254	m ²	72.254	
				RAZEM	72.254
132	KNR 4-01 d.7 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
133	NNRNKB 202 d.7 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		2490.557+86.00	m ²	2576.557	
				RAZEM	2576.557
134	NNRNKB 202 d.7 2015-03	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z betonu o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		108.93+72.254	m ²	181.184	
				RAZEM	181.184
135	NNRNKB 202 d.7 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		85.45	m ²	85.450	
				RAZEM	85.450
136	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		2576.56+181.18+85.45	m ²	2843.190	
				RAZEM	2843.190
137	KNR 2-02 d.7 1505-04	Malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²		
		2843.19	m ²	2843.190	
				RAZEM	2843.190
138	KNR AT-22 d.7 0205-03	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
	pom. 0/21	$2.10*(2.32+3.0)*2+(4.30+0.85)*2*2.10$	m ²	43.974	
	pom. 0/22	$2.10*(3.00+1.24)*2$	m ²	17.808	
	pom. 0/23	$2.10*(2.90+4.08)*2$	m ²	29.316	
	pom. 0/24	$2.10*(4.08+3.95)*2$	m ²	33.726	
	pom. 0/25	$2.10*(4.06+2.85)*2$	m ²	29.022	
	pom. 27	$(2.43*2+1.15+2.77)*2*2.10$	m ²	36.876	
	pom. 1/29	$(3.0+1.25+2.13)*2*2.10$	m ²	26.796	
	2/19	$(4.39+3.33)*2*2.10$	m ²	32.424	
	Pom. 2/25	$(2.60+4.51)*2*2.10$	m ²	29.862	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	Pom. 2/26	(4.51+2.83)*2*2.10	m ²	30.828	
	Pom. 2/27	(3.40+2.38)*2*2.10	m ²	255.476	
	Pom. 2/28	(3.05+2.13*2+1.25)*2*2.10	m ²	35.952	
				RAZEM	602.060
139	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie	m ²		
d.7	0114-02	Eurolanem TG 2			
		602.06	m ²	602.060	
				RAZEM	602.060
140	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1;	m ²		
d.7	0115-03	powierzchnie pionowe, bez wkładki z włókniny			
		602.06	m ²	602.060	
				RAZEM	602.060
141	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm-Sufit podwieszany systemowy z płyt sufitowych akustycznych z ukrytym mocowaniem konstrukcji nośnej . Płyty 60*60 gr. 2 cm demontowalne . wykonywane z prasowanej wełny szklanej o dużej gęstości obustronnie powlekanej np Ecophon Focus HD	m ²		
d.7	2702-01				
	pom.18	9.80	m ²	9.800	
	pom. 20	12.79	m ²	12.790	
	pom. 21	17.53	m ²	17.530	
	pom. 22	19.04	m ²	19.040	
	pom. 23	37.71	m ²	37.710	
	pom.24	17.93	m ²	17.930	
	pom. 25	18.53	m ²	18.530	
	pom. 1/21	15.14	m ²	15.140	
	pom. 1/22	15.59	m ²	15.590	
	pom. 1/23	19.02	m ²	19.020	
	pom. 1/24	21.69	m ²	21.690	
	pom. 1/25	21.05	m ²	21.050	
	pom. 1/26	26.70	m ²	26.700	
	pom. 1/27	13.53	m ²	13.530	
	pom. 2/20	16.90	m ²	16.900	
	pom. 2/22	21.69	m ²	21.690	
	pom. 2/21	16.90	m ²	16.900	
	pom. 2/23	21.05	m ²	21.050	
	pom. 2/24	14.57	m ²	14.570	
	pom. 2/25	11.73	m ²	11.730	
	pom. 2/26	12.76	m ²	12.760	
				RAZEM	381.650
142	NNRNKB 202	(z.V) Sufity podwieszone systemowe z płyt szer 60 cm i długości jak szer. korytarza z ukrytym mocowaniem konstrukcji nośnej np. Ecophon Focus HL	m ²		
d.7	2702-02				
	pom. 17	35.57	m ²	35.570	
	pom. 1/20	37.52	m ²	37.520	
	pom. 2/18	37.26	m ²	37.260	
				RAZEM	110.350
143	NNRNKB 202	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym z płyt G-k	m ²		
d.7	2030-01				
	k2	17.41	m ²	17.410	
	pom 27	6.47	m ²	6.470	
	K2	16.72	m ²	16.720	
	1/29	6.12	m ²	6.120	
	2/29	14.69	m ²	14.690	
	2/28	6.22	m ²	6.220	
	K2	17.82	m ²	17.820	
				RAZEM	85.450
144	KNR AT-12	Obudowy szybów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień na konstrukcji nośnej NIDA C75 - system NIDA Szacht 105X75 o odporności ogniowej F 1/EI 60- obudowa kanałów wentylacyjnych	m ²		
d.7	0303-02				
		68.90	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
8		Balustrady, ślusarka aluminiowa , drzwiowa , dźwig			
145	KNR 9-24	Montaż listew cokołowych - odbojnice	m		
d.8	0208-01				
	analogia				
		74.88	m	74.880	
				RAZEM	74.880
146	Norma własna	Balustrady schodowa, tarasowe i balkonowe z nierdzewki	mb		
d.8					
		29	mb	29.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	29.000
147 d.8	Norma własna	Listwa aluminiowa okapowa tarasu	mb		
		29	mb	29.000	
				RAZEM	29.000
148 d.8	Norma własna	Balustrady schodowa, tarasowe i balkonowe	mb		
		135	mb	135.000	
				RAZEM	135.000
149 d.8	KNR 0-19 1023-11 Parter I Piętro II Piętro	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.75*1.65*5+2.35*1.65*1+1.80*1.65*1+2.45*1.65*1 1.75*1.65*10+2.65*1.65*2 1.75*1.65*10+2.65*1.65*2+1.75*1.65*8+2.40*1.80*3+2.35*1.65*1	m ² m ² m ² m ²	 25.328 37.620 77.558	
				RAZEM	140.506
150 d.8	KNR 0-19 1023-07 parter I piętro II piętro	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 1.45*1.65+1.5*1.65*2 1.45*1.65*2 1.45*1.65*2	m ² m ² m ² m ²	 7.343 4.785 4.785	
				RAZEM	16.913
151 d.8	KNR 0-19 1023-05 przyziemie parter	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 0.9*0.4*2 0.6*1.60*12+1.75*1.65*5+1.45*1.65*1+1.50*1.65*1+1.80*1.65*1+2.35*1.65*1+1.50*1.65*1+2.45*1.65	m ² m ² m ²	 0.720 44.190	
				RAZEM	44.910
152 d.8	NNRNKB 202 1026-05 Drzwi balkono- we 07	(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50-Drzwi EI 30 0.9*2.40*3	m ² m ²	 6.480	
				RAZEM	6.480
153 d.8	NNRNKB 202 1026-04 okno 03	(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu PI 50-Okno EI 30 1.75*1.65*3	m ² m ²	 8.663	
				RAZEM	8.663
154 d.8	NNRNKB 202 1027-01 okno połacio- we 09	(z.VI) Okna dachowe 0,78*1,40 - służące jako wylaz dachowy 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
155 d.8	Norma własna	Roleta materiałowa okienna 0.78*1.40*2+8.66+6.48+44.91+16.91+140.51	m ² m ²	 219.654	
				RAZEM	219.654
156 d.8	KNR 0-19 1024-08 D3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie-Drzwi zewnętrzne z ścianką 1.5*2.55*1	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
157 d.8	KNR 0-19 1024-08 D14	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie-drzwi wewnętrzne 1.5*2.10*3	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
158 d.8	KNR 0-19 1024-08 D6	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie-Drzwi i drzwi ze ściankami EI60 1.5*2.10*3	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
159 d.8	Norma własna D18 D19	Drzwi drewniane płytowe gładkie jedno i półtora skrzydłowe-dostawa i montaż 21*1.0*2.06 1*0.9*2.06	m ² m ² m ²	 43.260 1.854	
				RAZEM	45.114
160 d.8	Norma własna D20 D21	Drzwi drewniane płytowe gładkie z nawiewem -dostawa i montaż 1.0*2.06*5 0.9*2.06*6	m ² m ² m ²	 10.300 11.124	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	21.424
161 d.8	Norma własna	Dostawa i montaż drzwi stalowych wewnętrznych	m ²		
	D16	1.0*2.06*2	m ²	4.120	
	D23	0.9*2.06*5	m ²	9.270	
				RAZEM	13.390
162 d.8	Norma własna	Dostawa i montaż wyłazu dachowego EI30	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9		ELEWACJA			
163 d.9	NNRNKB 202 1621a-03	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 20 m	m ²		
		895	m ²	895.000	
				RAZEM	895.000
164 d.9	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		895	m ²	895.000	
				RAZEM	895.000
165 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -styropian gr. 15 cm	m ²		
		547	m ²	547.000	
				RAZEM	547.000
166 d.9	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży styrop. gr. 5 cm	m ²		
		57.95	m ²	57.950	
				RAZEM	57.950
167 d.9	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
		3630	szt	3630.000	
				RAZEM	3630.000
168 d.9	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		547	m ²	547.000	
				RAZEM	547.000
169 d.9	KNR 0-23 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		57.95	m ²	57.950	
				RAZEM	57.950
170 d.9	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		358.73	m	358.730	
				RAZEM	358.730
171 d.9	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		83.90	m	83.900	
				RAZEM	83.900
172 d.9	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		547	m ²	547.000	
				RAZEM	547.000
173 d.9	KNR 0-23 0932-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome-Tynk Silikonowy ATLAS (TSAH-N-N-N15)	m ²		
		547	m ²	547.000	
				RAZEM	547.000
174 d.9	KNR 0-23 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego ATLAS (TSAH- N-N15)gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
		57.95	m ²	57.950	
				RAZEM	57.950
175 d.9	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji-farbą silikonową	m ²		
		604.95	m ²	604.950	
				RAZEM	604.950
176 d.9	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian -styropian gr. 12 cm-cokół	m ²		
		115.97	m ²	115.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	115.970
177	KNR 0-23 d.9 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży styr. gr. 5 cm-cokół	m ²		
		3.95	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
178	KNR 0-23 d.9 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły-cokół	szt		
		719.52	szt	719.520	
				RAZEM	719.520
179	KNR 0-23 d.9 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach-cokół	m ²		
		Krotność = 2			
		115.97	m ²	115.970	
				RAZEM	115.970
180	KNR 0-23 d.9 2612-07	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach-cokół	m ²		
		Krotność = 2			
		3.95	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
181	KNR AT-22 d.9 0301-01	Okładziny elewacyjne z płytek klinkierowych 25x6 cm gr. 10 mm w kolorze antracytowym na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm-cokół	m ²		
		119.92	m ²	119.920	
				RAZEM	119.920
182	KNR 0-29 d.9 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m ²		
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
183	KNR 0-29 d.9 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²		
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
184	KNR 0-29 d.9 0643-02	Docieplenie ścian piwnic oraz cokołu płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10-gr. 15	m ²		
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
185	KNR-W 3 d.9 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		139	m ²	139.000	
				RAZEM	139.000
186	KNR-W 2-02 d.9 0517-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy tytanowo cynkowej -parapety obróbki gzymsów itp	m ²		
		45.60	m ²	45.600	
				RAZEM	45.600
187	Norma własna d.9	Daszek szklany nad wejściem z ciągami ze stali nierdzewnej	m ²		
		1.50*2.30	m ²	3.450	
				RAZEM	3.450