

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Zagospodarowanie terenu cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie			
1	Element	Zagospodarowanie terenu			
1.1	KNNR 1/101/1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15 cm	szt	4	
1.2	KNNR 1/101/2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm	szt	11	
1.3	KNNR 1/101/3	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35 cm	szt	6	
1.4	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45 cm	szt	3	
1.5	KNNR 1/101/4	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 36-45 cm	szt	3	
1.6	KNKRB 2/15	Ruszt do 10m fasad.ramo.Al (dodatek za ścinanie drzew z rusztowań/zwyżki) - 1,00 zestaw			
		Wyliczenie czasu pracy rusztowania:			
	1.1 KNNR 1/101/1	2,84			
	1.2 KNNR 1/101/2	14,74			
	1.3 KNNR 1/101/3	12,12			
	1.4 KNNR 1/101/4	9,15			
	1.5 KNNR 1/101/4	9,15			
		Razem (r-g)		48	
		S=1 W=1,00 P=1,00			
		Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 48/(1*1,00)*1,00 = 48,00	m-g	48,00	
1.7	KNR 221/202/2	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii III, na terenie płaskim, grunt zadarniony Analogia - zdjęcie darni R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		548,78		548,780	
		RAZEM:	m2	548,78	
1.8	KNR 221/213/1 (2)	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, warstwa grubości 2-cm, ziemia kompostowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		548,78/10000		0,055	
		RAZEM:	ha	0,06	
1.9	KNR 221/213/2 (2)	Ręczne rozrzućenie ziemi żyznej lub kompostowej, teren płaski, dodatek za każdy następny 1-cm, ziemia kompostowa R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		548,78/10000		0,055	
		RAZEM:	ha	0,06	3
1.10	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		19,5*41,5		809,250	
		minus istniejące utwardzenie terenu oraz		-133,72	
		powierzchnia zabudowy kaplicy		-133,720	
		minus powierzchnia pod istniejącymi nagrobkami		-126,750	
		RAZEM:	m2	548,780	
1.11	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Analogia Krawężniki z palisady betonowej o wym min 0,15x0,15x0,8m			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4*8,0		32,000	
		4*0,6		2,400	
		RAZEM:	m	34,40	
1.12	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2-m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		40*4		160,000	
		RAZEM:	szt	160,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
1.13	KNR 202/203/1 (1)	Stopy fundamentowe betonowe, objętość do 0.5·m3, transport betonu taczkami, japonkami			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*0,3*0,4*4*40		5,760	
		RAZEM:		5,760	
1.14	KNR 221/607/1	Ławki parkowe - dostawa i montaż ławek l=1,8m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	5,76	
1.15	KNR 221/323/2	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7·m Cis kolumnowy wys. 120-150cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	40	
1.16	KNR 221/323/2	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, bez zaprawy dołów, średnica i głębokość dołów 0,7·m Thuja szmaragd Aurea wys. 120-150cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	50	
1.17	KNR 221/302/6 (3)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia kompostowa TRZMIELINA FORTUNEA EMERALD GOLD R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	30	
1.18	KNR 221/302/6 (3)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia kompostowa Irga pozioma C2 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	30	
1.19	KNR 221/302/6 (3)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia kompostowa Klon pospolity (globosun Pa) wys. szczepienia 280cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2	
1.20	KNR 221/302/6 (3)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia kompostowa Berberys erecta C2-3 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	10	