

Znak: BRI-WK.271.6.1.2017

Sędziszów 2017-12-11

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie- etap II**”

Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prosi o informację powołując się na art. 29 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia Zamawiający winien opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Mając na uwadze powyższe oraz po zapoznaniu się z dokumentacją projektową zamieszczoną na stronie zamawiającego prosimy o wskazanie szczegółowego zakresu będącego przedmiotem powyższego postępowania.

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt. 16.2- cenę ofertową należy obliczyć na podstawie uproszczonego kosztorysu ofertowego, ale jest on tylko elementem pomocniczym. Jednakże Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty uproszczony kosztorys ofertowy (zgodnie z pkt. 16.7) i nie ma prawa bez zgody Zamawiającego na dokonanie zmian w tymże przedmiarze (zgodnie z pkt. 16.10). Załączone przedmiary nie odpowiadają zakresem i asortymentem przedstawionym w projekcie wykonawczym.

Kanał K5 o dł. 225,0 m DN 250 brak pozycji w przedmiarze, a co za tym idzie niewłaściwa ilość rurociągu DN 200.

Większość ilości odcinków umieszczonych w przedmiarze nie zgadza się z ilością kanałów wykazanych w projekcie np.: w poz. 10.2.2. jest wpisana ilość kanału DN 200-1538,0 m, a z profili wynika ilość 1473,0 m. Począwszy od tej pozycji każda kolejna pozycja opisująca montaż kanału DN 200 zawiera niewłaściwe ilości kanału do wykonania niezgodne z projektem.

W pozycjach opisujących przewiert i przeciąganie rurociągów zaistniała niespójność przedmiarów np.: w poz. 10.4.3. i 16.3.3. należy wykonać przewiert o dł. 40 m natomiast do przeciągnięcia rurociągów przewodowych w rury ochronne jest odpowiednio 545,0m i 240,0 m.

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie: Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017

Przy ilościach rurociągów tłocznych również są nieznaczne rozbieżności ilościowe. Przy rurociągu tłocznym T5 na profilu przypisana jest rura PEHD DN 150 o dł. 367,0 m, natomiast w przedmiarze jest to rura PEHD DN 140 o dł. 355,0 m. Nadmieniam, iż dostępne średnice dla rur PEHD w tym przedziale to 140; 160. Proszę o wskazanie, którą średnicę rury należy przyjąć do wyceny.

Jeśli oferta powinna zostać wykonana na bazie przedmiarów, które należy dołączyć do oferty, a cena za wykonanie zamówienia jest kwotą ryczałtową uprzejmie prosimy o zweryfikowanie wszystkich niezbędnych elementów wraz z ilościami.

Odpowiedzi na pytania

Długości kanałów sanitarnych do wyliczeń należy przyjąć wg przedmiaru robót.

Kanał K5 przyjąć do wyliczeń i wykonania o średnicy dn200mm.

Dla poz. przedmiarów 10.4.3 oraz 16.3.3 przyjęta została krotność, co odpowiada długości przewiertów poprzez analogię.

Rurociąg tłoczny T5 przyjąć do wyliczeń i wykonania z rur PE140.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie: Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017