



BRI-WK.272.1.2018

Sędziszów 2018-02-12

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Sędziszowie**”

Przedsiębiorstwo - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx w związku z przystąpieniem do powyższego postępowania przetargowego oraz zgodnie z art. 38 Pzp zwraca się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ i Ogłoszenia jn.:

1. Jaka wysokość kontenera na skład opału? Ilość zabudowy z płyt warstwowych w poz. 3.5.1 jest niedoszacowana.
2. Czy kontener na skład opału ma być zamknięty płytą warstwową od góry?
3. Ściana z płyt warstwowych i kontener wymagają konstrukcji wsporczej stalowej. Brak opracowania projektowego, wnosimy o uzupełnienie.
4. Zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, planowane jest nasadzenie zieleni osłonowej – koło 56 szt.. W przedmiarze nie ujęto tego zakresu a jedynie zasianie trawy. Wnosimy o potwierdzenie, czy jest zieleń osłonowa w zakresie i określenie ilości typu nasadzenia (gatunek, wysokość itp.).

Odpowiedzi.

Ad.1. Wysokość składu opału około min do 2,50-2,60m. Przykładowy wymiar konteneru z płyt warstwowych 4,20/2,70m, wysokość od 2,50-2,60m, dach jednospadowy, płyta warstwowa ściany grubości 100mm, płyta warstwowa dachu grubości 80mm.

Ad.2. Skład opału przewidzieć jako zadaszony. Ilość płyt warstwowych przewidziana w kosztorysie jest wystarczająca.

Ad.3. Do wyceny należy przyjąć gotowy kontener z płyt warstwowych z otworem drzwiowym o wymiarach podanych w projekcie, stojący na posadzce betonowej.

Ad.4. W wycenie należy przewidzieć zakup i posadzenie zieleni osłonowej 63 sztuki drzew iglastych. Sadzonki o wysokości minimum 50cm.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

Zadanie:

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych oraz kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II dofinansowano w ramach RPOWŚ 2014-2020 działanie: Gospodarka wodno-ściekowa nr umowy RPSW.04.03.00-26-0011/16-00 z dnia 27.07.2017