

## Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa                            | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|----------------------------------|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1   | Wiata składowania osadu          |           |           |        |    |   |       |
| 2   | Zbiornik retencyjny              |           |           |        |    |   |       |
| 3   | Budynek socjalno-techniczny      |           |           |        |    |   |       |
| 4   | Budynek reaktorów                |           |           |        |    |   |       |
| 5   | Uzupełnienie zieleni izolacyjnej |           |           |        |    |   |       |
|     | RAZEM                            |           |           |        |    |   |       |

Słownie:

## Przedmiar robót

| Lp.      | Podst              | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz | Razem  |
|----------|--------------------|--|----------------------------------|--------|--------|
| <b>1</b> |                    | <b>Wiata składowania osadu</b>   |                                  |        |        |
| 1.1      | KNR 2-02 0290-02   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane 8-10 mm<br>0.284-0.199                 | t<br>t                           | 0.085  | 0.085  |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 0.085  |
| 1.2      | KNR 2-02 0290-02   | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem. budynków i budowli - pręty żebrowane śr.12-16 mm<br>1.475-1.197             | t<br>t                           | 0.278  | 0.278  |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 0.278  |
| <b>2</b> |                    | <b>Zbiornik retencyjny</b>   |                                  |        |        |
| 2.1      | KNR 2-02 0290-03   | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie śr. 6 mm<br>0.169-0.110        | t<br>t                           | 0.059  | 0.059  |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 0.059  |
| 2.2      | KNR 2-02 0290-04   | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane śr.8-10 mm<br>8.223-1.630    | t<br>t                           | 6.593  | 6.593  |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 6.593  |
| 2.3      | KNR 2-02 1219-04   | Klamry wylazowe typowe, ocynkowane<br>130-60   | szt.<br>szt.                     | 70     | 70     |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 70     |
| <b>3</b> |                    | <b>Budynek socjalno-techniczny</b>   |                                  |        |        |
| 3.1      | KNR 2-01 0218-01   | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II<br>380.00-240.00*0.35-15.70        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 280.30 | 280.30 |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 280.30 |
| 3.2      | KNR-W 2-18 0511-06 | Podłoża zagęszczone z materiałów sypkich z dodatkiem cementu 150 kg/m <sup>3</sup><br>280.30-25.70                 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 254.60 | 254.60 |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 254.60 |
| <b>4</b> |                    | <b>Budynek reaktorów</b>   |                                  |        |        |
| 4.1      | KNR 2-02 0604-10   | Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej powierzchni pionowych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa<br>150.00 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 150.00 | 150.00 |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 150.00 |
| 4.2      | KNR 2-02 0604-11   | Izolacje przeciwwilgociowe z papy asfaltowej powierzchni pionowych na lepiku na zimno - druga warstwa<br>150.00    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 150.00 | 150.00 |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 150.00 |
| <b>5</b> |                    | <b>Uzupełnienie zieleni izolacyjnej</b>  |                                  |        |        |
| 5.1      | KNR 2-21 0322-01   | Sadzenie drzew i krzewów iglastych w gruncie kat.I-II bez zaprawy dołów - wysokość sadzonek min. 50 cm<br>63       | szt.<br>szt.                     | 63     | 63     |
|          |                    |  |                                  | RAZEM  | 63     |