


RZUT FUNDAMENTÓW  
BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY  
skala 1:100



±0,00 = 252,80 m.n.p.m.  
Beton C20/25 (B25)  
Stal: # - A-IIIIN (RB500W)  
Ø - A-0 (St0S-b)

UWAGI

- 0,00=252,80mn.p.m
- Posadowienie fundamentów na poziomie -0,70m
- Projektuje się posadowienie fundamentów na warstwie I, piasek średni o ID=0,40.
- Po wykonaniu robót ziemnych, należy dokonać odbioru wykopu przez geologa-geotechnika oraz projektanta konstruktora w celu określenia rzeczywistych parametrów podłoża gruntowego i ustalenia ostatecznych wymiarów fundamentów, zapewnić nadzór autorski na w/w prace.
- Projektuje się wymianę gruntu na głębokości ~2,8 m poniżej istniejącego terenu (usunięcie warstwy namulców) do poziomu piasków średnich. Wybrany grunt zastąpić piaskiem zagęszczonym warstwami do Is=0,98.
- Podczas robót ziemnych nie dopuścić do nawodnienia gruntu.
- Wykopy na czas wykonywania robót ziemnych zabezpieczyć przed obsuwaniem się gruntu.
- W czasie betonowania fundamentów umieścić elementy instalacji odgromowej i rury osłonowe kanalizacji-szczegóły wg projektów branżowych.
- Izolacja przeciwilgociowa -wg systemu wybranego producenta.
- Zachować granicę przemarzania gruntu tj. 1,00 m. p.p.t.

- T... - trzpień żelbetowe
- Ł... - ławy fundamentowe

- elementy żelbetowe  
 - ściany nośne



BIONOR Sp. z o.o.  
ul. Ściegiennego 26, 25-114 Kielce  
tel./fax 41 348 33 03; 607 069 858  
www.bionor.pl; bionor@bionor.pl

Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W m. SĘDZISZÓW  
gm. SĘDZISZÓW, pow. JĘDRZEJÓW, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW

Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data	06.2016
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY			Skala	Nr rys.
				1:100	K-21
Projektował	mgr inż. Marcin Nosek	Upr.bud.Nr: SWK/0111/POOK/06 w zakresie konstrukcyjnym	Podpis		
Opracował	mgr inż. Michał Majchrzyk				
Sprawił	inż. Bożena Szcześniak	Upr.bud.Nr: KL-228/88 w zakresie konstrukcyjnym			