


POZ.3.2.1 Belka żelbetowa
skala 1:25

POZ.3.2.1 - [szt.2]



Wykaz zbrojenia					
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]	
				dla jednej belki	
				Ø8	Ø16
1	16	11863	2		23.73
2	16	5597	2		11.19
3	16	7630	2		15.26
4	16	11310	2		22.62
5	8	1725	72		124.20
Długość całkowita wg średnic			[m]		72.8
Masa 1mb pręta			[kg/m]		0.395
Masa prętów wg średnic			[kg]		49.1
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]		164.0
Masa całkowita			[kg]		164

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

±0.00 = 253.00 m.n.p.m.
Betón C20/25 (B25)
Stal: # - A-IIIN (RB500W)
Ø - A-0 (St0S-b)

				BIONOR Sp. z o.o. ul. Sołgiemnego 26, 25-114 Kielce tel./fax 41 348 33 03, 607 083 858 www.bionor.pl, bionor@bionor.pl			
Opis: Oczyszczalnia ścieków w m. Sędziszów							
Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW							
W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZÓW							
Projekt: KONSTRUKCJA		Stwierdzenie: PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 06.2016			
Nazwa i adres: WIAJA SKŁADOWANIA OSADU		Skala: 1:25		K-1.6.4			
POZ.3.2.1 Belka żelbetowa							
Projektant: mgr inż. Marek Niesek		Uprawnienia: Uprawnienia do projektowania					
Opiekuńca: mgr inż. Katarzyna Karpiś		Uprawnienia: Uprawnienia do nadzoru nad budowlą					
Sprawdził: inż. Beata Szczepińska		Uprawnienia: Uprawnienia do nadzoru nad budowlą					