

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa miejsca aktywności lokalnej na Osiedlu Sady – etap I

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]
1	Element	BUDOWA MIEJSCA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ETAP I				
1.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - mechaniczne plantowanie terenu - zdiecie darni	m3	335,4	1	0,00 zł
1.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu BIEGACZ + KOŁA TAI CHI	kpl	1	1	0,00 zł
1.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu KOLARZ + CHODZIARZ	kpl	1	1	0,00 zł
1.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu DRABINKA + PODCIĄG NÓG	kpl	1	1	0,00 zł
1.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu PRASA NOŻNA + WAHADŁO	kpl	1	1	0,00 zł
1.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu TWISTER + WIOŚLARZ	kpl	1	1	0,00 zł
1.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu PIASKOWNICA 'MALWA'	kpl	1	1	0,00 zł
1.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu KARUZELA 'TRZMIEL'	kpl	1	1	0,00 zł
1.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu HUŚTAWKA WAGOWA WAŻKA 'MOTYL'	kpl	1	1	0,00 zł
1.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA 'MOTOCYKL'	kpl	1	1	0,00 zł
1.11	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu HUŚTAWKA SPRĘŻYNOWA 'KONIK'	kpl	1	1	0,00 zł
1.12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu HUŚTAWKA 'KASIA 2AB'	kpl	1	1	0,00 zł
1.13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu URZĄDZENIE RUCHOWE 'MŁYNEK'	kpl	1	1	0,00 zł
1.14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu ZESTAW REKREACYJNY 'JULEK B'	kpl	1	1	0,00 zł
1.15	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu STOLIKI DO SZACHÓW	kpl	3	1	0,00 zł
1.16	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu URZĄDZENIE SPRAWNOŚCIOWE STHENOS	kpl	1	1	0,00 zł

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]
1.17	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu URZĄDZENIE SPRAWNOŚCIOWE STHENOS 10	kpl	1	1	0,00 zł
1.18	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY STHENOS 4+11	kpl	1	1	0,00 zł
1.19	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu ŁAWKA Z OPARCIEM "KOMPAN"	kpl	15	1	0,00 zł
1.20	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu KOSZ PARKOWY "6"	kpl	10	1	0,00 zł
1.21	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu REGULAMIN PLACU ZABAW	kpl	1	1	0,00 zł
1.22	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż zestawu STÓŁ Z ŁAWKAMI "BIESIADA"	kpl	2	1	0,00 zł
1.23	KNR 225/203/1	Wiaty drewniane bez ścian bocznych, budowa	kpl	1	1	0,00 zł
1.24	KNR 221/302/9 (2)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia żyzna ŚLIWA WIŚNIOWA PISSARDII	szt	7	1	0,00 zł
1.25	KNR 221/302/8 (2)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia żyzna TAWUŁA VAN HOUTTE'A	szt	3	1	0,00 zł
1.26	KNR 221/302/9 (2)	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III, z zaprawą dołów do połowy głębokości, średnica i głębokość dołów 0,7·m, ziemia żyzna KATALPA NA PNIU	szt	13	1	0,00 zł
1.27	KNR 221/331/5 (2)	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45·cm, z zaprawą dołów całkowitą, kategoria gruntu III, ziemia żyzna PORZECZKA ALPEJSKA	szt	366	1	0,00 zł
1.28	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - korytowanie	m3	259,8	1	0,00 zł
1.29	KNNRW 10/2111/2	Umocnienie podłoża matami przerostowymi, testowane zgodnie z PN-EN 1177 wysokość swobodnego upadku HIC min. 3,0·m kolor czarny	m2	270	1	0,00 zł
1.30	KNR 209/101/2	Wykonanie warstwy filtracyjnej z piasku, rozcielenie ręcznie, grubość warstwy 15·cm	m3	35,4	2	0,00 zł

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]
1.31	KNNRS 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm	m2	630	1	0,00 zł
1.32	KNNRS 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm	m2	630	1	0,00 zł
1.33	KSNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	315	1	0,00 zł
1.34	KNNR 6/308/2 (3)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5·cm, masa grvsowo-żwirowa, samochód do 5·t	m2	315	1	0,00 zł
1.35	KNNR 6/309/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3·cm, masa grvsowa, samochód do 5·t	m2	315	1	0,00 zł
1.36	KNR 911/401/2 (2)	Wzmacnianie powierzchni skarp geosiatkami i geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina	m2	20	1	0,00 zł
1.37	KNNR 6/202/2	Nawierzchnie z płukanego żwiru rzeczno, 2/8 mm rozścielenie ręczne, warstwa 15·cm	m2	20	1	0,00 zł
1.38	KSNR 1/403/1	Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm	m2	1080	1	0,00 zł
1.39	KSNR 1/403/2	Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za każdy następny 1·cm humusu	m2	1080	3	0,00 zł
1.40	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	446	1	0,00 zł
1.41	KNNR 6/403/3	Palisady betonowe wys. 60·cm wraz z wykonaniem ław, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	m	38	1	0,00 zł
1.42	KNNR 2/1603/3	Ogrodzenie z siatki panelowej na słupkach stalowych z podmurówką z prefabrykowanych płyt betonowych, wysokość całkowita ogrodzenia 1,4-1,5·m	m	27,5	1	0,00 zł
1.43	KNNR 6/702/1 (1)	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych ocynkowanych, Fi·50·mm Analogia Dostawa i montaż tablicy informacyjno-promocyjnej o pow. min 3·m2 z informacją zgodnie z wymogami programu dofinansowania (do ustalenia z zamawiającym)	szt	1	1	0,00 zł
2	Element	STOJAKI I UTWARDZENIE				
2.1	KNR 201/206/2	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III - korwtowanie	m3	1,01	2	0,00 zł
2.2	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	7,5	2	0,00 zł

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.
[A]	[B]	[C]	[D]	[E]	[F]	[G]
2.3	KNNRS 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15-cm	m2	3,38	2	0,00 zł
2.4	KNNRS 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8-cm	m2	3,38	2	0,00 zł
2.5	KSNR 6/502/2 (2)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa	m2	3,38	2	0,00 zł
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż stojaków rowerowych spiralnych ze stali nierdzewnej WYMIARY: Długość: min. 125 cm Średnica koła spirali: 40-55 cm Wykonany z rury Ø 33,7 mm	szt	2	1	0,00 zł
RAZEM NETTO						
VAT 23%						
RAZEM BRUTTO						

Wartość
[H=ExFxG]
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł