

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	„Budowie Otwartej Strefy Aktywności w Mierzynie”		
1	Element	Przygotowanie terenu		
1.1	KNR 201/234/7	Mechaniczne plantowanie terenu, równiarkami ciągnionymi, grunt kategorii III	m2	180
1.2	KNR 221/401/5	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	180
1.3	KNNR 10/604/5	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi`0,50x0,50`m, grunt kategorii I-III	szt	1
2	Element	Montaż urządzeń na stopach betonowych prefabrykowanych		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Słup fitness służący do montażu urządzeń konstrukcji stalowej pomalowany proszkowo z profilu zamkniętego o wymiatach min 150x150mm montowany na wylewce betonowej oraz prefabrykacie betonowym zgodnie z zaleceniami producenta	szt	6
2.2	Kalkulacja indywidualna	Sztanga + Pajacyk (Rys poz 1) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, rozwija tułów, plecy oraz ręce. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo, tworzywo HDPE i blacha ryflowana.	szt	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Orbitrek + Narciarz (Rys poz 2) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, rozwija nogi, tułów, plecy oraz ręce. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo średnica rur min 33, 42 i 60mm i profilu zamkniętego 40x40mm siedziska i oparcia z tworzywa HDPE i blacha ryflowana pod nogi. Montowany zgodnie z zaleceniami producenta na prefabrykacie betonowym	szt	1
2.4	Kalkulacja indywidualna	Twister + Wioślarz (Rys poz 3) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, rozwija ramiona, klatka piersiowa, nogi, plecy, biodra oraz brzuch. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo, średnica rur min 60 i 88mm i profilu zamkniętego 60x60 oraz 40x40, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE i blacha ryflowana pod nogi. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta na prefabrykacie betonowym	szt	1
2.5	Kalkulacja indywidualna	Jeździec + Prostownik nóg konstrukcji stalowej (Rys poz 4) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, rozwija nogi oraz plecy Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo, średnica rur min 33, 42 i 60mm, siedzisko wykonane z tworzywa HDPE i blacha ryflowana pod nogi. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta na prefabrykacie betonowym	szt	1
2.6	Kalkulacja indywidualna	Krzesełko + Motyl rozciągający konstrukcji stalowej (Rys poz 5) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, doskonale rozwija mięśnie ramion, barków, klatki piersiowej oraz pleców Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo średnica rur min 42, 48 i 60mm siedzisko i oparcie z tworzywa HDPE. Montaż do podłoża zgodnie z zaleceniami producenta na prefabrykacie betonowym	szt	1
2.7	Kalkulacja indywidualna	Biegacz + Koła Tai Chi konstrukcji stalowej (Rys poz 6) Urządzenie przeznaczone na siłownię plenerowe, rozwija nogi, tułów, plecy oraz ręce. Podwójne stanowiska mocowane są do słupa (poz 2.1 kosztorysu). Konstrukcja wykonana jest z stali malowana proszkowo, średnica rur min 33, 42 i 60mm, siedzisko z tworzywa HDPE. Montaż zgodnie z zaleceniami producenta na prefabrykacie betonowym	szt	1
2.8	Kalkulacja indywidualna	Regulamin siłowni plenerowej. Tablica z zasadami korzystania z placu konstrukcji metalowej na dwóch słupkach wraz z montażem	szt	1
2.9	Kalkulacja indywidualna	Ławka parkowa betonowa z siedziskiem i oparciem wykonanym z listew drewnianych szer. 1,8m wraz z montażem	szt	4
2.10	Kalkulacja indywidualna	Stolik Szach. Stolik parkowy konstrukcji betonowej z ławeczkami po obu stronach lub siedziska z każdej strony	szt	1
2.11	Kalkulacja indywidualna	Kosz na śmieci konstrukcji metalowej na jednej nodze	szt	1
2.12	Kalkulacja indywidualna	Tablica informacyjna o programie OSA z montażem	szt	1
2.13	Kalkulacja indywidualna	Stojak na rowery 4 stanowiska stal nierdzewna z montażem	szt	1