Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**„Przebudowa drogi gminnej nr 376004T Nowa Wieś - Bugaj – Czekaj od km 2+117 do km 3+929"**			
1	Element	**„Przebudowa drogi gminnej nr 376004T Nowa Wieś - Bugaj – Czekaj od km 2+117 do km 3+929"**			
1.1	KNNR 1/111/1	Nr STWiOR: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym w km od 2+117 do 2+787 0,670 = 0,670 w km od 2+801 do 3+929 1,128 = 1,128 Ogółem: 1,798	km	1,798	
1.2	KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona w km od 2+801 do 3+929 1128*(1,0+1,0) = 2 256,000 Ogółem: 2 256,00	m2	2 256,00	
1.3	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny w km od 2+801 do 3+929 1128*3,5 = 3 948,000 w km od 2+117 do 2+787 670*4,2 = 2 814,000 Ogółem: 6 762,00	m2	6 762,00	
1.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15˙cm w km od 2+117 do 2+787 670*4,2 = 2 814,000 Ogółem: 2 814,000	m2	2 814,000	
1.5	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10˙cm w km od 2+801 do 3+929 1128*3,2 = 3 609,600 w km od 2+117 do 2+787 670*4,2 = 2 814,000 Ogółem: 6 423,60	m2	6 423,60	
1.6	KNNR 6/108/2 (1)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, grysowo-żwirowa (standard II), samochód 5-10˙t (50 kg/m2) w km od 2+801 do 3+929 0,050*1128*3,1 = 174,840 w km od 2+117 do 2+787 0,050*670*4,1 = 137,350 Ogółem: 312,19	t	312,19	
1.7	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t w km od 2+801 do 3+929 1128*3,0 = 3 384,000 w km od 2+117 do 2+787 670*4,0 = 2 680,000 Ogółem: 6 064,00	m2	6 064,00	
1.8	KNNR 6/103/3 (2)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny (PROFILOWANIE POD POBOCZA) w km od 2+117 do 2+787 670*(0,5+0,5) = 670,000 w km od 2+801 do 3+929 1128*(0,5+0,5) = 1 128,000 Ogółem: 1 798,00	m2	1 798,00	
1.9	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15˙cm (POBOCZA) w km od 2+801 do 3+929 1128*2*0,5 = 1 128,000 w km od 2+117 do 2+787 670*2*0,5 = 670,000 Ogółem: 1 798,00	m2	1 798,00	