

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Wodociąg			
1	Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze	1	6
2	Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne	7	24
3	Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe	25	60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wodociąg					
1		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Przygotowawcze			
d.1	KNR 2-01 0120-03 STWiOR D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km		
		2.491	km	2.491	
				RAZEM	2.491
d.1	KNR 2-01 0126-01 STWiOR D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
		2712	m ²	2712.000	
				RAZEM	2712.000
d.1	KNR 2-01 0126-02 STWiOR D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		2712	m ²	2712.000	
				RAZEM	2712.000
d.1	KNR 2-01 0125-04 STWiOR D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²		
		678	m ²	678.000	
				RAZEM	678.000
d.1	KNR 2-01 0125-07 STWiOR D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem taczkami - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
		678	m ²	678.000	
				RAZEM	678.000
d.1	ZKN 0000000-12 STWiOR D.01.01.01	Obsługa geodezyjna budowy	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
2		Kod CPV 45111200-0 - Roboty Ziemne			
d.2	KNR 2-01 0217-05 STWiOR D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³		
		1687	m ³	1687.000	
				RAZEM	1687.000
d.2	KNR 2-01 0217-06 STWiOR D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III	m ³		
		178	m ³	178.000	
				RAZEM	178.000
d.2	KNR 2-01 0218-03 STWiOR D.02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.IV	m ³		
		1094	m ³	1094.000	
				RAZEM	1094.000
d.2	KNR 2-01 0118-01 STWiOR D.02.01.01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.V	m ³		
		296	m ³	296.000	
				RAZEM	296.000
d.2	KNR 2-01 0118-02 STWiOR D.02.01.01	Mechaniczne odspojenie skał w wykopach i przekopach kat.gr.VI	m ³		
		413	m ³	413.000	
				RAZEM	413.000
d.2	KNR 2-01 0317-04 STWiOR D.02.01.01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		138	m ³	138.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	138.000
13 d.2	KNR 2-01 0317-05 STWIOR D.02.01.01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		249	m ³	249.000	
				RAZEM	249.000
14 d.2	KNR 2-01 0317-06 z.sz. 2.2 STWIOR D.02.01.01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.V-VI z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m Grunt uprzednio odspojoy. - szerokość 0.8-1.5 m	m ³		
		166	m ³	166.000	
				RAZEM	166.000
15 d.2	KNR 2-01 0309-03 STWIOR D.02.01.01	Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych kat.gr.IV	m ³		
		48	m ³	48.000	
				RAZEM	48.000
16 d.2	KNR 2-01 0322-02 STWIOR D.02.01.01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m ²		
		7684	m ²	7684.000	
				RAZEM	7684.000
17 d.2	KNR 2-01 0326-08 STWIOR D.02.01.01	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m ²		
		800	m ²	800.000	
				RAZEM	800.000
18 d.2	KNR 2-18 0501-01 STWIOR D.02.01.01	Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
		2034	m ²	2034.000	
				RAZEM	2034.000
19 d.2	KNR 2-28 0501-09 STWIOR D.02.01.01	Obsypka rurociągu piaskiem	m ³		
		712	m ³	712.000	
				RAZEM	712.000
20 d.2	KNR 2-01 0230-02 STWIOR D.02.01.01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. II-III-IV	m ³		
		2226	m ³	2226.000	
				RAZEM	2226.000
21 d.2	KNR 2-01 0501-01 STWIOR D.02.01.01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m.	m ³		
		556	m ³	556.000	
				RAZEM	556.000
22 d.2	KNR 2-01 0212-05 STWIOR D.02.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odwóz nadmiaru ziemi)	m ³		
		916	m ³	916.000	
				RAZEM	916.000
23 d.2	KNR 2-01 0416-01 STWIOR D.02.01.01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat.gr.I-IV	m ³		
		543	m ³	543.000	
				RAZEM	543.000
24 d.2	KNR 2-01 0415-01 STWIOR D.02.01.01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.I-II	m ³		
		135	m ³	135.000	
				RAZEM	135.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		Kod CPV 45232400-6 - Roboty Montażowe			
25 d.3	KNR-W 2-18 0801-02 STWiOR D.02.01.01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 110 mm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26 d.3	KNR-W 2-18 0108-03 STWiOR D.02.01.01	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.ze-wnętrznej 110 mm	m		
	2352		m	2352.000	
				RAZEM	2352.000
27 d.3	KNR 2-18 0207-02 STWiOR D.02.01.01	Sieci wodociągowe - rurociągi ciśnieniowe z rur PVC łączone na wcisk o śr.zewn. 90 mm	m		
	13		m	13.000	
				RAZEM	13.000
28 d.3	KNR 2-18 0208-01 STWiOR D.02.01.01	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 50 mm	m		
	55		m	55.000	
				RAZEM	55.000
29 d.3	KNR 2-18 0208-01 STWiOR D.02.01.01	Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr.zewn. 40 mm	m		
	71		m	71.000	
				RAZEM	71.000
30 d.3	KNR-W 2-18 0122-03 STWiOR D.02.01.01	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm. Trójnik o średnicy 110/90mm	szt		
	9		szt	9.000	
				RAZEM	9.000
31 d.3	KNR-W 2-18 0122-03 STWiOR D.02.01.01	Sieci wodociągowe - kształtki PVC ciśnieniowe jednokielichowe łączone na wcisk o śr.zewn. 110 mm. Trójnik o średnicy 110/110mm	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
32 d.3	KNR 2-28 0304-02 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 90 mm - trójniki 90/80mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.3	KNR 2-28 0304-02 STWiOR D.02.01.01	Kształtki żeliwne o śr. zewn. rury 90 mm - trójniki 80/80mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.3	KNR 2-28 0304-03 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm - redukcja 110/90mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35 d.3	KNR 2-28 0305-02 STWiOR D.02.01.01	Redukcja kołnierzowa żeliwna 80/50	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3	KNR-W 2-18 0205-03 STWiOR D.02.01.01	Zasuwa żeliwna kołnierzowa z obudową i skrzynką o śr.100 mm	kpl.		
	8		kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.3	KNR 2-28 0306-02 STWiOR D.02.01.01	Zasuwa żeliwna kołnierзова DN50	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38 d.3	KNR 2-28 0304-01 STWiOR D.02.01.01	Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN80	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39 d.3	KNR 2-28 0304-01 STWiOR D.02.01.01	Króciec jednokołnierzowy żeliwny FW DN100	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.3	KNR 2-28 0304-02 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 90 mm - zaślepka	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.3	KNR 2-28 0304-03 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm - nasuwka	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
42 d.3	KNR 2-28 0304-03 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm - łuki 45 st.	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
43 d.3	KNR 2-28 0304-03 STWiOR D.02.01.01	Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. rury 110 mm - łuki 90 st	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
44 d.3	KNR 2-18 0902-02 STWiOR D.02.01.01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nawiertka 110/40mm na istniejących rurociągach.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
45 d.3	KNR 2-18 0902-02 STWiOR D.02.01.01	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej- nawiertka 110/50mm na istniejących rurociągach.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
46 d.3	KNR-W 2-18 0110-01 STWiOR D.02.01.01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 40-50 mm	złącz.		
		10	złącz.	10.000	
				RAZEM	10.000
47 d.3	KNR 2-18 0315-03 STWiOR D.02.01.01	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm + zasuwka żel. kołnier. śr 80mm	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
48 d.3	KNR 2-18 0609-01 STWiOR D.02.01.01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, bloki oporowe	m ³		
		8.5	m ³	8.500	
				RAZEM	8.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49 d.3	KNR 2-18 0802-01 STWiOR D.02.01.01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o śr.nom. do 100 mm 13	prob. prob.	 13.000	
				RAZEM	13.000
50 d.3	KNR 2-18 0803-01 STWiOR D.02.01.01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm 13	odc.20 0m odc.20 0m	 13.000	
				RAZEM	13.000
51 d.3	KNR-W 2-18 0708-01 STWiOR D.02.01.01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm 13	odc.20 0m odc.20 0m	 13.000	
				RAZEM	13.000
52 d.3	KNR 2-19 0219-01 STWiOR D.02.01.01	Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą metalizowaną 2461	m m	 2461.000	
				RAZEM	2461.000
53 d.3	KNR 2-19 0134-03 STWiOR D.02.01.01	Oznakowanie trasy rurociągu na słupku betonowym 19	kpl. kpl.	 19.000	
				RAZEM	19.000
54 d.3	KNR 2-28 0401-01 STWiOR D.02.01.01	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50 t z 2 płyt przejazdowych 20	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
55 d.3	KNR 2-28 0402-06 STWiOR D.02.01.01	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 200 mm w gruntach kat. III-IV 142	m m	 142.000	
				RAZEM	142.000
56 d.3	KNR 2-28 0403-03 STWiOR D.02.01.01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 110 mm w rurach ochronnych o średnicy 219mm 142	m m	 142.000	
				RAZEM	142.000
57 d.3	KNR 2-28 0405-03 STWiOR D.02.01.01	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 200 mm; rury przewo- dowe o śr. nom. 110 mm; 26	kpl. kpl.	 26.000	
				RAZEM	26.000
58 d.3	KNR 2-28 0402-02 STWiOR D.02.01.01	Przewierty dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. nominalnej 100 mm w gruntach kat. III-IV 89	m m	 89.000	
				RAZEM	89.000
59 d.3	KNR 2-28 0403-03 STWiOR D.02.01.01	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 40-50 mm w rurach ochronnych o średnicy 114mm 89	m m	 89.000	
				RAZEM	89.000
60 d.3	KNR 2-28 0405-03 STWiOR D.02.01.01	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 100 mm; rury przewo- dowe o śr. nom. 40-50 mm; 14	kpl. kpl.	 14.000	
				RAZEM	14.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	11548.47		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Transport		872.82		872.82			
2.	Obsługa geodezyjna	szt	8.00		8.00			
3.	Zestaw kołnierzy	szt	1.00		1.00			
4.	Zestaw kołnierzy 90mm	szt	9.00		9.00			
5.	Tuleja kołnierzy PE o śred. 40mm	szt	5.00		5.00			
6.	Tuleja kołnierzy PE o śred. 50mm	szt	1.00		1.00			
7.	Manszeta o średnicy 200/110mm	szt	26.00		26.00			
8.	Manszeta o średnicy 100/50mm	szt	14.00		14.00			
9.	Króciec dwukołnierzy żeliwny DN100	szt	1.00		1.00			
10.	pale szalunkowe stalowe (wypraski)	t	2.33		2.33			
11.	elektrody do spawania stali niskowęglowych	kg	42.45		42.45			
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	85.77		85.77			
13.	klamry ciesielskie 10x250mm	kg	403.00		403.00			
14.	klamry ciesielskie	kg	1063.20		1063.20			
15.	podchloryn sodu	kg	6.50		6.50			
16.	farba ftalowa nawierzchniowa	dm ³	1.90		1.90			
17.	taśma znakująca ostrzegawcza	m ²	2510.22		2510.22			
18.	piasek do nawierzchni drogowych	m ³	868.64		868.64			
19.	piasek do nawierzchni drogowych	m ³	248.15		248.15			
20.	żwir do nawierzchni drogowych	m ³	4.18		4.18			
21.	płyty drogowe żelbetowe pełne 300x130x14 cm	szt	2.00		2.00			
22.	słupek betonowy znacznikowy	szt	19.00		19.00			
23.	beton zwykły kl. B 10	m ³	1.90		1.90			
24.	masa betonowa zwykła z kruszywa naturalnego B15(żwirowego)	m ³	8.67		8.67			
25.	krawędziaki iglaste	m ³	0.20		0.20			
26.	bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III	m ³	10.01		10.01			
27.	drewno na stemple iglaste nasycane	m ³	14.29		14.29			
28.	krawędziaki iglaste obrzynane nasycane kl.III o dług. 5.1-6.3 m	m ³	3.20		3.20			
29.	woda z rurociągu	m ³	140.40		140.40			
30.	woda z rurociągu	m ³	22.36		22.36			
31.	słupki drewniane iglaste śr.70mm	m ³	0.40		0.40			
32.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 200 mm	m	149.10		149.10			
33.	rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o śr. nominalnej 100 mm	m	93.45		93.45			
34.	rury stalowe ocynkowane gwintowane śr.50mm	m	39.00		39.00			
35.	trójnik kielichowo kołnierzy o śr. 110/110 mm	szt	1.00		1.00			
36.	Zasuwa kołnierzy żeliwna DN50	szt	1.00		1.00			
37.	korki żeliwne o śr.nom. do 100 mm	szt	2.60		2.60			
38.	rury PVC kielichowe ciśnieniowe z uszczelką o śr.zewnętrznej 110 mm	m	2399.04		2399.04			
39.	Trójnik PCV śr. 110/90mm	szt	9.00		9.00			
40.	kształtki PCV ciśnieniowe kielichowe o śr. zewn. rury 90 mm	szt	2.08		2.08			
41.	Nasuwka o śr. zewn. rury 110 mm	szt	8.32		8.32			
42.	łuki 45 st o śr. zewn. rury 110 mm	szt	20.80		20.80			
43.	łuki 90 st o śr. zewn. rury 110 mm	szt	31.20		31.20			
44.	trójniki PVC 90/80mm	szt	1.04		1.04			
45.	Redukcja PVC 110/90mm	szt	2.08		2.08			
46.	trójniki żeliwne 80/80mm	szt	1.04		1.04			
47.	Króciec jednokołnierzy żeliwny FW DN80	szt	1.00		1.00			
48.	Trójnik PCV śr. 110/110mm	szt	2.00		2.00			
49.	Króciec jednokołnierzy żeliwny FW DN100	szt	1.00		1.00			
50.	uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych o śr. zewn. rury 90 mm	szt	3.15		3.15			
51.	uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych o śr. zewn. rury 110 mm	szt	63.00		63.00			
52.	redukcja kołnierzy żeliwna 80/50mm	szt	1.08		1.08			
53.	rury PCV kielichowe ciśnieniowe średnicy 90mm	m	13.91		13.91			
54.	rury z PE średnicy 50mm	m	58.85		58.85			
55.	rury z PE o średnicy 40mm	m	75.97		75.97			
56.	zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym o śr.nom. do 150 mm	szt	2.60		2.60			
57.	zasuwa żeliwna klinowa kołnierzy o śr.100 mm	szt	8.00		8.00			
58.	zasuwki wodociągowe klinowe owalne kołnierzy o śr. 80 mm	szt	11.00		11.00			
59.	zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzy P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 100 mm	szt	2.60		2.60			
60.	zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzy P nom 1.6 MPa z kompletem śrub o śr.nom. do 150 mm	szt	1.30		1.30			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
61.	hydranty żeliwne nadziemne z bocznym wylewem	szt	11.00		11.00			
62.	kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantów o śr. 80 mm	szt	11.00		11.00			
63.	obudowy do zasuw o śr. 80 mm	szt	11.00		11.00			
64.	skrzynki uliczne do hydrantów	szt	11.00		11.00			
65.	nawiertka 110/40 wraz z zasuwą	szt	5.00		5.00			
66.	nawiertka 110/50 wraz z zasuwą	szt	1.00		1.00			
67.	obudowy żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	szt	8.00		8.00			
68.	skrzynki żeliwne do zasuw o śr. 100 mm	szt	8.00		8.00			
69.	tabliczki do oznakowania rurociągu	szt	19.00		19.00			
70.	śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M-14	kg	12.56		12.56			
71.	skrzynka do nawiertki	szt	6.00		6.00			
72.	śruby stalowe średniokładne z nakrętkami i podkładkami M-16	kg	22.44		22.44			
73.	uszczelki pierścieniowe gumowe do rur ciśnieniowych 90 mm	szt	2.34		2.34			
74.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 100 mm	szt	16.00		16.00			
75.	uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych śr. 65-80 mm'	szt	56.65		56.65			
76.	obudowa do nawiertki	szt	6.00		6.00			
77.	króciec żeliwny 2-kołnierzowy o średnicy 80		11.00		11.00			
78.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.4 m3	m-g	135.20		
2.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	43.10		
3.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	72.13		
4.	spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	m-g	8.95		
5.	maszyna do wierceń poziomych	m-g	242.45		
6.	żuraw samochodowy 5-6 t	m-g	83.30		
7.	wyciąg do urobku ziemi - spalinowy 0.18 t	m-g	242.45		
8.	wciągarka mechaniczna z napędem elektrycznym 1.6 t	m-g	34.65		
9.	wciągarka mechaniczna spalinowa 1.5 t	m-g	34.65		
10.	ciągnik kołowy do 55 kW	m-g	242.45		
11.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	72.42		
12.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	56.91		
13.	samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	26.84		
14.	samochód skrzyniowy	m-g	15.68		
15.	przyczepa dłużykowa 10 t	m-g	1.78		
16.	samochód samowyladowczy 5 t	m-g	175.51		
17.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	242.45		
18.	zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm	m-g	4.80		
19.	agregat prądotwórczy	m-g	4.80		
20.	sprężarka powietrza spalinowa 10 m3/min	m-g	350.16		
				RAZEM	

Słownie: