

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

BRI-WK.271.1.1.2014

Sędziszów, dnia 2014-04-03

Informacja dla wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bugaj, Wojciechowice oraz Podsadek-Mstyczów „

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 1.04.2014r i 2.04.2014r dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi:

Dotyczy: Zadanie II Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów, Podsadek

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności co do materiału, z którego ma być wykonany wodociąg w miejscowościach Mstyczów i Podsadek, ponieważ w projekcie oraz w specyfikacji technicznej jest to rura PVC SDR 26 PN10, natomiast w przedmiarze robót widnieje rura PE SDR 17 PN 12,5.

ODPOWIEDŹ.

Przy obliczeniach związanych z przygotowaniem oferty należy uwzględnić rury PVC SDR26 PN10. Zamawiający zgodnie z zapisami STWiOR dopuszcza zastosowanie materiałów o parametrach równoważnych. Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) w tym przypadku ma charakter tylko informacyjny, a obowiązującą ceną oferty jest ryczałt obejmujący wykonanie wszystkich robót określonych w siwz, dokumentacji projektowej.

Zadanie II Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów, Podsadek

1. W związku z rozbieżnościami między projektem budowlanym a przedmiarem robót proszę o podanie rodzaju rur wodociągowych PVC czy PE będące w zadaniu.
2. Prosimy o podanie ilości mb przyłączy, gdyż w projekcie jest to ilość PE dn 40-1899mb natomiast przedmiarze robót PE dn 40 – 80 mb.
3. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji 1.15, w jaki sposób zamawiający chce rozliczyć pompowanie wody z wykopów.

4. Prosimy o odpowiedź czy przy wykonaniu przyłączy wodociągowych należy również zamontować wodomierz w budynku, bądź studzience wraz z oprzyrządowaniem, skoro w przedmiarze nie ma odpowiednich pozycji, które by to uwzględniały. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Zadanie III. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj.

1. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót o montaż wodomierzy – 24szt wraz z pozycjami niezbędnymi do jego wykonania.
2. Prosimy o odpowiedź czy można zamienić rodzaj rur wodociągowych PVC 110, 90 na PE 110,90.

Zadanie IV. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice

1. Poz. 79 czy można zamienić rodzaj materiału rur wodociągowych na przyłączach do budynku z PE100RC 40 na rury PE 40. Prosimy o odpowiedź.
2. Prosimy o podanie ilości mb przyłączy, gdyż w projekcie jest to ilość PE100RC dn 40-963mb natomiast w przedmiarze robót PE100RC dn 40 – 125,5 mb.
3. Prosimy o uzupełnienie pozycji w przedmiarze robót o montaż wodomierzy wraz z pozycjami niezbędnymi do jego wykonania.
4. Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pozycji 31,32,33,34,35,38,39,64,65 z dopiskiem „tylko materiał” czy to zamawiający własnymi siłami dokona wbudowanie materiału dostarczonego przez wykonawcę.

Czy zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do w / w zadań. Prosimy o odpowiedź.

ODPOWIEDŹ.

Zadanie II Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów, Podsadek

Ad.1.Należy przyjąć rury PVC.

Ad.2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sieci wodociągowej bez przyłączy. Projekt budowlany obejmuje sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe.

Ad.3.Pompowanie należy przyjąć ryczałtowo wg. ilości m-g.

Ad.4.Przyłącza wodociągowe nie są przedmiotem zamówienia.

Zadanie III. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj.

ODPOWIEDŹ.

Ad.1 Przyłącza wodociągowe nie są objęte w zakresie przetargu.Montaż wodomierza będzie w zakresie przyłącza wykonywanego przez właściciela posesji.

Ad.2 sieć wodociągową należy wykonać z rur PVC.

Zadanie IV. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice

ODPOWIEDŹ.

Ad. 1 - zastosować rury zgodnie z projektem PE100RC PN16 SDR11 fi 40x3,7

Ad. 2 – odcinek z rur PE100RC PN16 SDR11 fi 40x3,7 mb - 125,5 – należy zakwalifikować jako sieć wodociągową.

Ad. 3 – przyłącza nie są przedmiotem zamówienia

Ad. 4 - poz. 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 64, 65 - uwzględnić robociznę - błąd w zapisie

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bugaj, Wojciechowice oraz Podsadek Mstyczów”

W związku z zapisem w SIWZ rozdz. X pkt 1 ust 3 odnośnie spełnienia warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia prosimy o uzupełnienie, wg jakich kryteriów Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia w/w warunku. Czy Zamawiający żąda wykazu robót, oraz potwierdzenia należytego ich wykonania?

ODPOWIEDŹ.

Zamawiający nie żąda wykazu robót oraz potwierdzenie należytego ich wykonania.

Z up. BURMISTRZA


mgr Anna Włóka
Naczelnik Wydziału Gminy,
Służby Zdrowia
i Spraw Społeczno Obywatelskich