

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

BRI-WK.271.1.2.2014

Sędziszów, dnia 2014-04-07

Informacja dla wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bugaj, Wojciechowice oraz Podsadek-Mstyczów „

W związku z otrzymanymi pytaniami z dnia 3.04.2014r dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi:

BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W MSC.MSTYCZÓW

ZAPYTANIE

1. Z jakiego materiału mają być wykonane rury tłoczne w studniach głębinowych ?
2. W pozycjach kosztorysu 1.150 oraz 1.151 brak obmiaru. Proszę o podanie prawidłowych danych.
3. Czy orurowanie wewnątrz kontenera może być wykonane ze stali kwasoodpornej ?
4. Wewnątrz kontenera wg projektu znajduje się murowany kanał wentylacyjny. Jest to rzecz raczej niespotykana w budynkach z płyt warstwowych. Czy możliwym jest wykonanie wentylacji w ścianie kontenera wg zasad sztuki budowlanej ?
5. Studnia spustowa i przelewowa ze zbiorników nie posiada żadnego odbiornika nadmiaru wody. Czy zamawiający przewiduje wykonanie dodatkowych rozwiązań o ile są one możliwe ?

ODPOWIEDZI

Ad.1.Zgodnie zapisami STWiOR jako materiały równoważne Zamawiający dopuszcza wykonanie rurociągów w studniach głębinowych z rur stalowych ocynkowanych.

Ad.2.Należy przyjąć analogicznie jak w poz.1.149.

Ad.3. .Zgodnie zapisami STWiOR jako materiały równoważne Zamawiający dopuszcza wykonanie orurowania z stali kwasoodpornej .

Ad.4.Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału wentylacyjnego wg.zasad sztuki budowlanej. Do uzgodnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych.

Ad.5.Studnia spustowa i przelewowa nie posiada żadnego odbiornika nadmiaru wody. Rozwiązanie tego zagadnienia zostanie rozwiązane w czasie budowy.

Z up. BURMISTRZA

mgr Anna Skiba
Naczelnik Wydziału Oświaty,
Służby Zdrowia
i Spraw Społeczno-Obywatelskich