Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			J.m.	Ilość
	Kosztorys	**Przebudowa istniejących nagrobków na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie**				
1	Element	**Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze**				
1.1	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm				
		Nagrobki 90"	(1,0*2,50*0,15+(1,0+2,5)*0,4*0,06*2)*31	= 16,83		
		Nagrobki 120"	(1,50*2,50*0,15+(1,5+2,5)*0,4*0,06*2)*9	= 6,79		
			Ogółem:	23,62	m3	23,62
1.2	KNR 201/302/2	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1˙km, kategoria gruntu III				
		Nagrobki 90"	1,1*2,60*0,1*31	= 8,87		
		Nagrobki 120"	1,60*2,60*0,1*9	= 3,74		
			Ogółem:	12,61	m3	12,61
1.3	KNR 202/205/1 (1)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami				
		Nagrobki 90"	1,0*2,50*0,15*31	= 11,63		
		Nagrobki 120"	1,50*2,50*0,15*9	= 5,06		
			Ogółem:	16,69	m3	16,69
1.4	KNR 401/202/3 (2)	Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane				
		Nagrobki 90"	1,0*17+2,50*6*31*0,62	= 305,30		
		Nagrobki 120"	1,50*17+2,50*8*9*0,62	= 137,10		
			Ogółem:	442,40	kg	442,40
2	Element	**Nagrobki 120" 9 szt. i 90" 31 szt.**				
2.1	KNBK 16/124/4	Nagrobki, montaż opaski z granitu o grub. do 6 cm i szerokości. 30 cm				
		9 szt. nagrobków "dużych" - elemnty poziome-				
		opaska	(1,05+2,0)*2*9	= 54,90		
			Ogółem:	54,90	m	54,90
2.2	TZKNBK 16/124/4	Kominki, postumenty, nagrobki, montaż nakrywy o grub. do 6 cm i szer. do 30 cm				
		9 szt. nagrobków "dużych" - elemnty pionowe -				
		postumenty	(1,05+2,0)*2*9	= 54,90		
			Ogółem:	54,90	m	54,90
2.3	TZKNBK 16/124/5	Kominki, postumenty, nagrobki, montaż nakrywy o grub. do 6 cm i szer. do 50 cm				
		9 szt. nagrobków "dużych" - elementy poziome	2,0*9	= 18,00		
			Ogółem:	18,00	m	18,00
2.4	KNBK 16/124/6	Nagrobki, dodatek do kol 5 za każde dalsze 25 cm szerokości nakrywy (łączna szerokośc ok 125cm)				
		9 szt. nagrobków "dużych" - elementy poziome	2,0*9	= 18,00		
			Ogółem:	18,00	m	18,00
2.5	TZKNBK 16/111/12	Montaż płyt pamiątkowych				
		9 szt. nagrobków "dużych"	9	= 9,00		
			Ogółem:	9	szt	9
2.6	KNBK 16/311/1 (1)	Wykonanie liter na płaszczyźnie granitu, litery kute, wysokości do 4 cm			szt	2 309
2.7	KNBK 16/124/4	Nagrobki, montaż opaski z granitu o grub. do 6 cm i szerokości. 30 cm				
		31 szt. nagrobków "małych" - elemnty				
		poziome- opaska	(0,75+2,0)*2*31	= 170,50		
			Ogółem:	170,50	m	170,50
2.8	TZKNBK 16/124/4	Kominki, postumenty, nagrobki, montaż nakrywy o grub. do 6 cm i szer. do 30 cm				
		31 szt. nagrobków "małych" - elemnty pionowe				
		- postumenty	(0,75+2,0)*2*31	= 170,50		
			Ogółem:	170,50	m	170,50
2.9	TZKNBK 16/124/5	Kominki, postumenty, nagrobki, montaż nakrywy o grub. do 6 cm i szer. do 50 cm				
		31 szt. nagrobków "małych" - elementy poziome	2,0*31	= 62,00		
			Ogółem:	62,00	m	62,00
2.10	KNBK 16/124/6	Nagrobki, dodatek do kol 5 za każde dalsze 25 cm szerokości nakrywy (łączna szerokośc ok100 cm)				
		31 szt. nagrobków "małych" - elementy poziome	2,0*31	= 62,00		
			Ogółem:	62,00	m	62,00
2.11	TZKNBK 16/111/12	Montaż płyt pamiątkowych				
		31 szt. nagrobków "małych"	31	= 31,00		
			Ogółem:	31	szt	31