

Przebudowa drogi nr geod 3.10, 93, 94 w Łowini w km od 0+102 do 0+872

Numer	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
1	Element	Przebudowa drogi nr geod 3.10, 93, 94 w Łowini w km od 0+102 do 0+872					
1.1	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny $(280+245+145)*4,0=3.080,00$	m2	3080	1		
1.2	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15·cm $770*4,0=3.080,00$	m2	3080	1		
1.3	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8·cm $770*4,0=3.080,00$	m2	3080	1		
1.4	KNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie $770,0*2,20*0,050=122,20$	t	123,2	1		
1.5	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód 5-10·t $770*2,0=2.310,00$	m2	2310	1		
1.6	KNNRS 6/202/3	Nawierzchnie żwirowe (pobocza), rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 6·cm $770*2*0,5=770,00$	m2	770	1		
RAZEM NETTO							0,00 zł
VAT 23%							0,00 zł
RAZEM BRUTTO							0,00 zł