

Zamawiający:
Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

RDG.EO.271.3.2016

Sędziszów dn. 23.02.2016r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie: „*Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy typu LED na terenie Gminy Sędziszów*” realizowanego w ramach Projektu pn. „*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego*” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zamawiający prosi Wykonawców o załączenie do Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) wypełnionego i podpisanego Kosztorysu bez cen do przetargu i przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.

W załączeniu zaktualizowany formularz załącznika nr 10 do SIWZ.

Powyższa informacja jest wiążąca dla Wykonawców, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe podczas sporządzania ofert w tym wypełniania załączników i druków.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2015, poz. 2164) Zamawiający przekazując oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, żąda potwierdzenia tych dokumentów. Wobec powyższego, Zamawiający oczekuje odwrotnego potwierdzenia przyjęcia niniejszego pisma na numer faksu: (41) 3811131 lub e-mail: um@sedziszow.pl

Jędrzejów 02.10.2015

Kosztorys bez cen do przetargu

Inwestor:

Gmina Sędziszów
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

Budowa:

TEREN GMINY SĘDZISZÓW

Obiekt:

Oświetlenie uliczne

Instalacja:

elektryczna

Sporządził:

Zatwierdził:

Kosztorys bez cen do przetargu

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	Nakł.	Ilość
A) MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW					
1	KNR 403 1121 110000	demontaż bezpieczników, mocowanych na konstrukcji			551,0000 SZT.
	Robocizna:	R-G	0,1575	86,7825	
2	KNR 403 1121 020000	demontaż tabliczek bezpiecznikowych			102,0000 SZT.
	Robocizna:	R-G	0,1680	17,1360	
3	KNR 403 1133 010000	demontaż opraw i naświetlaczy			669,0000 SZT.
	Robocizna:	R-G	0,6510	435,5190	
4	KNR 403 1143 030000	demontaż wysięgników wraz z przewodami do opraw			598,0000 SZT.
	Robocizna:	R-G	0,3045	182,0910	
	samochód wieżowy	M-G	0,1523	91,0754	
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,1700	101,6600	
5	KNR 510 0803 010000	montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego			767,0000 kpl
	Robocizna:	R-G	0,8600	659,6200	
	śruby stal.średniodokładne gwintowane m-	KG	0,0400	30,6800	
	bezpieczniki słupowy z wkl.6A	SZT.	1,0200	782,3400	
	przewody aluminiowe wielodrutowe typ AsXS	M	1,0000	767,0000	
	uchwyty do bezpieczników np. typu h-bnu	SZT.	1,0000	767,0000	
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0100	7,6700	
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3400	260,7800	
	Materiały inne:	%	2,0000		
6	KSNR 5 1005 020000	montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1=75, TB-2 =7, NTB-1=8 ,NTB-2=5, NTB-3 =3 oraz IZK szt 4 ogółem =102			102,0000 SZT.
	Robocizna:	R-G	2,4300	247,8600	
	tabliczka bezpiecznikowa kompletna jak w	KPL	1,0000	102,0000	
	środek transportowy	M-G	0,1000	10,2000	
	Materiały inne:	%	4,0000		

7	KNR 510	montaż wysięgnika rurowego a=500,	710,0000 szt.
	1002	b=1000 aluminiowego anodowanego INOX	
	010000	+ uchwyty z wkł teflonową	
	Robocizna:	R-G	0,7200 511,2000
	konstrukcie mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000 1420,0000
	wysięgnik alum anod o wym a=500 b=1000	SZT.	1,0000 710,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600 42,6000
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700 262,7000
	Materiały inne:	%	2,0000

8	KNR 510	montaż wysięgnika rurowego a=500,	57,0000 szt.
	1002	b=1500 aluminiowego anodowanego INOX	
	010000	+ uchwyty z wkł teflonową	
	Robocizna:	R-G	0,7200 41,0400
	konstrukcie mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000 114,0000
	wysięgnik alum anod. o wym a=500 b =1500	SZT	1,0000 57,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600 3,4200
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700 21,0900
	Materiały inne:	%	2,0000

9	KNR 510	montaż wysięgnika na słup OZ rurowego	44,0000 szt.
	1002	aluminiowego anodowanego INOX.	
	010000	Wysięgnik jednoramienny + wkładka teflonowa	
	Robocizna:	R-G	0,7200 31,6800
	konstrukcie mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000 88,0000
	wysięgnik pojedynczy alum anodow na słu	SZT	1,0000 44,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600 2,6400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700 16,2800
	Materiały inne:	%	2,0000

10	KNR 510	montaż wysięgnika dwuramiennego	7,0000 szt.
	1002	rurowego aluminiowego anodowanego	
	010000	INOX 3+4=7+ wkładka teflonowa	
	Robocizna:	R-G	0,7200 5,0400
	konstrukcie mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000 14,0000
	wysięgniki 2 ramienne alum anod na słup	SZT	1,0000 7,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600 0,4200
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700 2,5900
	Materiały inne:	%	2,0000

11	KNR 510	montaż wysięgnika 3 ramiennego	1,0000 szt.
	1002	rurowego aluminiowego anodowanego	
	010000	INOX 1+ wkładka teflonowa	
	Robocizna:	R-G	0,7200 0,7200
	konstrukcie mocujące- uchwyty wysięgnika	SZT	2,0000 2,0000
	wysięgnik 3 ram rurowy alum.anodna sł OZ	SZT	1,0000 1,0000
	samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,0600 0,0600
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3700 0,3700
	Materiały inne:	%	2,0000

12	KNR 510	montaż na wysięgniku opraw do lamp	834,0000 szt.	
	1005	LEDOWYCH Oprawy z w II kl. ochr. IP		
	070000	min 66, z zabezpieczeniami przeciwprzepięciowymi, korpus -odlew		
		aluminiowy, możliwość regulacji konta nachylenia 5-20st, powierzchnia oprawy gładka (50W szt.52+40W szt 326 +35W szt 426+30W szt30 =834		
	Robocizna:	R-G	0,6600	550,4400
	oprawa ośw LED (wg opisu) II kl ochron	KPL	1,0000	834,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	50,0400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	291,9000
	Materiały inne:	%	2,0000	
13	KNR 510	montaż na trzpieniu słupa opraw	34,0000 szt.	
	1005	LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy		
	070000	30W szt 10+ 35W szt24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 65,korpus -odlew aluminiowy ,		
	Robocizna:	R-G	0,6600	22,4400
	oprawa LED II kl IP-65 (wg opisu)	KPL	1,0000	34,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	2,0400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	11,9000
	Materiały inne:	%	2,0000	
14	KNR 510	montaż na istniejących masztach	22,0000 szt.	
	1005	naświetlaczy ledowych 100W w II kl.		
	070000	ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy powierzchnia oprawy gładka ,		
	Robocizna:	R-G	0,6600	14,5200
	naświetlacz LED 100W II kl,IP 66,alum ob	KPL	1,0000	22,0000
	samochód dostawczy do 0,9 t	M-G	0,0600	1,3200
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3500	7,7000
	Materiały inne:	%	2,0000	
15	KSNR 5	montaż przewodów do opraw	890,0000 KPL	
	1003	oświetleniowych,przewody kabelkowe		
	020100	YDYd 2x2,5 750V (wciągane w wysięgniki w wysięgnikach rurki izolacyjne)		
	Robocizna:	R-G	1,3800	1228,2000
	przewody kabelkowe YDYd 2x2,5 750V	M	5,8607	5216,0230
	rurka izolacyjna fi 37	M	2,8573	2542,9970
	samochód wieżowy	M-G	0,6600	587,4000
	Materiały inne:	%	4,0000	
16	KNR 510	montaż mostków rozłącznych o przekroju	767,0000 szt.	
	0904	przewodów do 70 mm2		
	010000			
	Robocizna:	R-G	0,6500	498,5500
	oznacznik własności (granicy stron)	SZT	2,0000	1534,0000
	zaciski odgałęźne izolowane	SZT.	1,0200	782,3400
	podnośnik montaż.phm samochod.	M-G	0,3000	230,1000
	Materiały inne:	%	2,0000	
17	KNR 403	badanie skuteczności ochrony i izol	890,0000 POMIA	
	1205	przewodów-		
	050000			
	Robocizna:	R-G	0,5000	445,0000

Przedmiar robót

A) MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW

001)demontaż bezpieczników, mocowanych na konstrukcji

Ilość: 551,0000 SZT.

002)demontaż tabliczek bezpiecznikowych

Ilość: 102,0000 SZT.

003)demontaż opraw i naświetlaczy

Ilość: 669,0000 SZT.

004)demontaż wysięgników wraz z przewodami do opraw

Ilość: 598,0000 SZT.

005)montaż bezpieczników napowietrznych z kosza podnośnika samochodowego

Ilość: 767,0000 kpl

006)montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1=75, TB-2 =7, NTB-1=8 ,NTB-2=5, NTB-3 =3 oraz IZK szt 4 ogółem =102

Ilość: 102,0000 SZT.

007)montaż wysięgnika rurowego a=500, b=1000 aluminiowego anodowanego INOX

Ilość: 710,0000 szt.

008)montaż wysięgnika rurowego a=500,b=1500 aluminiowego anodowanego INOX

Ilość: 57,0000 szt.

009)montaż wysięgnika na słup OZ rurowego aluminiowego anodowanego INOX. Wysięgnik jednoramienny + wkładka teflonowa

Ilość: 44,0000 szt.

010)montaż wysięgnika dwuramiennego rurowego aluminiowego anodowanego INOX 3+4=7

Ilość: 7,0000 szt.

011)montaż wysięgnika 3 ramiennego rurowego aluminiowego anodowanego INOX 1

Ilość: 1,0000 szt.

012)montaż na wysięgniku opraw do lamp LED Oprawy z w II kl. ochr. IP min 66, z zabezpieczeniami przeciw przepięciowymi, korpus -odlew aluminiowy, możliwość regulacji nachylenia, powierzchnia opraw gładka 5-20st, (50W szt.52+40W szt 326 +35W szt 426+30W szt30 =834

Ilość: 834,0000 szt.

013)montaż na trzpieniu słupa opraw LEDOWYCH i (oprawy ledowe o mocy 30W szt 10+ 35W szt24 razem szt 34) w II kl. ochr. IP min 65,korpus -odlew aluminiowy,

Ilość: 34,0000 szt.

014)montaż na istniejących masztach naświetlaczy ledowych 100W w II kl. ochr. IP min 66,korpus -odlew aluminiowy, powierzchnia gładka,

Ilość: 22,0000 szt.

015)montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody kabelkowe YDYd 2x2,5 750V (wciągane w wysięgniki w wysięgnikach rurki izolacyjne)

Ilość: 890,0000 KPL

016)montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm²

Ilość: 767,0000 szt.

017)badanie skuteczności ochrony i izolacji przewodów-

Ilość: 890,0000 KPL