Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleścice**			
1	Element	**Przebudowa drogi gminnej nr 376005T w miejscowości Boleścice**			
1.1	KNR 201/119/4	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 0,74 = 0,74 Ogółem: 0,74	km	0,74	
1.2	KNR 201/209/4 (3)	Roboty ziemne koparkami zgarniakowymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii III, samochód 10-15˙t poszerzenie wąwozu 185,0*1,5*2,0*2*0,5 = 555,00 Ogółem: 555,00	m3	555,00	
1.3	KNR 201/214/2 (3)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15˙t 555,00 = 555,00 Ogółem: 555,00	m3	555,00	8,00
1.4	KNNR 6/1005/4	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia nieulepszona 740*5,0 = 3 700,00 Ogółem: 3 700,00	m2	3 700,00	
1.5	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm 740*5,0 = 3 700,00 Ogółem: 3 700,00	m2	3 700,00	
1.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm 740*5,0 = 3 700,00 Ogółem: 3 700,00	m2	3 700,00	
1.7	BCD D-05.03.05.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 740*4,0 = 2 960,00 320*4,0 = 1 280,00 Ogółem: 4 240,00	m2	4 240,00	
1.8	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu 320,0*4,0 = 1 280,00 Ogółem: 1 280,00	m2	1 280,00	
1.9	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem 320*4,0 = 1 280,00 Ogółem: 1 280,00	m2	1 280,00	
1.10	BCD D-05.03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm 740*4,0 = 2 960,00 320*4,0 = 1 280,00 Ogółem: 4 240,00	m2	4 240,00	
1.11	KNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10˙cm, nakłady podstawowe 320*0,5*2 = 320,00 Ogółem: 320,000	m2	320,000	
1.12	KNNR 6/202/3	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm 740*0,5*2 = 740,00 320*0,5*2 = 320,00 Ogółem: 1 060,00	m2	1 060,00	