Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów - Czekaj**			
1	Element	**Przebudowa drogi gminnej nr 376006T na odc. Krzelów -Czekaj**			
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	1,765	
1.2	KNR 201/202/3	Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,40˙m3, grunt kategorii IV Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni, mechanicznie, głębokość 30˙cm (130+265+80+165+80+215)*5,0*0,3 = 1 402,50 Ogółem: 1 402,500	m3	1 402,500	
1.3	KNR 201/214/2 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t 1 402,500 = 1 402,50 Ogółem: 1 402,50	m3	1 402,50	2,00
1.4	KNNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV (320+250+17+243)*5,0 = 4 150,00 Ogółem: 4 150,00	m2	4 150,00	
1.5	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20˙cm (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*5,0 = 8 825,00 Ogółem: 8 825,00	m2	8 825,00	
1.6	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*5,0 = 8 825,00 Ogółem: 8 825,00	m2	8 825,00	
1.7	BCD D-05.03.05.05	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*4,0 = 7 060,00 Ogółem: 7 060,00	m2	7 060,00	
1.8	KNNR 6/1005/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*4,0 = 7 060,00 Ogółem: 7 060,00	m2	7 060,00	
1.9	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*4,0 = 7 060,00 Ogółem: 7 060,00	m2	7 060,00	
1.10	BCD D-05.03.05.27	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*4,0 = 7 060,00 Ogółem: 7 060,00	m2	7 060,00	
1.11	KNNR 6/202/3	Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, warstwa górna, po zagęszczeniu 8˙cm (130+265+80+165+80+215+320+250+ 17+243)*0,5*2 = 1 765,00 Ogółem: 1 765,00	m2	1 765,00	