



# Gmina Sędziszów

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20  
tel. (0-41) 38-11-127  
fax. (0-41) 38-11-131  
www.sedziszow.pl  
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: IR 341/1/08

Sędziszów dn. 25.04.2008

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:

### **„Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego”**

Zgodnie z art. 38 ust.2 Zamawiający poniżej przedstawia treść pytań przesłanych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

- 1 Brak w dokumentacji architektury oraz w przedmiarach wykonania zabudowy kanałów wentylacyjnych nawiewnych rozprowadzonych po posadzce sali basenowej. Zgodnie z projektem wentylacji kanały winny być zabudowane ławeczkami.  
Czy należy uwzględnić ławeczki w ofercie?  
Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji o detal wykonania ławeczki oraz o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie 70,0 mb ławeczek.

***Odp.** Zabudowę kanałów wentylacyjnych nawiewnych rozprowadzonych po posadzce sali basenowej w ilości 70 mb w postaci ławeczek pokazano w dokumentacji projektowej. W ofercie należy uwzględnić montaż.*

- 2 Brak w dokumentacji i w przedmiarach wykonania odwodnienia i odprowadzenia wody z plaży basenowej do kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z wytycznymi na plaży winny być ułożone kształtki ceramiczne wraz ze spustami nierdzewnymi przechodzącymi przez strop, natomiast w podbaseniu winna być podwieszona do stropu kanalizacja sanitarna odprowadzająca wodę do kanalizacji sanitarnej. Prosimy o potwierdzenie czy należy wykonać w powyższy sposób odwodnienia plaży basenu?
  - a. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie projektu kanalizacji sanitarnej i przedmiaru o wykonanie przejść przez strop plaży w ilości 128 szt. i odprowadzenie pod stropem rurkami np. fi 50 do kanalizacji sanitarnej.
  - b. Prosimy o uzupełnienie projektu architektury i przedmiaru o wykonanie korytek ceramicznych odwadniających na plaży wraz ze spustami i spadkami do nich.  
Zgodnie z wytycznymi układania ceramiki basenowej, winno być na plaży ~135 mb korytek odwadniających i 128 spustów.

**Odp.** Odprowadzenie wody z plaży basenowej poprzez koryta ceramiczne pokazano na rys. nr 6 (instalacja technologiczna) w projekcie „Technologia basenu”. Rurociągi policzono w kosztorysie budowlanym

- 3 Uprzejmie proszę o sprecyzowanie informacji dotyczącej dźwigu w klatce schodowej. W szczególności prosimy o informacje dotyczące konstrukcji i wymiarów szybu windowego, liczby i wysokości przystanków oraz sprecyzowanie rozwiązań materiałowych (wypełnienie kabiny). Proszę również o zamieszczenie rysunków (rzutu i przekroju przez szyb) przedstawiających wymienione urządzenie.

**Odp.** Szyb windowy jest integralna konstrukcja windy. Jest to konstrukcja stalowa o wymiarach 1570x1545. Wykonanie kabiny z elementów nierdzewnych. Dla montażu windy należy zostawić otwór na stropie 176x173 cm

- 4 Legenda rysunku elewacji wymienia system MOCO jednak nie wskazuje miejsca montażu (brak jakichkolwiek odnośników czy symboli). Proszę o udostępnienie rysunków przedstawiających elewację MOCO oraz szczegóły jej zamocowania.

**Odp.** Szczegóły systemu MOCO dokładnie opisane na stronie [www.elewacje-drewniane.pl](http://www.elewacje-drewniane.pl)

- 5 W przedmiarach brak jest propozycji obejmujących uszczelnienia niecek basenu i plaży. Proszę o uzupełnienie.

**Odp.** Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu formy projektowej w 6 p.1. mówi iż przedmiar zawiera pozycje podstawowe.

Jasnym jest że technologia basenu wymaga takiego wykonania robót, aby odpowiadały one wymaganiom. W związku z powyższym oferent musi ująć w cenie uszczelnienie wszelkich rur przechodzących do niecki oraz wykonanie szczelnej plaży i niecki. System uszczelnień pozostawia się do wyboru oferentowi

- 6 Proszę sprecyzować parametry zjeżdżalni.

**Odp.** W przedmiarach sprecyzowano długość zjeżdżalni, pompy i koszy ssących – są to parametry wystarczające do wykonawstwa i oferowania

- 7 Proszę określić klasy betonu w przedmiarze robót budowlanych w pozycjach, w których nie zostały one określone, m. in. poz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 35, 49, 51, 55, 56, 58, 72, 77, 97, 99, 100, 106, 131, 229, 231

**Odp.** Do oferty należy przyjąć klasy betonu B-25

- 8 Poz. 194 przedmiaru budowlanego- podstawa w oryginale odnosi się do gruntowania klejem podłoży gipsowych . Czy należy wycenić pozycję prze analogię? Czy należy zastosować dodatkowo współczynniki R, M, S?

**Odp.** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury „podstawę” przyjmuje oferent zgodnie ze swoja technologią wykonawczą. Oferent może podać podstawę zakładową.

9 Proszę określić grubość izolacji poz. 28 przedmiaru robót budowlanych.

**Odp.** Dylatację ław należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Grubość dylatacji nie ma tu znaczenia

10 Proszę zweryfikować pozycje 225 przedmiaru robót budowlanych „Czas pracy rusztowań”- co najmniej podać jednostkę oraz ilość.

**Odp.** Jak p.3 – oferent podaje w ofercie koszty pracy rusztowań wg swojej technologii

11 Przedmiar robót „Instalacja c.o. i zasilanie nagrzewnic poz. 26”- proszę o uzupełnienie ilości.

**Odp.** Poz. 26 ilość otuliny 63 wynosi 0

12 Przedmiar robót „Kolektory słoneczne” poz. 21- proszę o zmianę podstawy wyceny z KNNR 4 531 04 na właściwy: KNNR 4 531 03 dotyczy montażu termometru z tuleją.

**Odp.** Podstawy wyceny poz. 21 to KNNR 4 0531-3

13 Przedmiar robót „Instalacja wewnętrzna wod- kan”: poz. 88- proszę o weryfikację ilości postumentów umywalek (6kl wg przedmiaru) gdyż poz. 87 ujmuje montaż dwóch sztuk umywalek dla niepełnosprawnych.

**Odp.** W poz. 88 ilość postumentów dla umywalek dla osób niepełnosprawnych winna wynosić 2 szt.

14 Przedmiar robót „Wentylacja mechaniczna” poz. 73- brak ilości- proszę o uzupełnienie.

**Odp.** W poz. 73 wentylacji – powinno być 136,3 m<sup>2</sup> kanałów i kształtek wentylacyjnych

15 Dokumentacja dot. pompy ciepła- opis techniczny do projektu zawiera montaż zbiornika szczelnego typu ZWS w technologii f- my BWT. Proszę o wskazanie pozycji w przedmiarach, w której należy ująć montaż tego urządzenia ewentualnie o podanie podstawy wyceny.

**Odp.** Jak w pkt. 6 wymieniony zbiornik jest przykładowy. Oferent może podać podstawę zakładową.

16 Czy pozycja 37 przedmiaru „Pompa ciepła” (studnie rewizyjne z kręgów betonowych) dotyczy wyżej wymienionego materiału?

**Odp.** Studnia wykonana szczelnym betonem B-45

17 Poz. 40 przedmiaru „pompa ciepła” określa „dodatek do wywozu”, brak jednakże pozycji określającej wywóz.

**Odp.** Wykop z wywozem jest policzony w pozycji 35

18 Czy w powyższej pozycji (poz. 40 przedmiaru Pompa ciepła) należy zastosować krotność 4?

**Odp.** W normie sprzętu jest zastosowana krotność odległości

19 Proszę określić rodzaj płytki basenowej.

**Odp.** Zastosowane płytki muszą spełniać wymogi stawiane posadzkom basenowym.

20 Proszę o zamieszczenie projektu dachu w konstrukcji z drewna klejonego. Schemat konstrukcji więźby dachowej odsyła do „odrębnego projektu”, który nie został zamieszczony w dokumentacji przetargowej. Proszę o pilne uzupełnienie.

**Odp.** Projekt dachu został zamieszczony na stronie w dniu 21.04.2008

21 Proszę o podanie założeń do wyceny tablicy wyników (np. producent i typ)

**Odp.** Tablica musi określać: aktualny wynik, czas gry, przerwy.

22 Przedmiar „Wentylacja mechaniczna”, poz. 7.5- 7.8- czy pozycje należy traktować „przez analogię”? W stosunku do oryginalnej podstawy inny jest zarówno materiał jak i jednostka.

**Odp.** Poz. 75-78 należy traktować jak analogię

23 Przedmiar „Przyłącza ciepłe”, poz. 22- Oryginalna pozycja dotyczy trasy gazociągu, czy istnieje możliwość wyceny tej pozycji przez analogię?

**Odp.** Poz. 22 jako analogia

24 Prosimy o zmianę zapisu umownego w pkt. 14.1.2 na:

*Wszelkie materiały znajdujące się na terenie budowy, urządzenia i sprzęt **wbudowane lub nie wbudowane** będące własnością Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Inwestora **po dokonaniu zapłaty za nie** i pozostaną do jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji Umowy z powodu podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.*

**Odp.** Zamawiający utrzymuje ten zapis, jest on zgodny z prawem i nie narusza interesu prawnego wykonawców.

25 Jaki rodzaj balustrad i pochwytów należy wycenić w ofercie? Zgodnie z projektem winny być stalowe malowane proszkowo, natomiast wg przedmiaru są nierdzewne.

**Odp.** Do oferty należy przyjąć balustrady odpowiednio:

*W części basenowej balustrady ze stali nierdzewnej, natomiast w części hali sportowej, na klatkach schodowych i na zewnątrz obiektu balustrady ocynkowane malowane proszkowo.*

26 Brak w przedmiarze wykonania wieszaków w szatniach ogólnych w ilości łącznej 19 kpl. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu czy stojące czy mocowane do ściany itp.

**Odp.** *Należy ująć w ofercie wieszaki stojące 19 kpl*

27 Brak w przedmiarze montażu wieszaków na ręczniki w przedsionkach na basenie w ilości łącznej 22 szt. Czy należy je uwzględnić w ofercie?

**Odp.** *Należy przyjąć w ofercie 22 szt.*

28 Brak w przedmiarze dostawy szafek w szatni basenowej w ilości 56 szt. Czy należy je ująć w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu z podaniem rodzaju materiału, czy szafka ma być jedno czy dwu osobowa i czy mają dostosowane do systemu kontroli dostępu np. otwieranie przy pomocy chipu.

**Odp.** *Należy ująć w ofercie szafki np. Systemu ATJ wodoodporne, łączone w zestawy o dowolnej długości wykonane w całości z wysokociśnieniowych laminatów HPL na konstrukcji z profili aluminiowych w ilości 56 szt. zgodnie z załączonym zestawieniem, dostosowane do systemu kontroli dostępu otwierane przy pomocy chipu.*

29 Brak w przedmiarze dostawy ławek dł. 2,50 mb w szatni basenowej w ilości 4 szt. Czy należy je uwzględnić w ofercie?

**Odp.** *Należy ująć w ofercie ławki dł. 2, zgodnie z załączonym zestawieniem*

30 Brak w przedmiarze dostawy i montażu krzeseł przy szatniach basenowych. Czy należy je ująć w ofercie?

**Odp.** *Należy ująć w ofercie wyposażenie zgodnie z załączonym zestawieniem*

31 Brak w przedmiarze dostawy szafek w szatniach w części noclegowej w ilości 60 szt. Czy należy je uwzględnić w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o określenie typu z podaniem rodzaju materiału, czy szafka ma być jedno czy dwu osobowa?

**Odp.** *Należy ująć w ofercie szafki przy hali sportowej w ilości 60 szt. zgodnie z załączonym zestawieniem*

32 Czy pozostałe wyposażenie meblowe i sprzętowe wskazano na rysunkach architektonicznych a nie ujęte w przedmiarze wchodzi w zakres opracowania? Jeżeli tak to prosimy o przesłanie szczegółowej specyfikacji z podaniem zakresu ilościowego, gabarytów i parametrów technicznych.

**Odp.** *Należy ująć w ofercie wyposażenie zgodnie z załączonym zestawieniem*

33 W przedmiarze w poz. 40 z ilości 693 mb ogrodzenia została wytrącona długość ogrodzenia –(piłkochwyty) w ilości 133 mb, co daje 560 mb. Zgodnie z rysunkiem „Przekrój b-b” piłkochwyty nie są wbudowane w ogrodzenie lecz ustawione oddzielnie. Prosimy o określenie czy należy je wbudować w linię ogrodzenia czy

wykonać zgodnie z projektem. Jeśli zgodnie z projektem mają być ustawione oddzielnie to prosimy o zwiększenie obmiaru ogrodzenia z 560,0 mb na 693,0 mb.

**Odp.** *Pilkochwyty w linii ogrodzenia*

34 Analogicznie w poz. 41 prosimy o zwiększenie obmiaru na cokół z prefabrykowanych elementów cokołowych z ilości 168 m<sup>2</sup> na 207,9 m<sup>2</sup>.

**Odp.** *Pilkochwyty w linii ogrodzenia. Analogia.*

35 Analogicznie w poz. 39 prosimy o zwiększenie obmiaru na fundamenty pod słupki z ilości 19,063 m<sup>3</sup> na 23,60 m<sup>3</sup>.

**Odp.** *Pilkochwyty w linii ogrodzenia. Analogia.*

36 Zgodnie z informacją uzyskaną od dostawcy zjeżdżalni, wanna lądująca dla zjeżdżalni winna mieć szerokość min. 4,0 m a nie 3,84 m. szerokość wanny wynika z normy PN1069-1-2.

Prosimy o informację czy należy wycenić wannę zgodnie z projektem czy Zamawiający przedstawi nowy projekt w tym zakresie i nowe przedmiary?

**Odp.** *Należy wykonać zgodnie z projektem.*

37 W dokumentacji architektury oraz w przedmiarze przyjęto grubość warstwy wyrównawczej pod płytki plaży basenowej 4 cm. Zgodnie z technologią wykonywania posadzek w pomieszczeniach mokrych, posadzka na plaży powinna mieć spadki w kierunku koryt przelewowych przy nieckach basenowych. Czy należy uwzględnić w wycenie wykonanie spadków? Jeżeli tak to prosimy zwiększenie grubości posadzki z 4 cm na zmienną np. od 4 cm do 6 cm przy spadku 0,5%.

**Odp.** *Należy wykonać zgodnie z projektem.*

38 Brak w projekcie kratki zbierającej wodę spod schodów zjeżdżalni lub wyprofilowaniu spadku w kierunku koryt przelewowych niecki. Prosimy o uzupełnienie projektu i przedmiaru o dodatkową kratkę i odprowadzenie do kanalizacji lub inne rozwiązanie odprowadzenia wody spod zjeżdżalni.

**Odp.** *Należy wykonać zgodnie z projektem*

39 W poz. 33 i 129 na okładanie ceglami klinkierowymi, przyjęta podstawa KNR 2-020123-02 dla murowania z cegły ceramicznej nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów robocizny, które są 3 razy wyższe dla murowania z cegły klinkierowej. Prosimy zmianę podstawy na „kalkulacja własna”.

**Odp.** *Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oferent ma prawo przyjąć dobrowolną podstawę, w tym własną normę zakładową.*

40 Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych i wymiarów płytek schodowych zewnętrznych. Zgodnie z przedmiarem płytki mają być 20x20 a wg

rysunku elewacji ma być to gres antypoślizgowy Dagma – Grigio. Przy czym Dagma to dystrybutor wielu producentów a Grigio to nazwa koloru u kilku producentów (np. Alfa Ceramiche, Flor Gres, Ersace) i są to gresy wewnętrzne o wymiarach 30x30, 60x60 a nie 20x20.

**Odp.** *Płytki schodowe muszą spełniać wymogi antypoślizgowości i być mrozoodporne*

41 Brak w przedmiarze wykonania izolacji na wierzchu schodów żelbetowych zewnętrznych zapobiegającej podciąganiu wody i odparzaniu płytek. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie izolacji np. w systemie Schluter - Ditra w ilości 123,946 m<sup>2</sup>.

**Odp.** *Nie ujmować w ofercie dodatkowej izolacji.*

42 Brak w dokumentacji – konstrukcji oraz w przedmiarze wykonania stopy fundamentowej pod część zewnętrzną zjeżdżalni rurowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowe pozycje na wykonanie stopy fundamentowej B-25 o obj. 8 m<sup>3</sup>, zbrojenia w ilości 0,400 t i izolacji przeciwwilgociowej np. R+ 2P-21,0 m<sup>2</sup>.

**Odp.** *Przyjąć do oferty stopę żelbetowa o objętości 4m<sup>3</sup> i zbrojeniu 0,250t z izolacją 2xabizol na powierzchni 12m<sup>2</sup>.*

43 Brak w przedmiarze balustrad schodowych zewnętrznych na schodach wejściowych tylnych (osie O-P i 16) do Sali sportowej w ilości 4x3,25 mb =13,00 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowe balustrady.

**Odp.** *Przyjąć w ofercie dodatkowo 13 mb balustrady zewnętrznej ocynkowanej pomalowanej proszkowo*

44 Brak w przedmiarze balustrad schodowych zewnętrznych na schodach wejściowych głównych (osie R-W i 21) do Sali sportowej w ilości 4x3,25 mb= 13,00 mb. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkowe balustrady.

**Odp.** *Przyjąć w ofercie dodatkowo 13 mb balustrady zewnętrznej ocynkowanej pomalowanej proszkowo*

45 W projekcie budowlano-wykonawczym na dźwigary z drewna klejonego w opisie technicznym w pkt 3, założono obciążenia tylko od koszy podwieszanych, natomiast nie ma mowy w dokumentacji o obciążeniach od central grzewczo-wentylacyjnych, kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją oraz kurtyn grodzących. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy projekt przyjęty na drewno klejone obejmuje wszystkie powyższe obciążenia? Jeżeli nie to prosimy o przesłanie dokumentacji zamiennej i zmianę zakresu ilościowego w przedmiarze wg nowej dokumentacji.

**Odp.** *Projekt wykonany prawidłowo*

46 Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie art. 8 pkt 8.4., że Wykonawca w okresie gwarancyjnym urządzeń zgodnie z kartą gwarancyjną producenta, zapewni ich

serwisowanie, a koszty serwisowania zakupionych i wbudowanych urządzeń będą obciążały bezpośrednio właściciela urządzeń.

**Odp.** *Dokonyjemy zmiany zapisu w umowie. Art. 8 pkt 8.4 otrzymuje brzmienie:*

*Wykonawca zapewni w okresie gwarancji serwis zastosowanych urządzeń w okresie 6 miesięcy od podpisania protokołu końcowego odbioru inwestycji na własny koszt.*

47 Proszę o podanie dopuszczalnego obciążenia kN/m<sup>2</sup> płyt S-120x420 i S-90x 420 z rys. „Schemat konstrukcji nad parterem”.

**Odp.** *Dopuszczalne obciążenie - 7,5 kN/m<sup>2</sup>*

Zamawiający załącza wykaz niezbędnego wyposażenia obiektu, jednocześnie informuje że parametry, typ wyposażenia zostanie podany niezwłocznie  
Na pozostałe pytania odpowiedz zostanie udzielona niezwłocznie.

Na podstawie art. 38 ust. 6 Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert upływa dnia **20.05.2008 o godzinie 9<sup>30</sup>**.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia **20.05.2008 o godz. 10<sup>00</sup>**

Jednocześnie nowe brzmienie otrzymują punkty SIWZ odnośnie terminu (data):

**Pkt. 8 Wymagania dotyczące wadium (art.36 ust.1 pkt 8Pzp)**

**Pkt. 10 Opis sposobu przygotowania oferty (art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp)**

**Pkt. 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert (art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp)**



## Przedmiar na wyposażenie basenu, hali pokoi hotelowych

<b>I WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ</b>		<b>Ilość (szt)</b>
1	Skrzynia gimnastyczna 5-częściowa z wózkiem transportowym pokryta skórą syntetyczną	1
2	Linia jutowa do wspinania (7m)	2
3	Linia jutowa do przeciągania (25m)	1
4	Wspornik do montażu lin gimnastycznych	1
<b>KOSZYKÓWKA</b>		
5	Kosze podwieszane do ściany	3
6	Kosze podwieszane do dźwigania dachowego	2
7	Piłki do kosza	10
<b>SIATKÓWKA</b>		
8	Siatka turniejowa biała	3
9	Słupki stalowe ocynkowane z płynną regulacją wysokości	kpl.
10	Stanowisko sędziowskie z regulacją wysokości	1
11	Piłka siatkowa skóra syntetyczna	10
<b>TENIS STOŁOWY</b>		
12	Stół do tenisa turniejowy z regulacją wysokości	1
13	Rakietki do tenisa treningowe	20
14	Siatka dokręcana turniejowa	2
15	Piłeczki tenisowe	20
<b>LEKKOATLETYKA + POZOSTAŁE</b>		
16	Stojak do skoku wzwyż	1
17	Poprzeczka do skoku wzwyż aluminiowa	2
18	Materac gimnastyczny zeskokowy 300x200x40cm	2
19	Drabinki gimnastyczne z uchwytami 0,9x3,0m	34
20	Ławeczki gimnastyczne 3,0m	5
21	Koziół gimnastyczny – pokrycie skóra syntetyczna z regulacją wysokości	1
22	Piłkochwyty	3
23	Tablica wyników	1
24	Trybuna rozkładana na 180 osób 3-rzędowa	1
25	Krzeselka na trybuny stałe	204
26	Ławeczka rehabilitacyjna	2
27	Podpórka pod kolana	2
28	Uchwyt na ręce	2
29	Poduszki na ławkę	2
30	Szafki ubraniowe	60
31	Wózek na materace 200x100cm Q=250kg	1
32	Materace gimnastyczne 200x120x20cm	5
33	Materace gimnastyczne 200x120x10cm	2
34	Piłka lekarska 2kg – skóra naturalna	5
35	Piłka lekarska 5kg – skóra naturalna	5
36	Kurtyny grodzące	2
37	Konstrukcja do mocowania kurtyny z przesuwem ręcznym	1
38	Kompresor do piłek	1
39	Stojak do piłek przejezdny 140x140x40cm	1
<b>PIŁKA NOŻNA</b>		
40	Piłki	10
41	Bramki	2
42	Siatki do bramek	2
<b>SZATNIE</b>		
43	Ławki do szatni wys. 40 cm, dł. 2,30m	4
44	Szafki ubraniowe	60

<b>II. WYPOSAŻENIE HALI BASENOWEJ WRAZ Z SZATNIAMI</b>		<b>Ilość (szt)</b>
1	Drabinki zjazdowe 3-stopniowe ze stali nierdzewnej z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi	3
2	Drabinki zjazdowe 5-stopniowe ze stali nierdzewnej z gumowymi nakładkami antypoślizgowymi	1
3	Uchwyty i poręcze stalowe o średnicy 43 mm z mocowaniami	5
4	Podnośnik basenowy dla niepełnosprawnych (mechanizm hydrauliczny z krzesłem i drabinką)	1
5	Słupki startowe ze stali nierdzewnej o wym. 50x50cm wys. 70cm + osprzęt mocujący	5
6	Liny torowe z zaczepami ze stali szlachetnej dł. 25 m	4
7	Maszt nawrotów dł. 12,5 m ( lina + 2 słupki )	1
8	Maszt falstartowy dł. 12,5 m ( lina + 2 słupki )	1
9	Zwijarka do lin długości 1,8 m	1
10	Koła ratownicze wraz z tyczką i butlą tlenową	3
11	Koła ślizgowe	2
12	Kamizelka ratunkowa pneumatyczna	3
13	Kamizelka ratunkowa pneumatyczna dziecięca	3
14	Zegar basenowy	1
15	Szafa medyczna	1
16	Deska ortopedyczna – nosze Spencer	2
17	Butla 10L – tlen medyczny	2
18	Krzesło nadzorujące wykonane ze stali nierdzewnej Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego	1
19	Termometr basenowy okrągły	1
20	Deski pływackie	10
21	Stolik z trzema krzeselkami	2 kpl
22	Szafki ubraniowe z ławeczką	56
23	Ławeczki szatniowe dł. 2,3 m	4
24	Suszarki	10
25	Lustra	4

<b>III. WYPOSAŻENIE POKOI HOTELOWYCH I SOCJALNYCH</b>		<b>Ilość (szt)</b>
1	Tapczan	33
2	Krzeselka	33
3	Stolik o wymiarach 60x60cm	11
4	Szafa ubraniowa podwójna	13
5	Szafa ubraniowa pojedyncza	11
6	Szafa	11
7	Biurka	2
8	Fotele ze skóry do biurka	2
9	Regał	2
10	Sofa	1
11	Fotele	3
12	Stolik mały	2
13	Regał	2
14	Komoda	2
15	Telewizor 19"	12
16	Telewizor 40"	1

<b>IV. WYPOSAŻENIE KAWIARNI I ANEKSU KUCHENNEGO</b>		<b>Ilość (szt)</b>
1	Stolik okrągły	11
2	Krzeselka	46
3	Stolik	3
4	Krzeselka	12