



Gmina Sędziszów

28-340 SĘDZISZÓW ul. Dworcowa 20
tel. (0-41) 38-11-127
fax. (0-41) 38-11-131
www.sedziszow.pl
e-mail: um@sedziszow.pl

Znak: IR 341/1/08

Sędziszów dn. 28.04.2008

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

DOTYCZY: przetargu nieograniczonego na:

„Budowa kompleksu sportowo – rehabilitacyjno – edukacyjnego”

Zgodnie z art. 38 ust.2 **Zamawiający** poniżej przedstawia treść kolejnych pytań przesłanych przez wykonawców wraz z wyjaśnieniami.

48. Brak w przedmiarze wykonania uszczelnienia technologicznego przerw roboczych systemowymi taśmami pęczniącymi wymienionymi w projekcie konstrukcji w nieckach basenowych, poziomych dla połączenia płyt dennych i ścian oraz pionowych dla naroży ścian w ilości łącznej 165,29 mb.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

***Odp.** Przerwy technologiczne są sprecyzowane przez wykonawcę robót i on ustala w którym miejscu i ile jest tych przerw. Do oferty należy przyjąć wszystkie elementy robót gwarantujące prawidłowe wykonawstwo.*

49. Analogicznie uszczelnienia technologiczne taśmami systemowymi winny być wykonane w miejscach przerw roboczych wynikających z technologii robót tj. poziomo pomiędzy płytą żelbetową hali basenowej na ścianami żelbetowymi piwnic oraz pionowo pomiędzy słupami żelbetowymi piwnic a ścianami zewn. żelbetowymi w ilości łącznej 285,54 mb.

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania izolacji przerw roboczych oraz uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję.

***Odp.** Przerwy technologiczne są sprecyzowane przez wykonawcę robót i on ustala w którym miejscu i ile jest tych przerw. Do oferty należy przyjąć wszystkie elementy robót gwarantujące prawidłowe wykonawstwo.*

50. Brak w przedmiarze wykonania wewnętrznej listwy wykończeniowej dla basenu i sali gimnastycznej na styku elementów konstrukcyjnych dachu ze ścianami konstrukcyjnymi tj. dźwigarów skrajnych, przejścia dźwigarów przez ściany i deskowania dachu.

Celem zachowania estetyki pomieszczeń należy wykonać maskowanie łączenia tych

elementów np. kątownikiem drewnianym lub z tworzywa w ilości łącznej 359,55 mb.

Odp. *Do oferty przyjąć 360 mb listew maskujących drewnianych*

51. Dokumentacja projektowa nie zawiera rzutów sufitów podwieszanych, proszę o uzupełnienia w celu rzetelnej wyceny.

Odp. *Rodzaj sufitów podwieszanych i ich umiejscowienie podane jest w opisie technicznym na str. 14 i w przedmiarach poz. 169, 170, 171, 172. Jest określone wystarczająco do złożenia oferty*

52. Proszę o sprecyzowanie rodzaju luksferów (kolor, wzór, materiał).

Odp. *Do oferty przyjąć luksfery koloru seledynowego*

53. Proszę o zweryfikowanie ilości stali w poz. 4 zestawienia stali z rys. „schemat więźby dachowej” – na podstawie przedstawionych długości i liczb elementów łączna masa elementów nr. 4 powinna wynosić 3 169,16 kg, a nie jak podano w projekcie 28 492,06 kg. Proszę o poprawieni zestawienia oraz ilości stali w poz. 114 przedmiaru Roboty budowlane.

Odp. *Wielkość przedmiarów w poz. 114 winna wynosić 25,836 t*

54. Przedmiar Zasilanie Elektryczne poz. 21, 23, 39, 36, 37, 38, 39, 40, 41 – proszę o podanie rodzaju kabla.

Odp. Poz.21	YKXS 4x16 mm ²
Poz.23	YKXS 4x16 mm ²
Poz.39	YKXS 4x16 mm ²
Poz.36	YKXS 4x185 mm ²
Poz.37	YKXS 4x185 mm ²
Poz.38	YKXS 4x185 mm ²
Poz.40	YKXS 4x16 mm ²
Poz.41	YKXS 4x16 mm ²

55. Przedmiar Zasilanie Elektryczne poz. 42- proszę o podanie rodzaju przewodu.

Odp. Poz.42 LgY 240 mm²

56. Przedmiar Instalacje Elektryczne poz. 43- proszę o podanie rodzaju aparatów.

Odp. Poz.43 Układ awaryjny 2h w obudowie

57. Przedmiar Instalacje Elektryczne - proszę o zamieszczenie rysunków oraz opisu tablic wynikowych z Pulpitem.

Odp. *Tablice wyników podające wynik, czas gry i przerwy*

58. Przedmiar Węzeł Ciepły- poz. 82, 110 – katalogi programów do kosztorysowania nie posiadają podstawy wyceny KNNR 4 411 08, kończą się na 07. W związku z tym proszę o zmianę podstawy na KNR 4 411 07 z wyceną przez analogię.

Odp. Poz. 82 i 110 Filtry policzono jako analogie

59. Przedmiar Węzeł Ciepły- poz. 123- jednostka miary oryginalnej podstawy wyceny to m, natomiast w przedmiarze zastosowano jednostkę „kpl”. Proszę o informację, czy można zastosować wycenę przez analogi zmieniając nakłady materiałowe w tej pozycji.

Odp. Poz. 123 zmieniono jednostkę przez analogię z m na kpl

60. Instalacje Elektryczne. Proszę o podanie producenta transformatorów 200VA, 400VA oraz FLM1000+AU17.2- 25,12 ramka podwójna.

Odp. Oferent powinien sam wybrać producenta

Na pozostałe pytania odpowiedz zostanie udzielona niezwłocznie.