


UWAGA :

1. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 p/t
2. Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwójne
3. W zmywalni, sanitariatach osprzęt instalacyjny p/t IP 44
4. Osprzęt instalacyjny p/t

UKŁAD SIECIOWY TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNI
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

INWESTOR:
GMINA SĘDZISZÓW
ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW

INWESTYCJA:
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI PIĘTRA GNIAZDA WTYKOWE 230V | SKALA: 1:100 | BRANŻA: ELEKTRYCZNA |
| FAZA: PROJEKT BUDOWLANY | DATA: 03.12.2018 r. | NUMER RYSUNKU: E - 03 |

| | | |
|---|---|---|
| FUNKCJA: PROJEKTANT<br>Branża: elektryczna | INŻ. MIECZYSŁAW ZWOLIŃSKI<br>upr. instalacyjne - elektryczne<br>nr 81/GD/01<br>POM/IE/5668/01 | PODPIS: |
| FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY<br>Branża: elektryczna | MGR INŻ. JÓZEF KOPROWSKI<br>upr. instalacyjne - elektryczne<br>nr POM/EI/2207/01 | PODPIS: |