

OZNACZENIA:

- PVC 160 / I = 1.50% — INSTALACJA KANALIZACYJNA - ŚREDNICA / SPADEK
- INSTALACJA ODPOWIETRZAJĄCA
- R — REWIZJA
- PK 1 / PVC 110 — PION KANALIZACYJNY
- -0.59 — ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU W BUDYNKU
- PRT: +0.55 — PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU (M NPM)
- PRD: -0.52 — PROJEKTOWANA RZĘDNA DNA INSTALACJI (M NPM)

UWAGI:

1. Materiał przewodów kanalizacyjnych: rury i kształtki PVC łączone w kielichach na dwuwargowe uszczelki gumowe
2. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych 200PVC - 0,5%, 160PVC - i=1,5%, 110PVC - i=2,0%, 75PVC - i=2,5%, 50PVC - i=3,0%
3. Wszystkie piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką 110/160 PVC
4. W celu uniknięcia kolizji, przed przystąpieniem do montażu instalacji w warstwach posadzkowych, należy zapoznać się z przebiegiem tras inst. elektrycznych oraz instalacji c.o.

INWESTOR:
GMINA SĘDZISZÓW
ul. DWORCOWA 20, 28-340 SĘDZISZÓW

INWESTYCJA:
BUDOWA ŻŁOBKA PRZY PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W SĘDZISZOWIE

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU	SKALA:	BRANŻA:
INSTALACJA KANALIZACYJNA PIĘTRO	1:100	SANITARNA

FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PROJEKT BUDOWLANY	03.12.2018 r.	S - 03

FUNKCJA: PROJEKTANT Branża: sanitarna	MGR INŻ. JACEK KAWCZYŃSKI Upr instalacyjne - sanitarne nr MAZ/0495/PWOS/06	PODPIS:
FUNKCJA: SPRAWDZAJĄCY Branża: sanitarna	MGR INŻ. KRZYSZTOF STAŚKIEWICZ Upr instalacyjne - sanitarne MAZ/0335/PWOS/04	PODPIS: