

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja systemu ciepłowniczego
miasta Sędziszów
: Modernizacja kotłowni - wymiana kotła,automatyka
w Sędziszowie, zadanie I
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z.o.o.
ADRES INWESTORA : Sedziszów ul. Przemysłowa 9b
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.Zbigniew Modzelewski
DATA OPRACOWANIA : 04.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-02	Odlączenie kotła	kpl.		
d.1	0401-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-02	Demontaż i rozebranie kotła WR5	kpl.		
d.1	0409-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-02	Demontaż płaszczu kotła	kpl.		
d.1	0410-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż płaszczu z blachy stalowej	m		
d.1	0410-05	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
2		Roboty montażowe			
5	KNR 2-15	Kocioł modułowy wodny płomienicowo-płomieniówkowy dwuwalczakowy z zewnętrzną komorą nawrotną i rusztami	kpl.		
d.2	0504-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 2-20	Konstrukcja wsporcza kotła	kpl.		
d.2	0420-04	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-20	Instalacja odzūżlania	kpl.		
d.2	0416-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-17	Instalacja powietrza pierwotnego	kpl.		
d.2	0311-09	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 7-08	Automatyka kotła	kpl.		
d.2	0701-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-17	Instalacja odpylająco-wyciągowa	kpl.		
d.2	0303-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-20	Próba i uruchomienie kotła modułowego	kpl.		
d.2	0404-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-17	Instalacja podłączenia kotła do kolektorów	kpl.		
d.2	0303-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-17	Wentylatory ściennie nawiewne 4500 m3/h	szt.		
d.2	0206-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 2-17	Wentylatory ściennie wywiewne 4500 m3/h	szt.		
d.2	0206-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.2	0701-02	95.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wapiennej na ścianach	m ²		
d.2	0710-03	95.0	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	900.0	m ²	900.000	
				RAZEM	900.000
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	55.0	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000