

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze sieci ciepłej niskoparametrowej preizolowanej
wodnej na odcinku " 4-budynek Urzędu Miasta"
w Sędziszowie przy ulicy T.Kościuszki i 15-go stycznia
:
INWESTOR : Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
Spółka z.o.o.
ADRES INWESTORA : Sedziszów ul. Przemysłowa 9b
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.Zbigniew Modzelewski
DATA OPRACOWANIA : 04.2008

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 80.0	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
2 d.1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 35.8	m ³ m ³	35.800	
				RAZEM	35.800
3 d.1	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 716.0	m ³ m ³	716.000	
				RAZEM	716.000
4 d.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m 8.0	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
5 d.1	KNR 2-01 0230-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV 80.0	m ³ m ³	80.000	
				RAZEM	80.000
6 d.1	KNR 2-01 0119-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0.155	km km	0.155	
				RAZEM	0.155
2		Roboty montażowe			
7 d.2	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podsypka z piasku o grubości 10 cm 119.4	m ² m ²	119.400	
				RAZEM	119.400
8 d.2	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - obsypka z piasku o grubości 20 cm 119.4	m ² m ²	119.400	
				RAZEM	119.400
9 d.2	KNR 2-18 0613-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 1 m 1	stud. stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-20 0207-01	Próby szczelności rurociągów sieci ciepłych o śr.do 150 mm 310.0	m m	310.000	
				RAZEM	310.000
11 d.2	KNR 2-20 0208-01	Uruchomienie rurociągów sieci ciepłych o śr. 25-150 mm 2	odcinek odcinek	2.000	
				RAZEM	2.000
12 d.2	KNR 2-19 0219-01	Oznakowanie trasy sieci ciepłej taśmą z tworzywa sztucznego 155.0	m m	155.000	
				RAZEM	155.000
13 d.2	KNR 0-10 0216-01	Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 88.9/160, grubość ścianek stalowych 3.2 mm 310.0	m m	310.000	
				RAZEM	310.000
14 d.2	KNR 0-10 0219-01	Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych kolana 90st. o śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15 d.2	KNR 0-10 0219-01	Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych kolana 48 st. o śr.88.9/160, grubość ścianek rur stalowych 3.2 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.2	KNR 0-10 0221-09	Elementy rurociągów sieci ciepłych z rur preizolowanych - kurek z odpowietrznikiem o śr. 88.9/160 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.2	KNR 7-29 1401-01	Badania ultradźwiękowe obwodowych doczołowych złączy spawanych rur. Średnica rury 88,9 mm. 42	złącz. złącz.	42.000	
				RAZEM	42.000
3		Rekultywacja terenu			
18 d.3	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - dowóz ziemi urodzajnej 8.0	m ³ m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
19 d.3	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 160.0	m ³ m ³	160.000	
				RAZEM	160.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.3	KNR 2-21 0401-03	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia 80.0	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
21 d.3	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.008	ha ha	 0.008	
				RAZEM	0.008