

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Węzeł ciepły wymiennikowy - montaż, roboty budowlane,  
instalacyjne, elektryczne  
INWESTOR : Budynek mieszkalny nr 21(1) ul.T.Kościuszki w Sędziszowie  
Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej  
Spółka z.o.o.  
ADRES INWESTORA : Sędziszów ul. Przemysłowa 9b  
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.Zbigniew Modzelewski  
DATA OPRACOWANIA : 04.2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.2008

Data zatwierdzenia

| Lp.  | Podsta-<br>wa                                    | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz        | Razem        |
|--|--|--|----------------|---------------|--------------|
| <b>Węzeł ciepły wymiennikowy-montaż, roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne</b> |  |  |                |               |              |
| 1  | <b>KNR 2-20<br/>0414-03<br/>analogia</b>         | Montaż węzła wymiennikowego c.o. 90 kW, c.w.u. 20/120 kW<br>wraz z dostawą<br><br>1  | kpl<br><br>kpl | <br><br>1.000 |              |
|  |  |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b> |
| 2  | <b>KNR-W 2-<br/>15 0517-<br/>01<br/>analogia</b> | Roboty demontażowe w istniejącym pomieszczeniu węzła, ro-<br>boty budowlane polegające na uzupełnieniu tynków, malowa-<br>nie, wymiana drzwi na metalowe, osiatkowanie węzła, roboty<br>instalacyjne polegające na podłączeniu mediów, wykonanie<br>izolacji, montaż przyborów sanitarnych (umywalki, kratki), ins-<br>talacje elektryczne dla podłączenia węzła wraz z podlicznikiem<br>energii podłączonym do instalacji administracyjnej<br>1 | kpl<br><br>kpl | <br><br>1.000 |              |
|  |  |  |                | <b>RAZEM</b>  | <b>1.000</b> |