PRZEDMIAR ROBÓT

A) MONTAŻE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - BUDYNEK PRZY UL DWORCOWEJ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE MIESZKALNE CZĘŚĆ WSPÓLNA CPV 453 100 00-3

001)demontaże istniejącej instalacji elektrycznej

Ilość: 1,0000 KPL

002)montaż zestawu złączy dla 2 liczników z zabezpieczeniami kompletny prefabrykat IP 44 obudowa z zamknięciem na kluczyk (Zestaw złącz w szafce termokurczliwej z zabezpieczeniami przedlicznikowymi typu S i zalicznikowymi FR 63

Ilość: 1,0000 KPL

003)montaż uziomu powierzchniowego - głębokość wykopu do 0,8 m w kategorii gruntu 4 (dla przewodu PEN)

Ilość: 50,0000 M

004)badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy

Ilość: 1,0000 POMIA

005)montaż uchwytów pod rury układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego.przykręcenie uchwytów

Ilość: 6,0000 M

006)rury SV o średnicy 50 mm układane nu bez zaprawiania bruzd

Ilość: 6,0000 M

007)przewody kabelkowe wciągane do rur w powłoce polwinitowej - ASXSn 4x16 mm2 (zasilanie ZL)

Ilość: 8,0000 M

008) an.podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski

Ilość: 6,0000 SZT.

009)przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe

Ilość: 5,0000 KPL

010)montaż na gotowym podłożu opraw LED -5W (oprawa plafoniera ze źródłem 5W)

Ilość: 4,0000 SZT.

011)montaż na gotowym podłożu opraw LED -15W IPmin-44 ze zmieczchowym czujnikiem ruchu

Ilość: 1,0000 SZT.

012)wypusty na przełączniki wykonywane przewodami wtynkowymi (ilość opraw)

Ilość: 5,0000 SZT.

013)sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1

Ilość: 2,0000 POMIA