
PRZEDMIAR

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442110-1 Malowanie budynków
45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

NAZWA INWESTYCJI: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”

ADRES INWESTYCJI: Remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie
ul. Kościuszki 7; 28-340 Sędziszów

NAZWA INWESTORA: Gmina Sędziszów

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Marek Jacukowicz

DATA OPRACOWANIA: 2019-07-09

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2019-07-09

Data zatwierdzenia

Zakres kosztorysu

Sala nr 13:

- remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
- remont ścian (malowanie, drobne zaprawki)
- remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)
- wymiana opraw oświetleniowych

Sala nr 14:

- remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
- remont ścian (malowanie, drobne zaprawki)
- remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)
- wymiana opraw oświetleniowych

Sala nr 6:

- remont posadzek (wymiana wykładziny z wykonaniem wylewki samopoziomującej)
- remont ścian (malowanie, drobne zaprawki)
- remont sufitów (malowanie, drobne zaprawki)

Uzupełnienie opisu robót przewidzianych do wykonania, parametry użytych materiałów i inne niezbędne do realizacji robót remontowych informacje zawarto w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych która stanowi integralną część niniejszego opracowania.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Remont sali nr 13 SP nr 1 w Sędziszowie			
1.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
1 d.1.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	4 * 2,05 * 1,45	m2	11,890	
	szafa	(2,47 + 0,86) * 3 + 2,1	m2	12,090	
	tablica rzutnik	1,30 * 1,70	m2	2,210	
	drzwi	0,96 * 1,97	m2	1,891	
	fartuch	1,8	m2	1,800	
				RAZEM	29,881
2 d.1.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
		28,96 - 2,47 - 0,86	m	25,630	
				RAZEM	25,630
3 d.1.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		45,71	m2	45,710	
				RAZEM	45,710
4 d.1.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
1.2		Roboty remontowe			
5 d.1.2	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.3	m2	45,710	
				RAZEM	45,710
6 d.1.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	ściany	28,96 * 1,5	m2	43,440	
	fartuch	-1,8	m2	-1,800	
	szafa	-(2,47 + 0,86) * 1,5	m2	-4,995	
	tablica rzutnik	-1,3 * 1,7 * 0,7	m2	-1,547	
	okna	4 * 2,05 * 1,45 * 0,25 * (-1)	m2	-2,972	
	drzwi	0,96 * 1,50 * (-1)	m2	-1,440	
				RAZEM	30,686
7 d.1.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	ściany	28,96 * 3,22	m2	93,251	
	fartuch	-1,8	m2	-1,800	
	szafa	-(2,47 + 0,86) * 2,5	m2	-8,325	
	tablica rzutnik	-1,3 * 1,7	m2	-2,210	
				RAZEM	80,916
8 d.1.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	sufit	47,80	m2	47,800	
				RAZEM	47,800
9 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lakierowanie lamperii bezbarwnym lakierem akrylowym na wysokość 1,5m	m2		
		28,96 * 1,5	m2	43,440	
	szafa	-(2,47 + 0,86) * 1,5	m2	-4,995	
				RAZEM	38,445
10 d.1.2	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m2		
		poz.3 + poz.2 * 0,1	m2	48,273	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	48,273
11 d.1.2	KNR 19-01 0907-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 10	m2	48,273	
				RAZEM	48,273
12 d.1.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13 d.1.2	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.1.2		Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1.3		Utylizacja odpadów			
15 d.1.3		Utylizacja odpadów (ilość)	m3		
		poz.2 * 0,07 * 0,07 * 0,5 + poz.3 * 0,005 + poz.4 * 0,1 * 0,1 * 0,1	m3	0,305	
				RAZEM	0,305
2		Remont sali nr 14 SP nr 1 w Sędziszowie			
2.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
16 d.2.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	4 * 2,05 * 1,45	m2	11,890	
	szafa	(5,06 + 0,51) * 3 + 2,59	m2	19,300	
	tablica	1,3 * 1,7	m2	2,210	
	rzutnik				
	drzwi	0,98 * 2	m2	1,960	
	fartuch	1,7	m2	1,700	
				RAZEM	37,060
17 d.2.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
		28,90 - 5,06 - 0,51	m	23,330	
				RAZEM	23,330
18 d.2.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		47,23	m2	47,230	
				RAZEM	47,230
19 d.2.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
2.2		Roboty remontowe			
20 d.2.2	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz. 18	m2	47,230	
				RAZEM	47,230
21 d.2.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	ściany	28,98 * 1,5	m2	43,470	
	fartuch	-1,7	m2	-1,700	
	szafa	-(5,06 + 0,51) * 1,5	m2	-8,355	
	tablica	-1,3 * 1,7 * 0,7	m2	-1,547	
	rzutnik				
	okna	4 * 2,05 * 1,45 * 0,25 * (-1)	m2	-2,972	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	0,98 * 1,5 * (-1)	m2	-1,470	
				RAZEM	27,426
22 d.2.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	ściany	28,98 * 3,20	m2	92,736	
	fartuch	-1,7	m2	-1,700	
	szafa	-(5,06 + 0,51) * 2,5	m2	-13,925	
	tablica rzutnik	-1,3 * 1,7	m2	-2,210	
				RAZEM	74,901
23 d.2.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	sufit	49,81	m2	49,810	
				RAZEM	49,810
24 d.2.2	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lakierowanie lamperii bezbarwnym lakierem akrylowym na wysokość 1,5m	m2		
	ściany	28,98 * 1,5	m2	43,470	
	szafa	-(5,06 + 0,51) * 1,5	m2	-8,355	
				RAZEM	35,115
25 d.2.2	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m2		
		poz.18 + poz.17 * 0,1	m2	49,563	
				RAZEM	49,563
26 d.2.2	KNR 19-01 0907-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.25	m2	49,563	
				RAZEM	49,563
27 d.2.2	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.2.2	KNR 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcenie	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
29 d.2.2		Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3		Utylizacja odpadów			
30 d.2.3		Utylizacja odpadów (ilość)	m3		
		poz.17 * 0,07 * 0,07 * 0,5 + poz.18 * 0,005 + poz.19 * 0,1 * 0,1 * 0,1	m3	0,308	
				RAZEM	0,308
3		Remont sali nr 6 SP nr 1 w Sędziszowie			
3.1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające			
31 d.3.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2		
	okna	5 * 1,95 * 1,45	m2	14,138	
	szafa	(3,82 + 0,60) * 3 + 2,25	m2	15,510	
	tablica rzutnik	1,3 * 1,7	m2	2,210	
	drzwi	1 * 2,07	m2	2,070	
				RAZEM	33,928
32 d.3.1	KNR 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka listew przypodłogowych	m		
		35,11 - 0,6 - 3,82	m	30,690	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,690
33 d.3.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		58,98	m2	58,980	
				RAZEM	58,980
3.2		Roboty remontowe			
34 d.3.2	KNR W-01 0201-03	Podkład samopoziomujący zespolony, normalnie wiążący na podłożu cementowym, układany ręcznie o grubości 10 mm - jednokrotne gruntowanie	m2		
		poz.33	m2	58,980	
				RAZEM	58,980
35 d.3.2	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
	ściany	35,10 * 1,5	m2	52,650	
	szafa	-(3,82 + 0,60) * 1,5	m2	-6,630	
	tablica rzutnik	-1,3 * 1,7	m2	-2,210	
	okna	5 * 1,95 * 1,45 * 0,25 * (-1)	m2	-3,534	
	drzwi	-1 * 1,5	m2	-1,500	
				RAZEM	38,776
36 d.3.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	ściany	35,10 * 3,22	m2	113,022	
	szafa	-(3,82 + 0,60) * 2,5	m2	-11,050	
	tablica rzutnik	-1,3 * 1,7	m2	-2,210	
				RAZEM	99,762
37 d.3.2	KNNR 3 0605-05	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków	m2		
	sufit	61,30	m2	61,300	
				RAZEM	61,300
38 d.3.2	KNR-W 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lakierowanie lamperii bezbarwnym lakierem akrylowym na wysokość 1,5m	m2		
	ściany	28,98 * 1,5	m2	43,470	
	szafa	-(3,82 + 0,60) * 1,5	m2	-6,630	
				RAZEM	36,840
39 d.3.2	KNR 19-01 0907-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW	m2		
		poz.33 + poz.32 * 0,1	m2	62,049	
				RAZEM	62,049
40 d.3.2	KNR 19-01 0907-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.39	m2	62,049	
				RAZEM	62,049
41 d.3.2		Demontaż i ponowny montaż rolet okiennych wewnętrznych	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
3.3		Utylizacja odpadów			
42 d.3.3		Utylizacja odpadów (ilość)	m3		
		poz.32 * 0,07 * 0,07 * 0,5 + poz.33 * 0,005	m3	0,370	
				RAZEM	0,370
4		Utylizacja odpadów - koszt			
43 d.4		Utylizacja odpadów - worek typu Big-Bag (koszt)	m3		
		poz.15 + poz.30 + poz.42	m3	0,983	
				RAZEM	0,983