

Kosztorys

Kosztorys ofertowy - roboty ogólnobudowlane

Obiekt	Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
Lokalizacja	Sędziszów
Inwestor	Urząd Miejski w Sędziszowie

Sporządził mgr inż. Robert Szmigielski

Miechów, czerwiec 2019r.,

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1	KNR-W 4-01 0353/07	Wycucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2		
		23 piętro	szt	23
		2	szt	2
		razem	szt	25
2	KNR-W 4-01 0353/05	Wycucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - OKNA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ		
		1,7*1,6	m2	2,72
		razem	m2	2,72
3	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
		2,7*(2,4+2,5+2,4+3+1,2*3+2,1+4,35*2+2+2+1,1+1,9+4,65+4,7)	m2	110,835
		razem	m2	110,835
4	KNR 4-01 0348/03	Rozkucie pod nowe otwory w ścianie grubości 1/2 cegły z cegieł na zapr. cem.-wap. - ANALOGIA		
		6*(0,15*3)	m2	2,7
		razem	m2	2,7
5	KNR 4-01 0349/02	Rozkucie pod nowe otwory w ścianach wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ANALOGIA		
		0,2*3*0,4*3+0,2*3*0,27*1	m3	0,882
		razem	m3	0,882
6	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
		0,8*0,27*2,7	m3	0,583
		razem	m3	0,583
7	KNR 4-01 0329/03	Wycucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		1,0*2,3*0,27+1,0*2,0*0,42	m3	1,461
		razem	m3	1,461
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek		
		(2,5+2,5+4,35+4,35)*2-1,0*2,0-1,7*1,2	m2	23,36
		2,0*2,0	m2	4
		(2,5+4,35)*2,0-1,0*2*2	m2	9,7
		(3,2*2+4,75)*2,7-1,0*2-1,7*1,6*2	m2	22,665
		3,6*2,7+3,0*2,0	m2	15,72
		(3,5+3,2+4,65)*2-1,7*1,2*2	m2	18,62
		(3,8+3,8+4,7)*2-1,7*1,2*2	m2	20,52
		6,0*2,0	m2	12
		piętro		
		2,4*2,3	m2	5,52
		razem	m2	132,105
9	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
		(4,31*2+2,35*2)*2,7-1,7*1,6-1*2-1,0*1,45*2	m2	28,344
		(2,7*2+2,2*2)-1,0*2*2	m2	5,8
		2,3*2,7	m2	6,21
		(2,5+2,2+1,4+2,2+1,6+1,5+4)*2,7-1,7+1,6-1,0*2,0	m2	39,48
		8,4*2,7	m2	22,68
		(4,2*2+5*2)*2,7-1,7*1,6*2-1,0*2,0	m2	42,24
		(4,8*2+4,3*2)*2,7-1,0*3-1,7*1,6	m2	43,42
		(3,2*2+4,73+1,8)*2,7-1,0*2,0-1,7*1,6*2	m2	27,471
		(7,0+4,65+4)*2,7-1,7*1,6*2-1,0*2,0	m2	34,815
		(4,7+4,4*2)*2,7-1,7*1,6*2	m2	31,01
		1,2*2,7	m2	3,24
		piętro		
		(4,24+0,3*2+4,92+3,15+3,42+1,09+1,5)*2,7-1,0*2,0*2-1,7*1,6*2	m2	41,644
		(3*2+3,35*2)*2,7-1,0*2,0*2-0,9*0,9-1,7*1,6	m2	26,76
		(4,65*2+3,88*2+0,25*2)*2,7-1,0*2,0*2-1,7*1,6*2	m2	37,972
		klatka schodowa		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		4,8*3,6+3,7*4,8+3,3*3,6+0,7*3,3-0,85*1,7*3	m2	44,895
		razem	m2	435,981
10	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej		
		170,80	m2	170,8
		piętro	m2	44,8
		44,80		
		klatka schodowa		
		4,8*3,6+1,55*1,5	m2	19,605
		razem	m2	235,205
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebrawie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
		196,02	m2	196,02
		piętro		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	240,82
12	KNR-W 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach		
		196,02	m2	196,02
		piętro		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	240,82
13	KNR 2-02 0604/05	ANALOGIA - usunięcie starej warstwy izolacji		
		196,02	m2	196,02
		piętro		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	240,82
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		110,835*0,14+2,7*0,14+0,882+0,583+1,46+132,105*0,02+435,981*0,03+235,05*0,02+240,82*0,05+44,8*0,05	m3	53,523
		razem	m3	53,523
15	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 6km, wraz z utylizacją na wysypisku		
		53,466*6	m3	320,796
		razem	m3	320,796
16	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki		
		53,466	m3	53,466
		razem	m3	53,466
		2. ROBOTY MURARSKIE		
17	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2 cegły		
		(2,35+1,62+2,35+2,05+2,05+1,7+1,7+2,5+4,35+3,0+3,5+2,6+0,4+2,15+4,7+3,3+1,2+3,3)*2,7-1,0*2,0*9	m2	103,014
		razem	m2	103,014
18	KNR 4-01 0304/01	Zamurowanie otworu w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
		1,2*1,6*0,38	m3	0,73
		razem	m3	0,73
19	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek		
		0,43+0,912	m3	1,342
		razem	m3	1,342
20	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm		
		1,3*29	m	37,7
		piętro		
		1,3*2	m	2,6
		razem	m	40,3

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 240mm 3,2*2	m	6,4
		razem	m	6,4
22	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 31	m	31
		razem	m	31
3. ROBOTY OKŁADZINOWE				
23	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie ściany istniejące 278,91 ściany nowe 103,014*2 piętro 106,376 kl. schodowa 44,895	m2	278,91
			m2	206,028
			m2	106,376
			m2	44,895
		razem	m2	636,209
24	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 170,8 piętro 44,8 kl.schodowa 19,605	m2	170,8
			m2	44,8
			m2	19,605
		razem	m2	235,205
25	KNR-W 2-02 0832/01	Osiatkowanie powierzchni ścian i stropów 636,209+235,205	m2	871,414
		razem	m2	871,414
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach 11 piętro 3	szt	11
			szt	3
		razem	szt	14
27	KNR 0-17 2608/03	ANALOGIA -Przygotowanie podłoża jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym CT 17 871,414	m2	871,414
		razem	m2	871,414
28	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 836,209-241,858	m2	594,351
		razem	m2	594,351
29	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 170,8 piętro 44,8 kl.schodowa 19,605	m2	170,8
			m2	44,8
			m2	19,605
		razem	m2	235,205
30	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 235,205+595,351	m2	830,556
		razem	m2	830,556
31	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		241,858	m2	241,858
		razem	m2	241,858
32	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą		
		pom. 1.8 2,7*(2,4*2+1,5*2)-1,0*2,0*2	m2	17,06
		pom. 1.10 2,0*(2,4*2+1,6*2)-1,0*2-1,7*1,2	m2	11,96
		pom. 1.11 2,0*(2,4*2+2,05*4)-1,0*2,0*4	m2	18
		pom. 1.14 2,0*(1,7*2+2,22*2)-1,0*2,0	m2	13,68
		pom. 1.15 2,7*(4,25*2+4,8*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2	m2	40,79
		pom. 1.16 1,8*1,6	m2	2,88
		pom. 1.17 2,7*(4,73*2+3,2*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2	m2	34,742
		pom. 1.18 2,7*(3,34*2+3,53*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2	m2	31,058
		pom. 1.19 2,7*(4,65*2+3,52*2+0,5)-1,0*2,0*3-1,7*1,2*2	m2	35,388
		pom. 1.20 2,0*(4,7*2+3,52*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2	m2	24,8
		piętro		
		2,2*2,5+1,5*2,0*2	m2	11,5
		razem	m2	241,858
33	KNR 0-17 2610/02	ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi FS15 gr.12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		1,3*2,7	m2	3,51
		razem	m2	3,51
34	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
		(5*2+1,7)*0,5	m2	5,85
		razem	m2	5,85
4. ROBOTY POSADZKARSKIE				
35	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm		
		50,4+145,72	m2	196,12
		piętro		
		44,8	m2	44,8
		razem	m2	240,92
36	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		240,92	m2	240,92
		razem	m2	240,92
37	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - jedna warstwa 2cm		
		240,92	m2	240,92
		razem	m2	240,92
38	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko		
		240,92	m2	240,92
		razem	m2	240,92
39	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30mm		
		240,92*3	m2	722,76
		razem	m2	722,76
40	KNR 2-02u2 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm		
		240,92	m2	240,92
		razem	m2	240,92

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
41	KNR 2-02u2 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 4cm -240,92*4		
			m2	-963,68
		razem	m2	-963,68
42	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący do wykładzin PCV 190,52		
			m2	190,52
		razem	m2	190,52
43	KNR-W 2-02 1130/02	Warstwy przewodzące do wykładzin PCW 190,52		
			m2	190,52
		razem	m2	190,52
44	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładziny obiektowej gr.2,4mm homogeniczna antybakteryjna klasa K w aspekcie dużego natężenia ruchu, przewodność akustyczna pom. 1.3, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 145,72 piętro pom. 2.18, 2.19, 2.20 44,8		
			m2	145,72
		razem	m2	44,8
45	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 190,52		
			m2	190,52
		razem	m2	190,52
46	KNR 2-02 1112/05	ANALOGIA - wykonanie listwy cokołowej wys. 10cm z wykładziny zgrzewanej jak w poz. 44 pom. 1.3 (5,2*2+4,8*2-0,9*6)*0,1 pom. 1.8 (2,3*2+1,5*2-0,9*2)*0,1 pom. 1.9 (2,2*2+6,95*2+11,8*2+0,3*2+2,9+1,1-0,9*13-1,5)*0,1 pom. 1.13 (2,2*2+2,7*2-0,9*2)*0,1 pom. 1.12 (2,35*2+4,31*2-0,9*1)*0,1 piętro (4,24+0,3*2+4,92+3,15+3,42+1,09+1,5-0,9*2)*0,1 (3,0*2+3,35*2-0,9*2)*0,1 (4,65*2+3,88*2+0,5-0,9*2)*0,1 pom. 1.15 (4,35*2+4,8*2-0,9*2)*0,1 pom. 1.16 (2,67*2+4,35*2-0,9*2)*0,1 pom. 1.18 (3,53*2+3,34*2-0,9*2)*0,1 pom. 1.19 (4,65*2+3,22*2+0,25*2-0,9*2)*0,1		
			m2	1,46
			m2	0,58
			m2	3,33
			m2	0,8
			m2	1,242
			m2	1,712
			m2	1,09
			m2	1,576
			m2	1,65
			m2	1,224
			m2	1,194
			m2	1,444
		razem	m2	17,302
47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowej listwy wyobleniowej cokołowej na styku ściany i posadzki 173,62		
			m	173,62
		razem	m	173,62
48	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący pod płytki gresowe 50,4		
			m2	50,4
		razem	m2	50,4
49	KNNR-W 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 3mm, płytki antypoślizgowe 30x30cm, twardość w/g skali Masha>8, ścieralność 5 klasa, nasiąkliwość>2,5%, wytrzymałość np.25MPa. pom. 1.1, 1.10, 1.11, 1.14, 1.17, 1.20, 1.21 50,4		
			m2	50,4
		razem	m2	50,4

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	KNNR-W 2 1209/05	Cokoliki z kształtek GRESOWYCH układanych na zaprawie klejowej		
		65,3	m	65,3
		razem	m	65,3
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA				
51	KNR 4-01 0705/06	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną		
		44,1	m	44,1
		razem	m	44,1
52	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z okleiną w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm . Skrzydło 90/200cm		
		0,9*2,0*15 piętro	m2	27
		0,9*2,0*2	m2	3,6
		razem	m2	30,6
53	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrzzlokalowych np. PORTA lub równoważne.		
		15 piętro	szt	15
		2	szt	2
		razem	szt	17
54	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z okleiną w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm , do WC dla osób niepełnosprawnych + kratka. Skrzydło 90/200cm		
		0,9*2,0*1	m2	1,8
		razem	m2	1,8
55	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrzzlokalowych np. PORTA lub równoważne.		
		1	szt	1
		razem	szt	1
56	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm , do WC + kratka. Skrzydło 90/200cm		
		0,9*2*4	m2	7,2
		razem	m2	7,2
57	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnętrzzlokalowych np. PORTA lub równoważne 90/200		
		4	szt	4
		razem	szt	4
58	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu długości ponad 1m, dł.1,8m szer.40cm		
		13	szt	13
		razem	szt	13
59	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m, dł.1,1m szer.30cm, dł.1,1m szer.60cm		
		2	szt	2
		razem	szt	2
60	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne - światło przejścia 100/200cm		
		1,1*2,1*2	m2	4,62
		razem	m2	4,62
61	KNR-W 2-02 1208/02	ANALOGIA - Balustrady ze stali nierdzewnej schodowe wys. 110cm zabetonowane w gniazdach w co trzecim stopniu		
		9,4	m	9,4

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	9,4
62	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm przy oknie		
		0,3*2,0	m2	0,6
		razem	m2	0,6
63	KNR-W 2-02 1018/03	Okna wewnętrzne o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW sz.2 (do pom. rejestracji)		
		(1,0*1,45)*2	m2	2,9
		razem	m2	2,9
6. PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY TARASU PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU				
64	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV		
		1	dół	1
		razem	dół	1
65	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu		
		0,4*0,4*0,4	m3	0,064
		razem	m3	0,064
66	KNR 2-02 0208/01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z ręcznym układaniem betonu		
		3,7*0,24*0,24	m3	0,213
		razem	m3	0,213
67	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu		
		2,0*1,5	m2	3
		razem	m2	3
68	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty		
		-2,0*1,5	m2	-3
		razem	m2	-3
69	KNR 2-02u2 0291/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi		
		fi12mm		
		0,013+0,005+0,071	t	0,089
		razem	t	0,089
70	KNR 2-02u2 0291/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi		
		0,02	t	0,02
		razem	t	0,02
71	KNR-W 2 1209/03	Posadzki jedno i wielobarwne z TERAOTY MROZODPORNEJ 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną		
		2*1,5	m2	3
		razem	m2	3
72	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym wys. 110cm		
		1,5+2	m	3,5
		razem	m	3,5
73	KNR-W 2-02 0902/05	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie		
		7	m2	7
		razem	m2	7
74	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		

Przedmiar

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		7,0	m2	7
		razem	m2	7

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR-W 4-01 0353/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 23 = 23 piętro 2 = 2	szt	25		
2	KNR-W 4-01 0353/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 - OKNA W ŚCIANIE ZEWNĘTRZNEJ 1,7*1,6 = 2,72	m2	2,72		
3	KNR-W 4-01 0346/03	Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,7*(2,4+2,5+2,4+3+1,2*3+2,1+4,35*2+2+2+1,1+1,9+4,65+4,7) = 110,835	m2	110,835		
4	KNR 4-01 0348/03	Rozkucie pod nowe otwory w ścianie grubości 1/2 cegły z cegieł na zapr. cem.-wap. - ANALOGIA 6*(0,15*3) = 2,7	m2	2,7		
5	KNR 4-01 0349/02	Rozkucie pod nowe otwory w ścianach wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ANALOGIA 0,2*3*0,4*3+0,2*3*0,27*1 = 0,882	m3	0,882		
6	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,8*0,27*2,7 = 0,583	m3	0,583		
7	KNR 4-01 0329/03	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,3*0,27+1,0*2,0*0,42 = 1,461	m3	1,461		
8	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek (2,5+2,5+4,35+4,35)*2-1,0*2,0-1,7*1,2 = 23,36 2,0*2,0 = 4 (2,5+4,35)*2,0-1,0*2*2 = 9,7 (3,2*2+4,75)*2,7-1,0*2-1,7*1,6*2 = 22,665 3,6*2,7+3,0*2,0 = 15,72 (3,5+3,2+4,65)*2-1,7*1,2*2 = 18,62 (3,8+3,8+4,7)*2-1,7*1,2*2 = 20,52 6,0*2,0 = 12 piętro 2,4*2,3 = 5,52	m2	132,105		
9	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej (4,31*2+2,35*2)*2,7-1,7*1,6-1*2-1,0*1,45*2 = 28,344 (2,7*2+2,2*2)-1,0*2*2 = 5,8 2,3*2,7 = 6,21 (2,5+2,2+1,4+2,2+1,6+1,5+4)*2,7-1,7+1,6-1,0*2,0 = 39,48 8,4*2,7 = 22,68 (4,2*2+5*2)*2,7-1,7*1,6*2-1,0*2,0 = 42,24 (4,8*2+4,3*2)*2,7-1,0*3-1,7*1,6 = 43,42 (3,2*2+4,73+1,8)*2,7-1,0*2,0-1,7*1,6*2 = 27,471 (7,0+4,65+4)*2,7-1,7*1,6*2-1,0*2,0 = 34,815 (4,7+4,4*2)*2,7-1,7*1,6*2 = 31,01 1,2*2,7 = 3,24 piętro (4,24+0,3*2+4,92+3,15+3,42+1,09+1,5)*2,7-1,0*2,0*2-1,7*1,6*2 = 41,644 (3*2+3,35*2)*2,7-1,0*2,0*2-0,9*0,9-1,7*1,6 = 26,76 (4,65*2+3,88*2+0,25*2)*2,7-1,0*2,0*2-1,7*1,6*2 = 37,972 klatka schodowa 4,8*3,6+3,7*4,8+3,3*3,6+0,7*3,3-0,85*1,7*3 = 44,895	m2	435,981		
10	KNR-W 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej 170,80 = 170,8 piętro	m2	235,205		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		$44,80 = 44,8$ klatka schodowa $4,8*3,6+1,55*1,5 = 19,605$				
11	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej $196,02 = 196,02$ piętro $44,8 = 44,8$	m2	240,82		
12	KNR-W 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach $196,02 = 196,02$ piętro $44,8 = 44,8$	m2	240,82		
13	KNR 2-02 0604/05	ANALOGIA - usunięcie starej warstwy izolacji $196,02 = 196,02$ piętro $44,8 = 44,8$	m2	240,82		
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km $110,835*0,14+2,7*0,14+0,882+0,583+1,46+132,105*0,02+435,981*0,03+235,05*0,02+240,82*0,05+44,8*0,05 = 53,523$	m3	53,523		
15	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - 6km, wraz z utylizacją na wysypisku $53,466*6 = 320,796$	m3	320,796		
16	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu z rozbiórki $53,466 = 53,466$	m3	53,466		
2. ROBOTY MURARSKIE						
17	KNR 2-02 0120/02	Ścianki działowe pełne z cegły dziurawki grubości 1/2 cegły $(2,35+1,62+2,35+2,05+2,05+1,7+1,7+2,5+4,35+3,0+3,5+2,6+0,4+2,15+4,7+3,3+1,2+3,3)*2,7-1,0*2,0*9 = 103,014$	m2	103,014		
18	KNR 4-01 0304/01	Zamurowanie otworu w ścianie z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA $1,2*1,6*0,38 = 0,73$	m3	0,73		
19	KNR 4-01 0313/02	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek $0,43+0,912 = 1,342$	m3	1,342		
20	KNR 4-01 0313/04	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm $1,3*29 = 37,7$ piętro $1,3*2 = 2,6$	m	40,3		
21	KNR 4-01 0313/05	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 240mm $3,2*2 = 6,4$	m	6,4		
22	KNR 4-01 0703/03	Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane $31 = 31$	m	31		
3. ROBOTY OKŁADZINOWE						
23	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie ściany istniejące $278,91 = 278,91$ ściany nowe $103,014*2 = 206,028$ piętro	m2	636,209		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		106,376 = 106,376 kl. schodowa 44,895 = 44,895				
24	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 170,8 = 170,8 piętro 44,8 = 44,8 kl.schodowa 19,605 = 19,605	m2	235,205		
25	KNR-W 2-02 0832/01	Osiatkowanie powierzchni ścian i stropów 636,209+235,205 = 871,414	m2	871,414		
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 11 = 11 piętro 3 = 3	szt	14		
27	KNR 0-17 2608/03	ANALOGIA -Przygotowanie podłoża jednokrotne gruntowanie ścian i sufitów preparatem wzmacniającym CT 17 871,414 = 871,414	m2	871,414		
28	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 836,209-241,858 = 594,351	m2	594,351		
29	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych 170,8 = 170,8 piętro 44,8 = 44,8 kl.schodowa 19,605 = 19,605	m2	235,205		
30	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 235,205+595,351 = 830,556	m2	830,556		
31	KNR 0-12 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 241,858 = 241,858	m2	241,858		
32	KNR 0-12 0829/06	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą pom. 1.8 2,7*(2,4*2+1,5*2)-1,0*2,0*2 = 17,06 pom. 1.10 2,0*(2,4*2+1,6*2)-1,0*2-1,7*1,2 = 11,96 pom. 1.11 2,0*(2,4*2+2,05*4)-1,0*2,0*4 = 18 pom. 1.14 2,0*(1,7*2+2,22*2)-1,0*2,0 = 13,68 pom. 1.15 2,7*(4,25*2+4,8*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2 = 40,79 pom. 1.16 1,8*1,6 = 2,88 pom. 1.17 2,7*(4,73*2+3,2*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2 = 34,742 pom. 1.18 2,7*(3,34*2+3,53*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2 = 31,058 pom. 1.19 2,7*(4,65*2+3,52*2+0,5)-1,0*2,0*3-1,7*1,2*2 = 35,388 pom. 1.20 2,0*(4,7*2+3,52*2)-1,0*2,0*2-1,7*1,2*2 = 24,8 piętro 2,2*2,5+1,5*2,0*2 = 11,5	m2	241,858		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
33	KNR 0-17 2610/02	ANALOGIA - Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi FS15 gr.12cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 1,3*2,7 = 3,51	m2	3,51		
34	KNR 0-17 2610/08	Ocieplenie ościeży z cegły o szerokości do 30cm płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża oraz ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (5*2+1,7)*0,5 = 5,85	m2	5,85		
4. ROBOTY POSADZKARSKIE						
35	KNR 2-02 1106/02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm 50,4+145,72 = 196,12 piętro 44,8 = 44,8	m2	240,92		
36	KNR 2-02 0607/01	Isolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej 240,92 = 240,92	m2	240,92		
37	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho - jedna warstwa 2cm 240,92 = 240,92	m2	240,92		
38	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko 240,92 = 240,92	m2	240,92		
39	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 30mm 240,92*3 = 722,76	m2	722,76		
40	KNR 2-02u2 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm 240,92 = 240,92	m2	240,92		
41	KNR 2-02u2 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 4cm -240,92*4 = -963,68	m2	-963,68		
42	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący do wykładzin PCV 190,52 = 190,52	m2	190,52		
43	KNR-W 2-02 1130/02	Warstwy przewodzące do wykładzin PCW 190,52 = 190,52	m2	190,52		
44	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładziny obiektowej gr.2,4mm homogeniczna antybakteryjna klasa K w aspekcie dużego natężenia ruchu, przewodność akustyczna pom. 1.3, 1.8, 1.9, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.18, 1.19 145,72 = 145,72 piętro pom. 2.18, 2.19, 2.20 44,8 = 44,8	m2	190,52		
45	KNR 2-02 1112/09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 190,52 = 190,52	m2	190,52		
46	KNR 2-02 1112/05	ANALOGIA - wykonanie listwy cokołowej wys. 10cm z wykładziny zgrzewanej jak w poz. 44 pom. 1.3 (5,2*2+4,8*2-0,9*6)*0,1 = 1,46 pom. 1.8 (2,3*2+1,5*2-0,9*2)*0,1 = 0,58 pom.1.9	m2	17,302		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		$(2,2*2+6,95*2+11,8*2+0,3*2+2,9+1,1-0,9*13-1,5)*0,1 = 3,33$ pom. 1.13 $(2,2*2+2,7*2-0,9*2)*0,1 = 0,8$ pom. 1.12 $(2,35*2+4,31*2-0,9*1)*0,1 = 1,242$ piętro $(4,24+0,3*2+4,92+3,15+3,42+1,09+1,5-0,9*2)*0,1 = 1,712$ $(3,0*2+3,35*2-0,9*2)*0,1 = 1,09$ $(4,65*2+3,88*2+0,5-0,9*2)*0,1 = 1,576$ pom. 1.15 $(4,35*2+4,8*2-0,9*2)*0,1 = 1,65$ pom. 1.16 $(2,67*2+4,35*2-0,9*2)*0,1 = 1,224$ pom. 1.18 $(3,53*2+3,34*2-0,9*2)*0,1 = 1,194$ pom. 1.19 $(4,65*2+3,22*2+0,25*2-0,9*2)*0,1 = 1,444$				
47	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż systemowej listwy wyobleniowej cokołowej na styku ściany i posadzki 173,62 = 173,62	m	173,62		
48	KNR-W 2-02 1130/01	Środek gruntujący pod płytki gresowe 50,4 = 50,4	m2	50,4		
49	KNR-W 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek GRES na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa kleju grubości 3mm, płytki antypoślizgowe 30x30cm, twardość w/g skali Masha>8, ścieralność 5 klasa, nasiąkliwość>2,5%, wytrzymałość np.25MPa. pom. 1.1, 1.10, 1.11, 1.14, 1.17, 1.20, 1.21 50,4 = 50,4	m2	50,4		
50	KNR-W 2 1209/05	Cokoliki z kształtek GRESOWYCH układanych na zaprawie klejowej 65,3 = 65,3	m	65,3		
5. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA						
51	KNR 4-01 0705/06	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 50cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 44,1 = 44,1	m	44,1		
52	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z okleiną w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm. Skrzydło 90/200cm $0,9*2,0*15 = 27$ piętro $0,9*2,0*2 = 3,6$	m2	30,6		
53	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnątrzlokalowych np. PORTA lub równoważne. 15 = 15 piętro 2 = 2	szt	17		
54	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z okleiną w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm, do WC dla osób niepełnosprawnych + kratka. Skrzydło 90/200cm $0,9*2,0*1 = 1,8$	m2	1,8		
55	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnątrzlokalowych np. PORTA lub równoważne. 1 = 1	szt	1		
56	KNR-W 2-02 1022/01	ANALOGIA - Skrzydła drzwiowe z klejonki drewna iglastego wypełnienie stanowi płyta wiórowa pełna. Rama wraz z wypełnieniem obłożona obustronnie płytą HDF z okleiną w kolorze brązowym. Krawędzie boczne i dół skrzydła zabezpieczone listwami ze stali nierdzewnej. Listwa dolna wysokości ok. 30cm, do WC + kratka. Skrzydło 90/200cm	m2	7,2		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		0,9*2*4 = 7,2				
57	KNR-W 2-02 1025/03	ANALOGIA - Ościeżnice regulowane z blachy ocynkowanej pomalowanej proszkowo w kolorze brązowym dla drzwi wewnątrzlokalowych np. PORTA lub równoważne 90/200	szt	4		
		4 = 4				
58	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu długości ponad 1m, dł.1,8m szer.40cm	szt	13		
		13 = 13				
59	KNR 2-02 0129/02	Montaż podokienników z konglomeratu o długości ponad 1m, dł.1,1m szer.30cm, dł1,1m szer.60cm	szt	2		
		2 = 2				
60	KNR-W 2-02 1040/01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne pełne - światło przejścia 100/200cm	m2	4,62		
		1,1*2,1*2 = 4,62				
61	KNR-W 2-02 1208/02	ANALOGIA - Balustrady ze stali nierdzewnej schodowe wys. 110cm zabetonowane w gniazdach w co trzecim stopniu	m	9,4		
		9,4 = 9,4				
62	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm przy oknie	m2	0,6		
		0,3*2,0 = 0,6				
63	KNR-W 2-02 1018/03	Okna wewnętrzne o powierzchni do 1,5m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW sz.2 (do pom. rejestracji)	m2	2,9		
		(1,0*1,45)*2 = 2,9				
		6. PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY TARASU PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU				
64	KNR 2-01 0312/11	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2m2 i głębokości do 1,0m w gruncie kategorii IV	dół	1		
		1 = 1				
65	KNR 2-02 0204/01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,064		
		0,4*0,4*0,4 = 0,064				
66	KNR 2-02 0208/01	Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,213		
		3,7*0,24*0,24 = 0,213				
67	KNR 2-02 0216/02	Płyty żelbetowe stropowe, płaskie, grubości 15cm z ręcznym układaniem betonu	m2	3		
		2,0*1,5 = 3				
68	KNR 2-02 0216/05	Płyty żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - dodatek za każdy 1cm różnicy w grubości płyty	m2	-3		
		-2,0*1,5 = -3				
69	KNR 2-02u2 0291/04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi	t	0,089		
		fi12mm 0,013+0,005+0,071 = 0,089				
70	KNR 2-02u2 0291/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi	t	0,02		
		0,02 = 0,02				
71	KNR-W 2 1209/03	Posadzki jedno i wielobarwne z TERAKOTY MROZOODPORNEJ 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną	m2	3		
		2*1,5 = 3				

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
72	KNR-W 2-02 1209/02	Balustrady balkonowe stalowe proste z pochwytym stalowym wys. 110cm $1,5+2 = 3,5$	m	3,5		
73	KNR-W 2-02 0902/05	Tynki zwykłe kategorii III oddzielnych belek, słupów prostokątnych i ścian cylindrycznych wykonywane ręcznie $7 = 7$	m2	7		
74	KNR-W 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania $7,0 = 7$	m2	7		
		Razem				
		Podatek VAT 23%				
		Ogółem kosztorys				

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Opis	Wartość
1.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2.	ROBOTY MURARSKIE	
3.	ROBOTY OKŁADZINOWE	
4.	ROBOTY POSADZKARSKIE	
5.	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA	
6.	PRZEDŁUŻENIE ISTNIEJĄCEJ PŁYTY TARASU PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU	
		Razem
		Podatek VAT 23%
		Ogółem kosztorys

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,075		
2	Balustrady stalowe wys. 110cm	m	3,5		
3	Balustrady ze stali nierdzewnej wys. 110cm.	m	9,4		
4	Beton zwykły	m3	0,71		
5	Blacha powlekana płaska	m2	0,738		
6	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	1.236,902		
7	Cegła ceramiczna dziurawka	szt	5.006,48		
8	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,889		
9	Cement portlandzki 35	kg	515,464		
10	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,021		
11	Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm	m3	0,009		
12	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,157		
13	Drewno na stemple	m3	0,01		
14	Drewno na stemple budowlane	m3	0,109		
15	Drewno opałowe	kg	65,048		
16	Drut stalowy miękki 0,50-0,55mm	kg	4,017		
17	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	4,62		
18	Dyble plastikowe z grzybkami	szt	38,938		
19	Elektrody	szt	18,8		
21	Farba emulsyjna	dm3	231,257		
22	Farba gruntująca CT 16	dm3	2,808		
23	Farba olejna do gruntowania	dm3	2,85		
24	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,63		
25	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	289,104		
26	Gips budowlany	kg	1.244,335		
27	Gips budowlany szpachlowy	kg	2.073,891		
28	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	9,412		
29	Klamry ciesielskie	kg	6,294		
30	Klej Butapren B	kg	83,129		
31	Klej dyspersyjny przewodzący prąd	kg	57,156		
35	Kołki rozporowe	szt	23,1		
36	Kotwy elastyczne	szt	17,719		
37	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją	szt	14		
38	Kształtki cokołowe podłogowe z płytek GRESOWYCH	m	66,606		
39	Kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	1.047,852		
40	Lepik asfaltowy na gorąco bez wypełniacza	kg	43,366		
42	Listwy maskujące aluminiowe	m	11,781		
44	Masa asfaltowa	kg	16,864		
45	Masa asfaltowa izolacyjna	kg	20,478		
46	Okna wewnętrzne z PCW do 1,5m2 (do pom. rejestracji)	m2	2,9		
47	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90/200	szt	17		
48	Ościeżnice drzwiowe stalowe 90/200 drzwi dla niepełnosprawnych	szt	1		
49	Ościeżnice drzwiowe stalowe FD8	szt	4		
51	Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m2	272,24		
53	Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	843,22		
54	Pasta podłogowa	kg	20,782		
55	Pianka poliuretanowa	dm3	0,957		
56	Pianka poliuretanowa	kg	1,571		
57	Piasek do zapraw	m3	2,58		
58	Płytki ceramiczne lub terakotowe 20x20cm	m2	246,695		
59	Płytki podłogowe GRESOWE 30x30cm, antypoślizgowe, twardość w/g skali Masha>8, ścieralność 5 klasa, nasiąkliwość>2,5%, wytrzymałość np.25MPa	m2	52,416		
60	Płytki podłogowe z TERAOTY MROZODPORNEJ 30x30cm	m2	3,12		
61	Płyty styropianowe 5cm	m3	0,309		
62	Płyty styropianowe FS15 gr.12cm	m3	0,431		
63	Płyty styropianowe gr.2cm	m2	252,966		
65	Podokienniki z konglomeratu	szt	13		
66	Podokienniki z konglomeratu 2	szt	2		
68	Preparat gruntujący CERESIT CT 17	dm3	176,155		
69	Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99	dm3	0,936		
70	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	5,716		
71	Pręty zbrojeniowe	kg	182,997		

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
72	Pręty zbrojeniowe gładkie do 7mm	t	0,02		
73	Pręty zbrojeniowe żebrowane 8mm i większe	t	0,091		
75	Siatka cięto-ciężniona z blachy stalowej grubości 2,0mm (otwory 20x62mm)	m2	25,578		
76	Siatka Rabitza	m2	949,497		
77	Siatka z włókna szklanego	m2	13,596		
78	Silikon	dm3	0,029		
79	Silikon	kg	0,462		
80	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 90/200	m2	30,6		
81	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne W.C. 90/200	m2	7,2		
82	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne W.C. dla niepełnosprawnych 90/200	m2	1,8		
83	Środek gruntujący bez zawartości rozpuszczalników do warstwy przewodzącej	kg	6,3		
84	Środek gruntujący bez zawartości rozpuszczalników do warstwy przewodzącej do wykładzin PCV	kg	23,815		
86	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	25,185		
87	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	t	0,168		
88	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	10,32		
89	Woda	m3	3,191		
90	Wykładzina obiektowa gr.2,4mm homogeniczna antybakteryjna klasa K w aspekcie dużego natężenia ruchu, przewodność akustyczna	m2	207,667		
91	Wykładzina podłogowa zgrzewana systemowa	m2	18,859		
92	Wyprawa tynkarska CT 35 - sucha mieszanka	kg	39,78		
93	Zaprawa	m3	3,491		
94	Zaprawa ATLAS SAM 200 - sucha mieszanka	kg	4,346,196		
95	Zaprawa cementowa m. 80	m3	25,38		
96	Zaprawa cementowa M12	m3	0,02		
97	Zaprawa cementowo-wapienna M 2	m3	0,136		
98	Zaprawa cementowo-wapienna M 4	m3	0,007		
99	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,015		
100	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	17,175		
101	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	2,277		
102	Zaprawa klejąca	kg	2,297,652		
103	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	204,865		
104	Zaprawa klejowa CERESIT CT-85 - sucha mieszanka	kg	103,194		
105	Zaprawa klejowa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	13,35		
106	Zaprawa spoinująca	kg	145,115		
107	Zaprawa wapienna m.4	m3	2,353		
108	Zaprawa wapienna M-0,6	m3	0,022		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Ogółem				

Remont parteru budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Giętarka do prętów mechaniczna do 40mm	m-g	0,571		
2	Nożyce do prętów	m-g	0,676		
3	Prościarka automatyczna do prętów 4-10mm	m-g	0,508		
4	Samochód samowyładowczy 5t	m-g	33,178		
5	Spawarka elektryczna wirująca	m-g	4,23		
6	Środek transportowy	m-g	22,792		
7	Wyciąg	m-g	112,48		
8	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	12,573		
9	Żuraw	m-g	0,06		
10	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,069		
	Razem		187,137		