
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski ślepy uproszczony 1

Instalacje elektryczne

Obiekt Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie
Kod CPV 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Budowa Sędziszów
 Os, Na Stoku 17
Inwestor Miasto i Gmina Sędziszów

Poziom cen II kw 2019

Koszty zakupu

24.06.2019

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 Tablice rozdzielcze				
1	KNR-W 5-08 0405/06 Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,60m2 TG! w obudowie wnekowej Typu XL3 160 5 5x24 z drzwiami pełnymi wyposażona zgodnie ze schematem rys E04/1 /2	szt	1,000		
2	KNR-W 5-08 0405/03 Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,30m2;TP! w obudowie wnękowej Typu EKinox TX 3x18 biała wyposażenie wg E05	szt	1,000		
3	Kalkulacja indywidualna Wg KNP13/1301/4 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 20pól	szt	2,000		
4	Kalkulacja indywidualna Wg KNP13/1301/4 Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego dodatek za każde następne 5 pól	kpl	1,000		
	2 WLZ-ty do tablic TG i TP1				
5	KNR-W 4-03 1004/07 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 40mm	otworów	1,000		
6	KNR-W 4-03 1004/08 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	5,000		
7	KNR-W 4-03 1004/13 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	3,000		
8	KNR-W 4-03 1004/18 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 60mm	otworów	2,000		
9	KNR-W 4-03 1008/03 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie dla rur o średnicy zewnętrznej do 60mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	8,000		
10	KNR-W 4-03 1008/08 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w stropie dla rur o średnicy zewnętrznej do 40mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	1,000		
11	KNR-W 4-03 1008/09 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w stropie dla rur o średnicy zewnętrznej do 60mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	2,000		
12	KNR-W 4-03 1001/26 Ręczne wykucie bruzd dla rur RKL28, RS-P29, RS37 w podłożu z cegły	m	6,000		
13	KNR-W 4-03 1001/32 Ręczne wykucie bruzd dla rur RS-P36, RS47 w podłożu z cegły	m	35,000		
14	KNNR 5 0101/07 Układanie rur winidurów o średnicy do 37mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	6,000		
15	KNNR 5 0101/08 Układanie rur winidurów o średnicy do 47mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	35,000		
16	KNR 4-03 1014/01 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,100		
17	KNR 4-03 1012/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	41,000		
18	KNNR 5 0713/02 Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YLY 5x10mm2	m	8,000		
19	KNNR 5 0713/03 Układanie kabli o masie do 3kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x25mm2	m	37,000		
20	KNR-W 5-10 0601/13 Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 16mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
21	KNR-W 5-10 0601/14 Obróbka na sucho kabli energetycznych pięciożyłowych o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000		
22	Kalkulacja indywidualna Wg KNP13/1327/2 Linie kablowe do 1 kV	odcinek	2,000		
	3 Roboty murowe wspólne dla oświetlenia , gniazd wtykowych i siły, wyl.p.poż , połączeń wyrównawczych oraz wentylacji				
23	KNR 4-01 0339/03 Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	56,000		
24	KNR 4-01 0339/04 Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,000		
25	KNR 4-03 1001/04 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, gazobetonie	m	180,000		
26	KNR 4-03 1001/05 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany	m	480,000		
27	KNR 4-03 1001/07 Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu betonowym	m	68,000		
28	KNNR 5 1208/05 Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	3,400		
29	KNNR 5 1208/04 Zaprawianie bruzd o szerokości do 150mm	m	58,000		
30	KNNR 5 1208/01 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	728,000		
31	KNR-W 4-03 1003/01 Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	45,000		
32	KNR-W 4-03 1003/06 Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	8,000		
33	KNR-W 4-03 1003/11 Mechaniczne przebijanie otworów o długości 1 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	12,000		
34	KNR-W 4-03 1008/01 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie dla rur o średnicy zewnętrznej do 25mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	31,000		
35	KNR-W 4-03 1003/17 Mechaniczne przebijanie otworów o długości 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	5,000		
36	KNR-W 4-03 1008/02 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w ścianie dla rur o średnicy zewnętrznej do 40mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	5,000		
37	KNR-W 4-03 1004/06 Mechaniczne przebijanie otworów długości do 20cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 25mm	otworów	4,000		
38	KNR-W 4-03 1008/07 Montaż przepustów rurowych o długości do 1m w stropie dla rur o średnicy zewnętrznej do 25mm (Rury stalowe S lekkie ze stali 10BX czarne)	przepustów	4,000		

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	4 Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i siły, wyłączników p.poż oraz wentylacji				
39	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5 mm2	m	167,000		
40	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur YDYp3*1,5	m	3,000		
41	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3*2,5mm2	m	354,000		
42	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur YDYp3*1,5 tablice	m	15,000		
43	KNNR 5 0205/02 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3*4	m	35,000		
44	KNNR 5 0203/02 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 do rur YDYp 3*4	m	3,000		
45	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe HLGs3*1,5	m	43,000		
46	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur HLGs 3*1,5 TG	m	2,000		
47	KNNR 5 0301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	68,000		
48	KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	36,000		
49	KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	32,000		
50	KNNR 5 0308/02 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych pojedynczych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	3,000		
51	KNNR 5 0308/03 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	35,000		
52	KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg Łącznik 4G-10-90-PK	szt	2,000		
53	KNNR 5 1205/01 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju do 6mm2 bez kosztów wentylatorów	szt	2,000		
54	KNR 5-06 1609/05 Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków w wykonaniu zwykłym, bez uruchomienia i sprawdzenia na podłożu betonowym GWP	szt	2,000		
55	KNR 5-10 0602/02 Obróbka na sucho kabli energetycznych 1-żyłowych miedzianych o przekroju żyły do 50mm2, na napięcie do 1kV w izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych HGLs 3x1,5	szt	4,000		
56	KNR 5-14 0517/02 Układanie przewodów o przekroju 2,5mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach Tylko R	m	21,000		
57	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	20,000		
58	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	20,000		
59	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	30,000		
60	KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	4,000		
61	KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	4,000		
62	KNNR 5 1302/02 Badanie linii kablowej 3 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	8,000		
63	KNR 5-06 1614/01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000		
64	KNNR 5 1308/05 Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych	szt	2,000		
65	KNNR 5 1306/01 Badanie silnika asynchronicznego, klatkowego o mocy do 10kW	silnik	2,000		
	5 Instalacje elektryczne				
66	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 2x1,5 mm2	m	40,000		
67	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur YDYp3*1,5	m	340,000		
68	KNNR 5 0205/04 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDY 3*1,5	m	150,000		
69	KNNR 5 0203/01 Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur YDYp3*1,5 tablice	m	16,000		
70	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 4*1,5mm	m	120,000		
71	KNNR 5 0205/04 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na betonie YDYp 4*1,5	m	20,000		
72	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 5*1,5mm	m	90,000		
73	KNNR 5 0301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	62,000		
74	KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	20,000		
75	KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	42,000		
76	KNNR 5 0306/01 Montaż łącznika natynkowo-wtynkowego w puszcze szczękowej	szt	15,000		
77	KNNR 5 0306/03 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	16,000		

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
78	KNNR 5 0306/04 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	16,000		
79	KNNR 5 0306/04 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	1,000		
80	KNNR 5 0306/02 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	2,000		
81	KNNR 5 0410/02 Montaż wentylatorów ściennych	szt	6,000		
82	KNR 5-08 0820/01 Kompletowanie opraw świetłówkowych o mocy do 120W	szt	53,000		
83	KNR 5-08 0502/09 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 2 mocowania	kpl	12,000		
84	KNR 5-08 0502/10 Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach kotwiących - 4 mocowania	kpl	41,000		
85	KNR 5-08 0514/10 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem	szt	26,000		
86	KNR 5-08 0512/05 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych na podwieszanych sufitach z podłączeniem, ze świetłówkami o kształcie kołowym 22W i 40W, przykręcanych	szt	12,000		
87	KNR 5-08 0514/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem	szt	2,000		
88	KNR 5-08 0514/07 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem awaryjna 3g.	szt	5,000		
89	KNR 5-08 0514/01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, zawieszanych 1x40W końcowych ewakuacyjna Helios 3H	szt	4,000		
90	KNR 5-08 0514/01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych, bez zadławiania przewodu, w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem, z podłączeniem, zawieszanych 1x40W końcowych ewakuacyjna Helios 3H	szt	2,000		
91	KNR 5-14 0517/02 Układanie przewodów o przekroju 2,5mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach Tylko R	m	16,000		
92	KNNR 5 1205/01 Podłączenie silników w obudowie normalnej przewodem lub kablem 3-żyłowym Cu o przekroju do 6mm2	szt	6,000		
93	KNR 4-03 1202/01 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	16,000		
94	KNR 4-03 1205/05 Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	16,000		
95	KNR 4-03 1205/06 Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	34,000		
96	KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	8,000		
97	KNNR 5 1305/02 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	8,000		
98	KNNR 5 1308/05 Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych	szt	5,000		
99	KNR 5-06 1614/01 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	5,000		
100	KNR 13-21 0301/03 Pomiar fotometryczny natężenia oświetlenia - pierwszy kpl.5 pomiarów dokonywanych na stanowisku	kpl	15,000		
6 Instalacja uziemien i połączeń wyrównawczych					
101	KNR 5-14 0514/01 Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów	szt	3,000		
102	KNNR 5 0602/02 Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane w budynkach	m	5,000		
103	KNNR 5 0205/03 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe LY 16mm2	m	60,000		
104	KNNR 5 0205/02 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 12,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe LY 10mm2	m	20,000		
105	KNNR 5 1204/02 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie	szt	4,000		
106	KNNR 5 1204/02 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 16mm2 przez zaciskanie	szt	10,000		
107	KNNR 5 1203/04 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2	szt	4,000		
108	KNNR 5 1203/04 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm2	szt	10,000		
109	KNNR 5 0301/11 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	20,000		
110	KNNR 5 0302/06 Montaż puszek instalacyjnych 4-wylotowych podtynkowych o średnicy do 80mm	szt	20,000		
111	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe LY 4mm2	m	250,000		
112	KNNR 5 0205/01 Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe LY 2,5mm2	m	120,000		
113	KNNR 5 1204/01 Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie	szt	80,000		
114	KNNR 5 1203/01 Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 2,5mm2	szt	80,000		
115	KNNR 5 0613/01 Montaż na rurach o średnicy do 30mm uchwytów uziemiających łączonych przez skręcenie	szt	10,000		
116	KNNR 5 0613/04 Montaż na rurach o średnicy do 100mm mostków bocznikujących łączonych na obejmy	szt	5,000		

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
117	Kalkulacja indywidualna Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny wg KNP 13/1346/3	szt	40,000		
	7 Demontaże				
118	KNNR 9 0202/03 Wymiana skrzynki (rozdzielniczy skrzynkowej) o masie 50kg	szt	1,000		
119	KNNR 9 0401/07 Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt	15,000		
120	KNNR 9 0402/05 Demontaż gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego	szt	27,000		
121	KNNR 9 0403/06 Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm	szt	42,000		
122	KNNR 9 0403/07 Demontaż puszek lub odgałęźników podtynkowych, natynkowych o średnicy ponad 60mm	szt	36,000		
123	KNNR 9 0501/05 Demontaż oprawy żarowej	szt	12,000		
124	KNNR 9 0501/06 Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem	szt	22,000		
125	KNNR 9 0501/07 Demontaż oprawy świetlówkowej z belką montażową	szt	4,000		
126	KNNR 9 0306/11 Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 12,5mm ² prowadzonych w rurach winidurkowych pod tynkiem	m	800,000		
127	KNNR 9 0306/12 Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm ² prowadzonych w rurach winidurkowych pod tynkiem	m	45,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Nr	Opis robót	Wartość
1	Tablice rozdzielcze	
2	WLZ-ty do tablic TG 1i TP1	
3	Roboty murowe wspólne dla oświetlenia , gniazd wtykowych i siły, wył p.poż , połączeń wyrównawczych oraz wentylacji	
4	Instalacje elektryczne gniazd wtykowych i siły, wyłączników p.poż oraz wentylacji	
5	Instalacje elektryczne	
6	Instalacja uziemien i połączeń wyrównawczych	
7	Demontaże	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bednarka ocynkowana	kg	7,500		
2	Bednarka ocynkowana	m	5,200		
3	Benzyna do ekstrakcji	dm3	1,200		
4	Blacha ołowiana	kg	0,800		
5	Cement portlandzki 25	t	0,013		
6	Cement portlandzki CEM I 32,5	t	0,649		
7	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,019		
8	Gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt	38,760		
9	Kabel YKY 5 x 25mm2	m	38,480		
10	Kabel YLY 5 x10mm2	m	8,320		
11	Klosze	szt	12,480		
12	Kółki kotwiące	szt	188,000		
13	Końcówki kablowe B-311 16mm2	szt	2,000		
14	Końcówki kablowe do zaprasowania na żyłach Cu	szt	4,000		
15	Końcówki kablowe do zaprasowania	szt	96,820		
16	Końcówki kablowe	szt	44,000		
17	Listwy zaciskowe	szt	3,000		
18	Łącznik 4G-10-90-PK	szt	2,000		
19	Łączniki instalacyjne	szt	51,000		
20	Obudowy	szt	1,000		
21	ObudowyTG	szt	1,000		
22	Opaski kablowe OKi	szt	11,600		
23	Oprawy sufitowe do świetlówek kołowych Ametyst 2*18 PC EVG	szt	12,000		
24	Oprawy świetłówkowe* ozn EXIT ewakuacyjne	szt	6,000		
25	Oprawy świetłówkowe*Rubin 4x18 W SLB EVG	szt	26,000		
26	Oprawy wg proj, Meteor 2*36W EVG aw. 3 godziny	szt	5,000		
27	Oprawy wg proj, Meteor 2*36W EVG	szt	2,000		
28	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,110		
29	Piasek do betonów	m3	3,740		
30	Piasek do zapraw	m3	0,070		
31	Pierścienie odgałęźne	szt	95,880		
32	Przewód Cu L 16mm2	m	1,600		
33	Przewód kabelkowy HLGS 3*1,5mm2	m	46,800		
34	Przewód kabelkowy YDY 4*1,5mm2 450/750V	m	20,800		
35	Przewód kabelkowy YDY 4*4mm2	m	93,600		
36	Przewód kabelkowy YDYp 3*1,5mm2 750V	m	544,960		
37	Przewód kabelkowy YDYp 3*2,5mm2	m	368,160		
38	Przewód kabelkowy YDYp 3*4,0mm2	m	3,120		
39	Przewód kabelkowy YDYp 3*4mm2	m	36,400		
40	Przewód kabelkowy YDYp 4*1,5mm	m	124,800		
41	Przewód kabelkowy YDYpzo 2*1,5mm	m	41,600		
42	Przewód kabelkowy YDYpzo 3*1,5mm	m	173,680		
43	Przewód LY 4mm2	m	384,800		
44	Przewód LY 10,0mm2 750V	m	20,800		
45	Przewód LY 16,0mm2 750V	m	62,400		
46	Przyciski sterujące GWP	szt	2,000		
47	Puszki izolacyjne podtynkowe 4-wylotowe do 80mm	szt	95,880		
48	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	57,120		
49	Rury stalowe S lekkie ze stali 10 BX czarne do 25mm	m	35,000		
50	Rury stalowe S lekkie ze stali 10 BX czarne do 40mm	m	6,000		
51	Rury stalowe S lekkie ze stali 10 BX czarne do 60mm	m	10,000		
52	Rury winidurkowe do 37mm	m	6,240		
53	Rury winidurkowe do 47mm	m	36,400		
54	Spoivo cynowo-ołowiane LC 40	kg	0,200		
55	Śruby z nakrętkami i podkładkami	kg	1,230		
56	Świetłówki	szt	141,440		
57	Uchwyty do rur	szt	10,000		
58	Uchwyty kablowe UKU	szt	8,000		
59	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,571		
60	Wazelina techniczna	kg	2,485		
61	Wentylator EDM-200 230V	szt	6,000		
62	Wsporniki ścienne	szt	5,050		
63	Zapłonniki	szt	136,000		
64	Złącza kontrolne	szt	0,100		
65	Złączki	szt	16,810		
	Razem				

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ciągnik kołowy	m-g	0,202		
2	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,202		
3	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,004		
4	Spawarka	m-g	0,147		
5	Środek transportowy	m-g	0,302		
6	Żuraw samochodowy	m-g	0,202		
	Razem		1,057		