

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
1	Element	REMONT INSTALACJI WODY		
1.1	KNR 1325/1110/1	Ręczne przekucia otworów przez ściany i stropy, w cegle, otwór do 2 dm ³	szt	3
1.2	KNR 215/114/1	Zawory wypływowe, czerpalne, Dn 15 mm	szt	2
1.3	KNR 401/335/1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m	16
1.4	KNR 35/103/5	Rurociągi miedziane lutowane, układane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych, połączenie elementów kapilarne, lutem miękkim, rurociąg Fi 22x1,0 mm	m	20
1.5	KNR 34/101/1	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 6 mm (C), rurociąg Fi 12-22 mm	m	20
1.6	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	szt	4
1.7	KNR 215/112/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt	1
1.8	KNR 31/107/5	Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do płuczek ustępowych, podejście elastyczne gumowe w oplocie stalowym, Dn 15 mm	szt	8
1.9	KNR 215/107/1	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy, Dn 15 mm	szt	8
1.10	KNR 215/121/1	Urządzenie do podgrzewania wody przepływowe	kpl	1
1.11	KNR 215/110/1	Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm	m	20
1.12	KNR 202/1218/1	ANALOGIA - Pochwyty dla niepełnosprawnych	szt	2,00
2	Element	REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ		
2.1	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*0,8*1	8,000000	
		RAZEM:	8,000000	m3 8,00
2.2	KNR 201/610/1	Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*0,15*0,5	0,750000	
		RAZEM:	0,750000	m3 0,75
2.3	KNR 13/228/3	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 110 mm	m	14
2.4	KNR 13/228/1	Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, rurociągi o średnicy 50 mm	m	3
2.5	KNR 201/610/1	Drenaże - obsyпка filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - piasek		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10,0*0,2*0,5	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	m3 1,00
2.6	KNR 401/105/1	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii I-II	m3	8
2.7	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm	szt	1
2.8	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50 mm	szt	4
2.9	KNR 215/212/2	Wpusty żeliwne, piwniczne, Dn 100 mm	szt	2
2.10	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	2
2.11	KNR 215/224/3	Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	kpl	1
2.12	KNR 215/220/4 (2)	Zlewozmywak na ścianie, stalowy	szt	2
3	Element	OGRZEWANIE		
3.1	KNKRB 4/401/1	Kotły centralnego ogrzewania KOMINEK NA PELET Z DGP	kpl	1
3.2	KNR 217/114/1 (1)	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I - udział kształtek do 55%, Fi do 125 mm, ocynkowane R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	15
3.3	KNR 217/140/1	Anemostaty kołowe, typ D, o średnicach do 125 mm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2