



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

znak: MR.271.3.2020PN

Sędziszów 14.02.2020

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie roboty budowlanej pn.:

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju”

Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia do pytań przesłanych przez wykonawców:

Pytania:

Zauważone braki i zapytania odnośnie projektowanej Instalacji elektrycznej:

1. Brak w opisie i w kosztorysach obmiaru robót demontażu istniejącej instalacji elektrycznej
2. Brak zasilania klimatyzatora z rozdzielni (zarówno jednostki zewnętrznej jak i wewnętrznych (3 punkty odbioru)
3. Brak obliczeń wymaganego poziomu natężenia w poszczególnych pomieszczeniach
4. Brak instalacji niskoprądowych (instalacji RTV, internetowej i ewentualnie monitoringu)
5. Na rys. instalacji odgromowej (w legendzie) jest zaznaczone uziemienie szpilkowe a na schemacie instalacji odgromowej brak (w jakim celu jest to uziemienie skoro jest projektowane uziemienie otokowe.
6. Przewód zasilający od złącza do rozdzielni w budynku winien być YDY 4 x 10mm². Punkt rozdziału przewodu PEN na PE i N winien być wykonany w rozdzielni (PGE Dystrybucja nie wyraża zgody na przewód ochronny w złączu pomiarowym).
7. Wg aktualnych wytycznych z PGE Dystrybucja - łącznik izolacyjny FR w złączu pomiarowym ZL-1 na odejściu od strony odbiorcy nie może przerywać przewodu "N".

Odpowiedzi:

1. Demontaże instalacji elektrycznej wykonawca winien przeprowadzić równocześnie i łącznie z robotami budowlanymi (np. kucie ścian itp.) Wykonawca może wycenić te prace w cenie ryczałtowej.
2. W rozdzielni RE 4x24 dla zasilania klimatyzatora przewidzieć dodatkowe zabezpieczenie różnicowo-prądowe 25/2P/0,03A oraz zabezpieczenie nadmiarowo prądowe B/16/1, Podłączenie urządzeń przewodem YDYżo 3x2.5mm², przewody sterujące YDY4x1,5mm². Rozdzielnica RE4x24 (w kosztorysie i w przedmiarach poz. 6) uwzględnia kpl prefabrykat, a przewidziana rozdzielnica RE 4x24 pozwala na dodatkowe wyposażenie jw. bez jej zmiany.
3. Zamawiający nie dopuszcza zmiany ilości opraw. Dopuszcza dowolność producenta, z zachowaniem podanych parametrów. Obliczenia poziomu natężenia są w posiadaniu projektanta i zamawiającego mogą być udostępnione wykonawcy po zawarciu umowy na wykonanie



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie”

robót. Obliczenia są na konkretnych oprawach i udostępnianie ich może sugerować konkretny typ opraw co nie powinno mieć miejsca.

4. Obiekt o którym mowa nie wymaga instalacji o których mowa w pytaniu 4 więc skąd twierdzenie, że jest brak tych instalacji. Zamawiający nie przewiduje dla tego obiektu takich instalacji
5. Instalacja odgromowa - konkretnie uziemienie przewidziane jest powierzchniowe (otok z płaskownika FeZn 30×4 w ziemi na głębokości 0,8 m zgodnie z rysunkiem i opisem technicznym). Szpilowy uziom jest dopuszczalny w miejscu rozdziału przewodu PEN na przewód PE i N i dlatego jest w legendzie.
6. Punkt rozdziału przewodu PEN na przewód PE i N wykonać w rozdzielnicy RE przewód zasilający przyjąć YDY4x10mm².
7. Łącznik izolacyjny w złączu ZL-1 przyjąć FR 103 zamiast FR-104. Projekt dopuszcza stosowanie innych aparatów, urządzeń, opraw niż to przewidziano w projekcie pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów (zmiana nieistotna również w cenie). (wiążące ustalenia wykonawca uzyska od inwestora w uzgodnieniu z projektantem lub inspektorem nadzoru)

Pytania:

1. W kwestii wykazania się doświadczeniem zawodowym, czy Zamawiający dopuszcza jedno zadanie wykonane w przeciągu ostatnich pięciu lat ,a drugie z przed lat dziewięciu ?
2. Projekt budowlany nie przewiduje izolacji poziomej ścian. Czy należy takową uwzględnić w wycenie ,na przykład metodą iniekcji ?

Odpowiedzi:

1. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwóch obiektów obejmująca swym zakresem remont, budowę, rozbudowę lub przebudowę budynków – świetlic wiejskich, domów kultury, budynków użyteczności publicznej o wartości robót min. 300 000,00 zł brutto każdy (załącznik nr 8a do SIWZ)
2. W cenie poz. 32 kosztorysu budowlanego „Izolowanie powierzchni pionowych masą bitumiczną...” uwzględnić dodatkowo wykonanie przepony poziomej zewnętrznych ścian nośnych metodą iniekcji dwurzędowej grawitacyjnej w ścianach murowanych z cegły zwykłej. Przy wykonaniu robót stosować wymagania producenta systemu tj. m.in. w zakresie głębokości, kąta, rozstawu nawierceń, ilości iniektu. Przed wykonaniem robót Wykonawca przedstawi celem akceptacji Inspektorowi Nadzoru kartę katalogową producenta systemu jaki ma zamiar zastosować oraz plan prac.