Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Krot.
	Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice-Boleścice-Wojciechowice w km. 2+214 - 3+260				
1	**Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowice-Boleścice-Wojciechowice w km. 2+214 - 3+260**				
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		km	1,05	
1.2	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, głębokość cięcia 5 cm - łaczenie z drogą				
	Wyliczenie ilości robót:				
	4*12	48,00			
	RAZEM:	48,00	m	48,00	
1.3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3˙cm - łaczenie z drogą				
	Wyliczenie ilości robót:				
	60*2	120,00			
	RAZEM:	120,00	m2	120,00	
1.4	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10˙cm - zebranie pobocz				
	Wyliczenie ilości robót:				
	896*0,5*2	896,00			
	RAZEM:	896,00	m2	896,00	
1.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:				
	896*4*0,05	179,20			
	RAZEM:	179,20	m2	179,20	
1.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód 5-10˙t				
	Wyliczenie ilości robót:				
	896*4	3 584,00			
	RAZEM:	3 584,00	m2	3 584,00	
1.7	Nawierzchnie żwirowe, uzupełnienie poboczy, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm				
	Wyliczenie ilości robót:				
	896.00	896,00			
	RAZEM:	896,00	m2	896,00	
1.8	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙70˙mm		szt	4,00	
1.9	Tablica informacyjna dot. zadania o wym. min. 80x120cm		szt	2,00	