

Przedmiar robót

Nr	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowie-Boleścice-Wojciechowice w km. 0+000 - 0+566			.
1	Remont drogi gminnej nr 376005T Pawłowie-Boleścice-Wojciechowice w km. 0+000 - 0+566			
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,57	
1.2	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, mechanicznie, głębokość cięcia 5 cm - łączenie z drogą	m	45,00	
1.3	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3 cm - łączenie z drogą			
	Wyliczenie ilości robót:			
	:40*2		80,00	
	RAZEM:	m2	80,00	
1.4	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10 cm - zebranie pobocz			
	Wyliczenie ilości robót:			
	:540*0,5*2		540,00	
	RAZEM:	m2	540,00	
1.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowo-żwirowa, samochód 5-10 t			
	Wyliczenie ilości robót:			
	:540,0*5		2 700,00	
	RAZEM:	m2	2 700,00	
1.6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t			
	Wyliczenie ilości robót:			
	:540,0*5		2 700,00	
	RAZEM:	m2	2 700,00	
1.7	Nawierzchnie żwirowe, uzupełnienie poboczy, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm			
	Wyliczenie ilości robót:			
	:540.00		540,00	
	RAZEM:	m2	540,00	
1.8	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi 70 mm	szt	4,00	
1.9	Tablica informacyjna dot. zadania o wym. min. 80x120cm	szt	2,00	