

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944r. w Swaryszowie (Etap II)		
1	Element	Zagospodarowanie - utwardzenie placu przed cmentarzem		
1.1	KNKRB 1/115/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek grubość warstwy do 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,00	210,00	
		RAZEM:	210,00	m2
1.2	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5 cm	m	5
1.3	KNR 201/206/3 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,60 m3, grunt kategorii I-II, samochód 5-10 t		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,00*0,3	63,00	
		RAZEM:	63,00	m3
1.4	KNNR 6/113/3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,00	210,00	
		RAZEM:	210,00	m2
1.5	KNNR 6/113/4	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		210,00	210,00	
		RAZEM:	210,00	m2
1.6	KNR 231/511/3 (2)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa nostalgite	m2	210,00
1.7	KNNR 6/403/3	Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		46,00	46,00	
		RAZEM:	46,00	m
1.8	KNNR 6/404/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem		
	Wyliczenie ilości robót:			
		25+21	46,00	
		RAZEM:	46,00	m
2	Element	Mycie alejek z kostki brukowej, malowanie krzyża, malowanie konstrukcji wsporczej dzwonnicy		
2.1	KNR 921/111/2	Mycie ciśnieniowe dróg, podjazdów i chodników, myjka ciśnieniowa o mocy do 3,5 kW, nawierzchnia porowata - kostka brukowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		20,10*1,0	20,10	
		16,0*3,4	54,40	
		25*1,90	47,50	
		(1,9+4,4)*0,5*2,7	8,51	
		RAZEM:	130,51	m2
2.2	KNR 1901/1310/3	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,14*4*6,5	3,64	
		RAZEM:	3,64	m2
2.3	KNR 401/1210/6 (1)	Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, ponad 1,0 m2, 2-krotne - odnowienie krzyża		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,64	3,64	
		RAZEM:	3,64	m2
2.4	KNRW 202/1610/2	Rusztowania ramowe warszawskie, 1-kolumnowe, wysokość do 6 m		
	Wyliczenie ilości robót:			
		9	9,00	
		RAZEM:	9,00	kolumna

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2.5	KNR 25/104/3 (1)	Czyszczenie konstrukcji do stopnia St'2, konstrukcje szkieletowe, stan wyjściowy powierzchni B (dzwonnica)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Profile główne L90x90 0,351*6,5*4*1,02		9,31
		Krzyżulce L50x50 0,194*(3,3+2,75+2,10)*2*4*1,02		12,90
		Stężenia poziome 0,194*(2,75+2,35+2,0+1,8)*4*1,02		7,04
		Mocowanie dzownu 80x80 0,08*4*1,8*2*1,02		1,18
		UPN100 0,312*4*1,8*1,02		2,29
		RAZEM:	32,72 m2	32,72
2.6	KNR 401/1212/8 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne, wyroby dwuskładnikowe SIGMAFAST 210HS lub inna równoważna farba poliuretanowa dwuskładnikowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		32,72		32,72
		RAZEM:	32,72 m2	32,72