
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Żłobka w Sędziszowie - ETAP II
ADRES INWESTYCJI : Osiedle Na Skarpie 8A, 28-340 Sędziszów
INWESTOR : Gmina Sędziszów
ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Radłowski
DATA OPRACOWANIA : 17.06.2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.06.2021 r.

Data zatwierdzenia

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenie 111 (Szatnia)					
1	NNRNKB 202	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m ²		
d.	2023-03				
1		2,01*3,47	m ²	6,975	
				RAZEM	6,975
2	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
d.	0804-01				
1		3,47*(2*5,79+2*5,13)-(2,05*1,10)	m ²	73,530	
				RAZEM	73,530
3	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.	2012-03				
1		5,79+2*5,13	m ²	16,050	
				RAZEM	16,050
4	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w uzgodnieniu z Zamawiającym.	m ²		
d.	1118-04				
1		5,79+2*5,13	m ²	16,050	
				RAZEM	16,050
5	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.	1119-02				
1		(5,79*2+5,13*2)-1,05	m	20,790	
				RAZEM	20,790
6	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.	1502-06				
1	analogia	3,47*(2*5,79+2*5,13)	m ²	75,785	
				RAZEM	75,785
7	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
d.	1502-05				
1	analogia	5,79+2*5,13	m ²	16,050	
				RAZEM	16,050
8	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.	0322-02				
1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 Pomieszczenie 112 (Komunikacja)					
9	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykle kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach	m ²		
d.	0804-01				
2		3,47*(2*11,50+5,01)	m ²	97,195	
				RAZEM	97,195
10	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD	m ²		
d.	2012-03				
2		11,50*5,01	m ²	57,615	
				RAZEM	57,615
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.	1118-03				
2		11,50*5,01	m ²	57,615	
				RAZEM	57,615
12	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.	1119-02				
2		(11,50*2+5,01)-1,90-1,05	m	25,060	
				RAZEM	25,060
13	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą lateksową tynków ścian w kolorze jasnym	m ²		
d.	1502-06				
2	analogia	3,47*(2*11,50+5,01)	m ²	97,195	
				RAZEM	97,195
14	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów	m ²		
d.	1502-05				
2	analogia	11,50*5,01	m ²	57,615	
				RAZEM	57,615

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d. 2	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 2,255+3,895	m ² m ²	 6,150	 RAZEM 6,150
16 d. 2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone drzwi - D12 1,1*2,05	m ² m ²	 2,255	 RAZEM 2,255
17 d. 2	KNR-W 2-02 1022-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycznie wykończone 1,9*2,05	m ² m ²	 3,895	 RAZEM 3,895
18 d. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
3 Pomieszczenie 110 (Korytarz)					
19 d. 3	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 3,47*(1,4+1,40)-(1,1*2,05)	m ² m ²	 7,461	 RAZEM 7,461
20 d. 3	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach 3,47*(5,26*2+1,40*2)-(1,56*2,05+1,05*2,05)	m ² m ²	 40,870	 RAZEM 40,870
21 d. 3	KNR 0-14 2012-03	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 6,65*1,40	m ² m ²	 9,310	 RAZEM 9,310
22 d. 3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w uzgodnieniu z Zamawiającym. 11,50*5,01	m ² m ²	 57,615	 RAZEM 57,615
23 d. 3	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą lateksową tynków ścian w kolorze jasnym 3,47*(6,65*2+1,40*2)	m ² m ²	 55,867	 RAZEM 55,867
24 d. 3	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 9,31	m ² m ²	 9,310	 RAZEM 9,310
25 d. 3	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1,1*2,05	m ² m ²	 2,255	 RAZEM 2,255
26 d. 3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone drzwi - D12 1,1*2,05	m ² m ²	 2,255	 RAZEM 2,255
27 d. 3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł - Kratki EI 120 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
4 Pomieszczenie 113 (Sala E)					
28 d. 4	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewn. zwykłe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach płaskich i słupach (3,47*(9,95*2+7,00)+2,1*5,0)-(2*0,5*1,37*2,37)	m ² m ²	 100,596	 RAZEM 100,596

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d. 4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 2,74*7,00	m ² m ²	 19,180	 RAZEM 19,180
30 d. 4	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa 2,74*7,00	m ² m ²	 19,180	 RAZEM 19,180
31 d. 4	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 7,58*7,00+2,74*7,00	m ² m ²	 72,240	 RAZEM 72,240
32 d. 4	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą lateksową tynków ścian w kolorze jasnym (3,47*(9,95*2+7,00)+2,1*5,0)-(2*0,5*1,37*2,37)	m ² m ²	 100,596	 RAZEM 100,596
33 d. 4	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 7,58*7,00+2,74*7,00	m ² m ²	 72,240	 RAZEM 72,240
34 d. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,000	 RAZEM 3,000
5 Pomieszczenie 119 (WC)					
35 d. 5	NNRNKB 202 2023-03	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100 3,47*(1,62+2,33)-(1,1*2,05)	m ² m ²	 11,452	 RAZEM 11,452
36 d. 5	KNR-W 2-02 0801-01	Tynki wewn. zwykle kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 3,47*(3,02+2,33)	m ² m ²	 18,565	 RAZEM 18,565
37 d. 5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 3,02*2,33	m ² m ²	 7,037	 RAZEM 7,037
38 d. 5	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2,10*(3,02*2+2,33*2)-2,05*1,1	m ² m ²	 20,215	 RAZEM 20,215
39 d. 5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w uzgodnieniu z Zamawiającym. 3,02*2,33	m ² m ²	 7,037	 RAZEM 7,037
40 d. 5	KNR 2-02 1502-06 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą lateksową tynków ścian w kolorze jasnym 1,37*(2,33*2+3,02*2)	m ² m ²	 14,659	 RAZEM 14,659
41 d. 5	KNR 2-02 1502-05 analogia	Dwukr.małow.doborowe farbą klejową tynków sufitów 7,037	m ² m ²	 7,037	 RAZEM 7,037
42 d. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
6 Pomieszczenie 121 (WC)					

L p.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43 d. 0801-01 6	KNR-W 2-02	Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach 3,47*(2,02+2,56+2,56)	m ² m ²	 24,776	 24,776
				RAZEM	24,776
44 d. 2005-03 6	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 2,0*2,56	m ² m ²	 5,120	 5,120
				RAZEM	5,120
45 d. 0838-05 6	NNRNKB 202	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2,10*(2,56+2,02+2,56+2,02)-2,05*1,1	m ² m ²	 16,981	 16,981
				RAZEM	16,981
46 d. 1118-04 6	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - płytki w uzgodnieniu z Zamawiającym. 2,01*2,56	m ² m ²	 5,146	 5,146
				RAZEM	5,146
47 d. 1502-06 6	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą lateksową tynków ścian w kolorze jasnym analogia 1,37*(2,33*2+3,02*2)	m ² m ²	 14,659	 14,659
				RAZEM	14,659
48 d. 1502-05 6	KNR 2-02	Dwukr.malow.doborowe farbą klejową tynków sufitów analogia 5,12	m ² m ²	 5,120	 5,120
				RAZEM	5,120
49 d. 0322-02 6	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	Ocieplenie stropu nad piętrem				
50 d. 0613-03 7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm analogia 57,6+4,8+31,00+32,8+7,0+69,58	m ² m ²	 202,780	 202,780
				RAZEM	202,780
51 d. 0613-04 7	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast.warstwa gr. 10 cm 202,78	m ² m ²	 202,780	 202,780
				RAZEM	202,780
52 d. 0607-01 7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen - ułożenie folii wysoko- paroprzepuszczalnej (1800/m2/doba) 202,78	m ² m ²	 202,780	 202,780
				RAZEM	202,780

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Pomieszczenie 111 (Szatnia)						
2	Pomieszczenie 112 (Komunikacja)						
3	Pomieszczenie 110 (Korytarz)						
4	Pomieszczenie 113 (Sala E)						
5	Pomieszczenie 119 (WC)						
6	Pomieszczenie 121 (WC)						
7	Ocieplenie stropu nad piętrzem						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: