

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
	Kosztorys	Nowe urządzenie trzech grobów wojennych zloaklizowanych na cmentarzu parafialnym w Sędziszowie			
1	Element	Obudowa granitowa cokołów trzech nagrobków			
1.1	KNNRW 3/1301/3	Demontaż płyty steli - głowicy nagrobka z epitafium	szt	1	3
1.2	KNNR 2/1802/1 (2)	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 30 cm, granit strzegomski			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Okładzina szer. 0,25 m tył, przód (wewnętrzna) 1,60x0,25x2		3,20	
		Okładzina szer. 0,25 m lewy, prawy bok (wewnętrzna) 4,55x0,25x2		9,10	
		RAZEM:		12,30	
			m	12,30	3
1.3	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 3 cm, szerokość do 50 cm, granit strzegomski			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Okładzina szer. 0,35 m tył, przód (zewnątrzna) 4,95x0,35x2		9,90	
		Okładzina szer. 0,35 m lewy, prawy bok (zewnątrzna) 1,98x0,35x2		3,96	
		RAZEM:		13,86	
			m	13,86	3
1.4	KNNR 2/1802/5 (2)	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 5 cm, szerokość do 150 cm, granit strzegomski			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Nakrywa górna 1,95x1,40x0,05		1,95	
		RAZEM:		1,95	
			m	1,95	3
1.5	KNNR 2/1802/2 (2)	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych, grubość 5 cm, szerokość do 50 cm, granit strzegomski			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Okładzina szer. 0,28 m górna nakrywa murków (5,15+1,55)x0,28x2		13,40	
		RAZEM:		13,40	
			m	13,40	3
1.6	DC 20/117/1	Obsadzenie w podlogach i fundamentach, kotew i wsporników Analogia osadzenie płyty steli z demontażu na płycie głównej nagrobka	szt	1	3
2	Element	Łańcuchy ozdobne wraz z słupkami			
2.1	KNNR 6/808/8	Słupki - rozebranie	szt	6	3
2.2	KNR 231/701/6	Poręcze ochronne, łańcuchowe pojedyncze z profili kwadratowych zakończonych ozdobną kulą			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Zestaw na jeden nagrobek 8 szt. słupków o przekroju 0,08x0,08 m i wys. całkowitej 1,5 m (w tym 5 szt. z demontażu) całość do czyszczenia i malowana w jednolitej kolorystyce 10,20 m istniejącego łańcucha żeliwnego ozdobnego do demontażu, czyszczenia, malowania i ponownego montażu		10,20	
		RAZEM:		10,20	
			m	10,20	3
3	Element	Opaska wokół nagrobków (całość)			
3.1	KNRW 201/301/2	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, grunt kategorii III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4*0,40		1,60	
		21*0,3*0,4		2,52	
		RAZEM:		4,12	
			m3	4,12	
3.2	KNKRB 6/404/2	Obrzeża granitowe wym. 20x6 cm, podsypka cementowo- piaskowa, wypełnienie piaskiem	m	21,00	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Krot
3.3	KNNR 6/105/2	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,00		4,00	
		21*0,3		6,30	
		RAZEM:	10,30	m2	10,30
3.4	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0		4,00	
		21*0,3		6,30	
		RAZEM:	10,30	m2	10,30
3.5	KNNR 6/112/4	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 8 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,0		4,00	
		21,0*0,3		6,30	
		RAZEM:	10,30	m2	10,30
3.6	KNNRS 6/503/8	Chodniki kamienne, grubość 5 cm, podsypka cementowo piaskowa z wypełnieniem spoin			
		Wyliczenie ilości robót:			
		4,00		4,00	
		21,0*0,3		6,30	
		RAZEM:	10,30	m2	10,30