Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość	Krot.
	Kosztorys	**Wykonanie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 3 w Sędziszowie**					
1	Element	**Elewacja styropianowa**					
1.1	KNR 202/1610/1 (1)	Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10˙m, nakłady podstawowe oraz czas pracy rusztowań					
	Wyliczenie ilości robót:						
	Elewacja wschodnia		(0,5+9,05+0,5)*3,2+(0,5+9,05+0,5)*0,5*(8,9-3,2)	60,80			
	Elewacja południowa		(8,25+3,4)*3,2	37,28			
	Elewacja zachodnia		(0,5+9,05+0,5)*3,2+(0,5+9,05+0,5)*0,5*(8,9-3,2)	60,80			
	Elewacja północna		(8,25+3,4)*3,2	37,28			
			RAZEM:	196,16	m2	196,16	
1.2	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic					
	Wyliczenie ilości robót:						
	drzwi zewnętrzne elewacja południowa		1	1,00			
			RAZEM:	1,00	szt	1	
1.3	KNRW 202/1026/4 (1)	Ościeżnice i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła szklone spełniajace wymogi WT 2021 Drzwi w stylu tradycyjnym k. ciemny z pojedynczym doświetlem w skrzydle w formie witraża analogia drzwi frontowych. Drzwi wyposażone w: - kpl. klamek oraz wkładki na klucz w systemie "jednego klucza" - samozamykacz wraz z wzmocnieniem skrzydła jeśli producent tego wymaga					
	Wyliczenie ilości robót:						
	drzwi zewnętrzne elewacja południowa		1,0*2,1	2,10			
			RAZEM:	2,10	m2	2,10	
1.4	KNR 19/930/5 (1)	Wymiana okien skrzynkowych i drzwi balkonowych drewnianych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na kotwach					
	Wyliczenie ilości robót:						
	elewacja północna (frontowa)		0,5*0,5	0,25			
			RAZEM:	0,25	m2	0,25	
1.5	KNRW 510/1002/1	Montaż wysięgników rurowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg					
	Wyliczenie ilości robót:						
	wysięgnik antenowy telewizji naziemnej		1	1,00			
	wysięgnik antenowy telewizji satelitarnej		1	1,00			
			RAZEM:	2,00	szt	2	
1.6	KNR 17/2609/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian					
	Wyliczenie ilości robót:						
	elewacja południowa grubość 5 cm		8,25*3,5	28,88			
	elewacja południowa grubość 5 cm		3,4*3,5	11,90			
	elewacja zachodnia grubość 5 cm		9,05*3,5	31,68			
			RAZEM:	72,46	m2	72,46	
1.7	KNR 17/2609/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły					
	Wyliczenie ilości robót:						
			72.46*4	289,84			
			RAZEM:	289,84	szt	290	
1.8	KNR 17/2609/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach					
	Wyliczenie ilości robót:						
	elewacja południowa		(8,25+3,4)*3,5	40,78			
	elewacja zachodnia		9,05*3,5	31,68			
	elewacja północna		11,65*3,5	40,78			
			RAZEM:	113,24	m2	113,24	
1.9	ZKNR C 2/119/7	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie, tynk gładki					
	Wyliczenie ilości robót:						
	elewacja południowa		(8,25+3,4)*3,5	40,78			
	elewacja zachodnia		9,05*3,5	31,68			
	elewacja północna		11,65*3,5	40,78			
			RAZEM:	113,24	m2	113,24	

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót		Jm	Ilość	Krot.
1.10	KNKRB 2/503/2 (2)	Obróbki i elementy z blachy w kolorze zgodnie z uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	obróbka pomiędzy elewacją z desek a styropianem	10,0*0,3	3,00			
	parapety zewnętrzne	0,4*(1,2+1,2+1,2+1,0+1,0)	2,24			
		RAZEM:	5,24	m2	5,24	
1.11	TZKNBK 17/52/4	Instalowanie kinkietów ozdobnych stylizowanych na zabytkowe, kinkiet zewnętrzny Gracht LED, czujnik ruchu, k. rdzawy		szt	2	
2	Element	**Elewacja drewniana**				
2.1	KNKRB 2/503/2 (2)	Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej i malowanej w kolorze zgodnie z uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków obróbki przy szer. w rozwinięciu pow. 25 cm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	obróbka pomiędzy elewacją z desek a styropianem	9,05*0,35*2	6,34			
	parapety zewnętrzne	(0,9*2+0,6+0,6)*0,25	0,75			
		RAZEM:	7,09	m2	7,09	
2.2	KNR 1323/110/2 (1)	Rozbiórki lekkiej obudowy jednostronnej ścian z ociepleniem				
	Wyliczenie ilości robót:					
		2*(0,5+9,05+0,5)*0,5*(8,9-3,2)	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.3	KNR 912/204/3 (1)	Mocowanie membrany paroprzepuszczalnej				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.4	KNR 1312/402/3	Deskowanie tradycyjne słupów i ścian deskami lub płytami OSB zabezpieczonymi ogniowo do klasy NRO R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.5	KNR 18/2612/7	Elewacje z paneli układanych pionowo - montaż rusztu, na konstrukcji drewnianej, ściany				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.6	KNR 912/205/2	Ocieplenie płytami z wełny mineralnej PAROC WAS 50tb gr. 15cm lub inną o równoważnej wartości współczynnika przenikania ciepła nie gorszym niż λD 0,034 W/mK i welonem szklanym (wełna przeznaczona do izolacji elewcji wentylowanych)				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.7	KNR 912/204/3 (1)	Mocowanie membrany paroprzepuszczalnej				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.8	KNR 18/2613/2 (1)	Elewacja z desek typu "Siding" na gotowym ruszcie, deski świerkowe lub jodłowe pionowo szer 18cm "na zakładkę" z zachowaniem pierwotnej formy, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
		57.29	57,29			
		RAZEM:	57,29	m2	57,29	
2.9	KNRW 202/1036/6	Boazerie, drewaniana jodłowa/świerkowa opaska wokół okien w kolorze mhoń impregnowana ogniowo do NRO środkiem typu Z-Lak				
	Wyliczenie ilości robót:					
		1,5*4*2	12,00			
		1,0*4*1	4,00			
		6,0	6,00			
		RAZEM:	22,00	m	22,00	