



Nr referencyjny: BRI.271.36.2022

16.08.2022

Informacja dla Wykonawców

Budowa przepompowni wody w miejscowości Piołunka

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania j.n:

Wykonawca XXXXXXXX stwierdza występowanie dalszych mało sprecyzowanych i wątpliwych zagadnień określonych w dokumentacji przetargowej (SWZ i PFU) dotyczących zaprojektowania i wykonania przepompowni wodociągowej w m. Piołunka. Na podstawie obecnego opisu bez jego doprecyzowania niemożliwe jest określenie szacunkowej wartości wykonania zamówienia jak również właściwe opracowanie projektu budowlanego oraz zgodna z nim realizacja robót. Proszę o wyjaśnienie i zajęcie stanowiska w następujących sprawach:

- 1. W SWZ podano lokalizację inwestycji na działce Nr 103/20 w m. Piołunka a na załączonej mapie i PFU na działce Nr 103/9 - która lokalizacja jest właściwa?*

Ad.1. Lokalizacja działki 103/20 w miejscowości Piołunka gm. Sędziszów woj. Świętokrzyskie (działka została wydzielona z działki 103/9)

- 2. Na str. 9 PFU określono, że przyłącznie i instalację elektryczną zapewniającą zasilanie wszystkich urządzeń technicznych, sterowanie i instalacje monitoringu należy wykonać na podstawie warunków technicznych wydanych przez zarządcę sieci energetycznej oraz na podstawie PFU cz. elektryczna - dokumentów tych brak w opublikowanej dokumentacji przetargowej*

Ad.2. Przyłącznie zasilające do układu pomiarowego wraz ze złączem pomiarowym wykonuje PGE w ramach mocy przyłączeniowej na podstawie umowy spisanej z Zamawiającym. Od układu pomiarowego (złącza kablowo-pomiarowego) należy wykonać WLZ kablem do rozdzielnic elektrycznej w budynku przepompowni. Dobór tych urządzeń należy do wykonawcy przez uprawnioną osobę do wykonywania tych robót. Wyżej wymienione opisano w PFU część elektryczna.

- 3. Brak opisu i zakresu wizualizacji pracy przepompowni*

Ad.3. Zakres wizualizacji pracy przepompowni opisany jest w PFU. na stronach

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka



sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Nr referencyjny: BRI.271.36.2022

od str. 19 – 22, w punktach Ogólny opis systemu i Wizualizacja.

4. Z załączonej mapy wynika, że obok terenu przewidywanej do wykonania przepompowni istnieje eksploatowana dla potrzeb fermystudnia wiercona oraz związane z jej eksploatacją rurociągi i kable energetyczne. Dla budowy przepompowni oraz osadnika ścieków muszą być zachowane określone odległości od studni. W przewidywanej strefie ogrodzenia przepompowni o wymiarach 15,0 x 15,0m nie będzie możliwe zlokalizowanie wszystkich określonych w PFU obiektów w tym również osadnika ścieków.

Ad.4. Odległość istniejącej studni od proponowanej lokalizacji przepompowni wody wynosi min. 10,0m (ściana boczna od strony studni), do przeciwległej ściany bocznej wynosi min. 15,0m, więc jest możliwość lokalizacji zbiornika zachowując odległości.

5. W pkt.4 str. 5 PFU założono bezobsługową pracę projektowanej przepompowni wodociągowej. Komu potrzebny będzie przewidziany do wykonania węzeł sanitarny i związany z nim osadnik ścieków. Wykonanie tych robót jest mało zasadne - nie wynika z potrzeby eksploatacyjnej przepompowni. Czy dla przypadkowego umycia rąk w umywalce przebywającego tu sporadycznie konserwatora nie częściej niż 1 raz w miesiącu i zużyciu do 5,0l wody potrzebny jest osadnik ścieków o pojemności 4,50 m³?

Ad.5. W celu zapewnienia minimum sanitarnego - węzeł sanitarny w postaci umywalki i punktu czepalnego będzie potrzebny dla pracy:

- konserwatora bezpośrednio nadzorującego urządzenia przepompowni
- osobom serwisującym urządzenia przepompowni
- utrzymaniem w czystości pomieszczenia przepompowni (posadzki, ściany, okna itp.)
- osobom utrzymującym porządek na terenie przepompowni.

Praca na terenie przepompowni wody wymaga czystych rąk.

6. Brak zasadności budowy drogi dojazdowej wymiarach 4,0 x 5,0m. Bieżąca obsługa polegająca na ewentualnej regulacji pracy urządzeń w szafie sterowniczej zestawu hydroforowego wykonywana będzie przez pracownika obsługi. Wystarczające winno być wykonanie tu chodnika od furki w ogrodzeniu do kontenera.

Ad.6. Praca w przepompowni wody nie polega tylko na bieżącej obsłudze konserwatora, droga dojazdowa do przepompowni niezbędna jest:

- aby nie blokować drogi gminnej 226 parkując samochody obsługi pompowni na ww. drodze jak: konserwator, serwis pompowni, samochód opróżniający zbiornik ścieków, pojazdy wywożące odpady eksploatacyjne.

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 129
fax. wew. 209
e-mail: um@sedziszow.pl
e-PUAP: /1kqcvr3465/skrytka



sedziszow.pl
bip.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Nr referencyjny: BRI.271.36.2022