

**OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/11/22-2247530****Nazwa i adres Zamawiającego****Nazwa:**

Burmistrz Sędziszowa

**Adres pocztowy:**

## Ulica:

ul. Dworcowa 20

## Miejscowość:

Sędziszów

## Kod pocztowy:

28-340

## Województwo:

świętokrzyskie

## Osoba upoważniona do kontaktów:

Chyla Maria

## e-mail:

um@sedziszow.pl

## Telefon:

041 381-11-27 wew. 58

## Fax:

041 381-11-31

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

[http:// www.bip.siedziszow.pl](http://www.bip.siedziszow.pl)**Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**Tryb postępowania:**

Przetarg nieograniczony

**Określenie przedmiotu zamówienia:****Przedmiotem zamówienia jest****BUDOWA OŚWIETLENIA:**

- ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. BRATA ALBERTA W SĘDZISZOWIE PRZY ULICY KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO ;
- ILUMINACJI KOŚCIOŁA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA W SĘDZISZOWIE PRZY ULICY KOŚCIELNEJ;  
[CPV 45311000 -0]

**Zakres robót przy Iluminacji Kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego obejmuje :**

- montaż szafki pomiarowo-sterowniczej wg schematu - 1 kpl. z podłączeniem;
- montaż słupów i wysięgników wraz z kompletnym wyposażeniem - 7 kpl. oraz wykopem i posadowieniem;
- montaż i regulacja naświetlaczy ze źródłem światła na słupach

- aluminiowych z podłączeniem i regulacją oraz zabezpieczeniami kpl. 7 w tym: 6 szt. o mocy 250 W i 1 szt. o mocy 150 W;
- montaż z podłączeniem i regulacją naświetlaczy ze źródłem światła dla oświetlenia wież kpl. 8 o mocy 70 W;
  - przeciski - 25 mb;
  - ułożenie kabla: w rowie-285 mb, w przepustach i wprowadzenie do słupów - 95 mb;
  - ułożenie kabli w rurach - 184 mb;
  - ułożenie uziomu powierzchniowego - 150 mb;
  - rozebranie i naprawa kostki brukowej - 35 m<sup>2</sup> ;
  - badania wykonanej instalacji elektrycznej.

### **Zakres robót przy Iluminacji Kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła**

#### **w Sędziszowie przy ul. Kościelnej obejmuje:**

- montaż szafki pomiarowo-sterowniczej wg schematu - 1 kpl. z podłączeniem:
- montaż naświetlaczy zgodnie z projektem - 10 szt. (150 W zgodnie z projektem) z podłączeniem i regulacją oraz zabezpieczeniami;
- montaż słupka oświetleniowego wraz z kompletnym wyposażeniem oraz wykopem i posadowieniem;
- montaż wysięgników wg. projektu - 6 szt;
- ułożenie kabla z wykopami i zasypaniem - 65 m plus -10 m po słupie;
- wykonanie uziomu powierzchniowego - 60 m i pionowego - 25 m;
- montaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> - 70 m oraz przewodu al. 25mm<sup>2</sup> - 32 m wraz z niezbędnym osprzętem;
- badania wykonanej instalacji elektrycznej.

#### **Kryteria oceny ofert:**

Cena - 100%

#### **Terminy**

**Termin składania ofert:** (jeżeli dotyczy)

Data: 05 / 12 / 2006 (dd/mm/rrrr)

#### **Miejsce składania ofert:**

Urząd Miejski w Sędziszowie  
ul. Dworcowa 20  
28-340 Sędziszów  
Sekretariat pok. Nr 1